4.- **Cuadro Comparativo**

			Luis Darío Benítez Jara		
Ítems	**Descripción del Bién y/o servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Construcción de empedrado		1		
1.1	Trabajos Preliminares				
1.1.1	Relevamiento Topográfico	Metros cuadrados	4.768	1.600	7.628.800
1.1.2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1	585.000	585.000
1.1.3	Marcación y replanteo	Metros Cuadrados	4.768	2.000	9.536.000
1.2	Movimiento de Suelo				
1.2.1	Terraplenado vibro compactado y perfilado	Metros Cúbicos	1.431	37.000	52.947.000
1.2.2	Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, ancho 2: 50 cm y espesor: 8 cm, dosaje: 1: 3: 5	Metros Lineables	1.168	58.000	67.744.000
1.2.3	Construcción de badén de H.A. de 1,60 m de ancho	Metros Lineables	48	153.000	7.344.000
1.3	Empedrado				
1.3.1	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Metros Cuadrados	4.768	27.200	129.689.600
1.3.2	Cordón de Confinamiento	Metros Lineales	24	31.000	744.000
1.3.3	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	4.768	6.500	30.992.000
1.3.4	Limpieza de obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL:					**308.210.400**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACIÓN