MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2021 "CONSTRUCCION DE UN TINGLADO EN LA ESCUELA Nº 3500 CRISTO REY - ID Nº 396598

ITEM	DESCRIPCION	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS de Diego Guillermo Franco Vargas			
		Unid. de Medida	Canti.	P. Unitario	Precio Total
1	**Preparacion de obra**	Unidad	1,00		**7.295.000**
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	720,00	4.000	2.880.000
1.2	Cartel de Obra de chapa Nº 24 impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metalica	Metros cuadrados	3,00	500.000	1.500.000
1.3	Excavacion para zapata de 1,40 x 1,40	Metros cúbicos	53,00	55.000	2.915.000
2	**Colocacion de hormigon armado**	Unidad	1,00		**51.000.000**
2.1	Zapata de Hº Aº (1,40x1,40x0,25)	Metros cúbicos	14,00	1.700.000	23.800.000
2.2	Tronco de pilar de Hº Aº 25x50	Metros cúbicos	16,00	1.700.000	27.200.000
3	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	Metros cuadrados	1,00		**141.945.000**
3.1	Techo de chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica perfil U y angulo pintadas con antióxido Pend. 20%	Unidad	946,30	150.000	141.945.000
4	**Pilar**	Metro lineal	1,00		**37.188.000**
4.1	Pilar metálico desde 1mt estructurado con perfil U de 6"	Costo por Mil	90,00	130.000	11.700.000
4.2	Cabriada metalica con tensor	Unidad	180,00	141.600	25.488.000
5	**Construccion e instalaciones electricas**	Unidad	1,00		**13.330.000**
5.1	Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1,00	1.600.000	1.600.000
5.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1,00	3.450.000	3.450.000
5.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	8,00	1.035.000	8.280.000
6	**Instalaciones sanitarias**	Metro lineal	1,00		**11.062.000**
6.1	Canaleta	Metro lineal	74,00	68.000	5.032.000
6.2	Bajadas de caño P.V.C. 100	Unidad	90,00	50.000	4.500.000
6.3	Registro ambos lados 40x40x40	Unidad	18,00	85.000	1.530.000
7	**Servicio de pintura**	Metros cuadrados	1,00		**19.184.000**
7.1	De Cancha y líneas de marcación para fustal y handball - escenario	Metro lineal	720,00	19.000	13.680.000
7.2	Pintura de Canaleta	Metro lineal	74,00	16.000	1.184.000
7.3	Pintura de Cabreada	Unidad	180,00	24.000	4.320.000
8	**Limpieza de obra**	Unidad	1,00		**1.000.000**
8.1	Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				**282.004.000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS - U.O.C.

Abog. Esteban Gómez Armoa
Responsable – UOC-MH