ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS									
REPARACIONES DE BLOQUE DE AULAS EN LA ES. BAS. BAS. N° 2223 "FELICIANO MORALES" DE LA CÑIA. YTU.- con ID: 416476									
					PRECIO OFERTA		PRECIO REFERENCIAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACION (%)
1	72102802-003	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad	1	1.268.667	1.268.667	1.268.667	1.268.667	0%
2	72102802-003	Demoliciones: - Desmonte de techo existente, incluidos tirantes y vigas de madera c/	Metros cuadrados	151,7	33.750	5.119.875	33.750	5.119.875	0%
3	72102802-003	Desmonte de tejas de aula con tirantes de hormigón	Metros cuadrados	76,4	15.888	1.213.843	15.888	1.213.843	0%
4	72102802-003	De piso de layota	Metros cuadrados	121,35	14.767	1.791.975	14.767	1.791.975	0%
5	72102802-003	De mampostería de elevación de 0,30 m.	Metros cuadrados	17,2	17.617	303.012	17.617	303.012	0%
6	72102802-003	De mampostería de elevación de 0,15 m.	Metros cuadrados	14,3	13.033	186.372	13.033	186.372	0%
7	72102802-003	De pilares de ladrillos de 0,40x0,40 m.	Metro lineal	1	363.277	363.277	363.277	363.277	0%
8	72102802-003	Artefactos eléctricos y ventiladores de techo	Unidad Medida	1	273.333	273.333	273.333	273.333	0%
9	72102802-003	Excavaciones:Excavaciones para zapatas (0,80x0,80x0,80 m.)	Metros cúbicos	1,54	49.150	75.691	49.150	75.691	0%
10	72102802-003	Excavación para C.P.B.C. de pilares de galería (0,90x0,90x0,80 m.)	Metros cúbicos	3,24	49.483	160.325	49.483	160.325	0%
11	72102802-003	Estructuras de Hormigón Armado Zapatas (0,80x0,80x0,30 m.)	Metros cúbicos	0,6	2.367.783	1.420.670	2.367.783	1.420.670	0%
12	72102802-003	Pilares (0,27x0,27 m.)	Metros cúbicos	1	2.823.200	2.823.200	2.823.200	2.823.200	0%
13	72102802-003	Núcleo de pilares galería (0,15x0,15 m.)	Metros cúbicos	0,35	2.823.200	988.120	2.823.200	988.120	0%

14	72102802-003	Viga cadena superior (0,27x0,27 m.)	Metros cúbicos	1,35	2.736.908	3.694.826	2.736.908	3.694.826	0%
15	72102802-003	Viga cadena superior (0,13x0,27 m.)	Metros cúbicos	1,05	2.736.908	2.873.753	2.736.908	2.873.753	0%
16	72102802-003	Dado, apoyo de cumbrera (0,20x0,60 m.)	Metros cúbicos	0,15	2.736.908	410.536	2.736.908	410.536	0%
17	72102802-003	Viga cumbrera (0,20x0,45 m.)	Metros cúbicos	1,35	2.822.455	3.810.314	2.822.455	3.810.314	0%
18	72102802-003	Viga galería (0,20x0,25 m.)	Metros cúbicos	0,75	2.822.455	2.116.841	2.822.455	2.116.841	0%
19	72102802-003	Cimiento de Piedra Bruta ColocadaCimiento de PBC para pilares	Metros cúbicos	3,24	424.559	1.375.571	424.559	1.375.571	0%
20	72102802-003	Mamposterías De Nivelación de 0,60 m.para pilares	Metros cuadrados	3	412.050	1.236.150	412.050	1.236.150	0%
21	72102802-003	De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m.	Metros cuadrados	10,9	200.137	2.181.493	200.137	2.181.493	0%
22	72102802-003	De elevación de ladrillos comunes de 0,15 m.	Metros cuadrados	7,15	116.097	830.094	116.097	830.094	0%
23	72102802-003	Pilares de 0,40x0,40 m, de ladrillos comunes	Metro lineal	11	168.620	1.854.820	168.620	1.854.820	0%
24	72102802-003	Aislación asfáltica Aislación asfáltica horizonal de pilares	Metro lineal	6	26.023	156.138	26.023	156.138	0%
25	72102802-003	Revoques:Revoque interior a una capa	Metros cuadrados	18,05	38.317	691.622	38.317	691.622	0%
26	72102802-003	Revoque exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	34,45	39.367	1.356.193	39.367	1.356.193	0%
27	72102802-003	De vigas cumbrera y galería	Metros cuadrados	33	53.438	1.763.454	53.438	1.763.454	0%
28	72102802-003	Pisos y zócalosPisos de baldosas calcáreas 20x20 cm, color rojo	Metros cuadrados	129,9	90.558	11.763.484	90.558	11.763.484	0%
29	72102802-003	Zócalos calcáreos de 10x30 cm, color rojo	Metro lineal	72	39.068	2.812.896	39.068	2.812.896	0%
30	72102802-003	Techo :De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con	Metros cuadrados	151,7	398.250	60.414.525	398.250	60.414.525	0%

31	72102802-003	Reparación de goteras, colocación de cartón asfáltico y reposición de tejas de aula con	Metros cuadrados	76,4	113.500	8.671.400	113.500	8.671.400	0%
32	72102802-003	Pinturas:De paredes interiores revocadas al látex	Metros cuadrados	284	25.100	7.128.400	25.100	7.128.400	0%
33	72102802-003	De paredes exteriores revocadas al látex	Metros cuadrados	189	24.075	4.550.175	24.075	4.550.175	0%
34	72102802-003	De paredes y pilares en galería con pintura sintética (h: 1,00 m.)	Metros cuadrados	63,2	29.825	1.884.940	29.825	1.884.940	0%
35	72102802-003	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	228,1	22.350	5.098.035	22.350	5.098.035	0%
36	72102802-003	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	165	25.058	4.134.570	25.058	4.134.570	0%
37	72102802-003	De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	33	39.650	1.308.450	39.650	1.308.450	0%
38	72102802-003	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	16,2	42.067	681.485	42.067	681.485	0%
39	72102802-003	De puertas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,6	40.623	511.850	40.623	511.850	0%
40	72102802-003	Instalación eléctrica Adecuación de tableros existentes	Unidad Medida	1	621.833	621.833	621.833	621.833	0%
41	72102802-003	Instalación de tableros comando de ventiladores TCV	Unidad	3	115.625	346.875	115.625	346.875	0%
42	72102802-003	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	24	126.867	3.044.808	126.867	3.044.808	0%
43	72102802-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	12	140.200	1.682.400	140.200	1.682.400	0%
44	72102802-003	Artefactos eléctricos Artefactos flourescentes de 3 x 40 W.	Unidad	6	317.983	1.907.898	317.983	1.907.898	0%
45	72102802-003	Artefactos flourescentes de 2 x 40 W.	Unidad	12	243.700	2.924.400	243.700	2.924.400	0%
46	72102802-003	Artefactos flourescentes de 1 x 40 W. c/ fotocélula en galería	Unidad	6	146.050	876.300	146.050	876.300	0%
47	72102802-003	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	593.333	593.333	593.333	593.333	0%

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051

48	72102802-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	3	186.683	560.049	186.683	560.049	0%
49	72102802-003	Ventilador de techo de 56" de 7 vel. caja metálica	Unidad	12	603.775	7.245.300	603.775	7.245.300	0%
50	72102802-003	Varios Envarillado de paredes c/ 50 cm con varilla de 8 mm y mortero 1.3 (cemento-arena	Metro lineal	24	40.667	976.008	40.667	976.008	0%
51	72102802-003	Relleno y compactación	Metros cúbicos	7	102.000	714.000	102.000	714.000	0%
52	72102802-003	Imprevistos, mermas y roturas	Unidad Medida	1	1.506.331	1.506.331	1.506.331	1.506.331	0%
53	72102802-003	Limpieza final	Unidad Medida	1	2.053.596	2.053.596	2.053.596	2.053.596	0%
					Precio Total	**174.353.508**	**Precio Total**	**174.353.508**	**0%**