MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN PARA DRENAJE EN LA COMPAÑÍA ÑUATI DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 350044

OFERENTES				EFICSA.		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS		HTM S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Canalizacion recurso hidrico	Unidad Medida Global	1						
1.1	Nivelación Topografica, replanteo y marcación de obra	Metro lineal	480	4.500	2.160.000	4.650	2.232.000	5.000	2.400.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Excavación manual en suelo duro (Vol=0,45 m3/ml)	Metro lineal	480	12.500	6.000.000	15.000	7.200.000	16.500	7.920.000
2.2	Demolición de estructuras existentes	Metro lineal	115	25.000	2.875.000	24.500	2.817.500	25.000	2.875.000
2.3	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	215,06	35.000	7.527.100	36.500	7.849.690	38.000	8.172.280
2.4	Retiro de Basuras y material excedente	Metros cúbicos	124,18	17.500	2.173.150	17.000	2.111.060	20.000	2.483.600
3	CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado	Metro lineal	480	23.000	11.040.000	24.000	11.520.000	25.000	12.000.000
3.2	Cunetra de hormigon simple de espesor=10cm fck=18 Mpa, con junta de isopor (e= 8mm cada 3.00 m)	Metro lineal	480	177.000	84.960.000	170.000	81.600.000	180.000	86.400.000
4	ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES A PROPIEDADES PARTICULARES	Unidad Medida Global	1						
4.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) con bocas de laterales para entrada de agua	Metros cúbicos	17,28	420.000	7.257.600	400.000	6.912.000	395.000	6.825.600
4.2	Losa de H° A° fck 21 Mpa	Metros cúbicos	11,07	1.550.000	17.158.500	1.500.000	16.605.000	1.490.000	16.494.300
5	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.850.000	3.850.000

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

6	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1						
6.1	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	754,56	1.450	1.094.112	2.000	1.509.120	1.350	1.018.656
Precio Total					**144.245.462**		**145.356.370**		**150.439.436**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Cinthia Velazquez
Encargada de la UOC