MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

"Itauguá rayhupápe"

Defensores del Chaco Nº 170 e/ Caballero Álvarez y Tte. A. Martínez
Telefax: (595-294) 220252/ 220358
e-mail: muni_itaugua@yahoo.com.py
Itauguá, Paraguay

Ordenanza Departamental 12/04 – Capital del Ñandutí, Cuna de la Artesanía Departamental

ITEM	DESCRIPCION	OSVALDO LEGUIZAMOB BRONDEL				OFERENTE 2				OFERENTE 3			
		PRECIO UNIT. C/ IVA	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/ IVA
1	***Construcción de Empedrado Zona 64, Cia. Guayaibity***												
	Levantamiento planimetrico	2.500	ml	400	1.000.000								
	Nivelación y compactación	2.500	ml	400	1.000.000								
	Elaboración de cordones de HºAº	16.000	ml	808	12.928.000								
	Colocación de cordones de HºAº	1.600	ml	808	1.292.800								
	Colchón de arena lavada h. 25 cm.	280.000	cargas	80	22.400.000								
	Piedra bruta	260.000	cargas	68	17.680.000								
	Colocación de piedra bruta (m.o)	7.000	m^2	2.600	18.200.000								
	Compactación de empedrado C/ trit 6ta.	1.000	m^2	2.600	2.600.000								
	Limpieza final	2.126	ml	400	850.400								
	Cartel De Obra	400.000	un	2	800.000								
	Baden de Hº	105.000	m^2	380	39.900.000								
	Excabacion	8.000	m^2	380	3.040.000								
	Construccion de Muro	130.000	m^2	25	3.250.000								
	Arreglo de Empedrado con Baden	600.000	gl	1	600.000								
	Desmonte y Limpiesa	1.500.000	gl	1	1.500.000								
TOTAL					**127.041.200**								

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Sonia E. Martínez