CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nº: 252010 **LCD Nº 02/13** **EXP. Nº: 336394**

OFERENTE: RBR CONSTRUCCIONES DE REINALDO BENITEZ RUC Nº: 1077182-4

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Item	Código de Catálogo	Descripción *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) *[indicar el precio unitario por item]*	Precio Total (IVA incluido si correspondiese) *[indicar el precio total por item]*
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m^2	3522	2.063	7.265.886
2	72131701-002	Trabajo de motoniveladora (1hs x c/ 700 m^2). Los trabajos de apertura se realizarán por tramos de 100 m y/o según avance de colocación del empedrado.	maq/hora	5	330.000	1.650.000
3	72131701-002	Provisión y Colocación (escondido) de cordones de hormigón de 10 x 40 x50 cm:	Unidad	2012	11.877	23.896.524
	72131701-002	a- Excavación (30 x 20 cm)			0	
	72131701-002	b- Colocación			0	
	72131701-002	c- Macizada con mortero Dosif. (1:3)			0	
4	72131701-002	Colocación de colchón de arena de calle de 15 cm de altura, (previo sarandeo de la misma)	M^2	3522	7.000	24.654.000
5	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	3522	15.500	54.591.000
6	72131701-002	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	M^2	3522	7.000	24.654.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.
Yolanda Noemí Arrazeo Martínez
Encargada de U.O.C.

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nº: 252010 **LCD Nº 02/13** **EXP. Nº: 336394**

7	72131701-002	Compactación general del empedrado con sapito compactador	Gl	1	3.000.000	3.000.000
8	72131701-002	Limpieza de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	3522	2.118	7.459.596
9	72131701-002	Provision y colocación de cartel de obras de mármol 60x50	Unid	1	825.000	825.000
10	72131701-017	Construcción de muro de piedra bruta colocada de 30 cm de ancho	m^3	9	297.385	2.609.553
11	72131701-017	Rampa de hormigón de 50 cm de ancho y 20 cm de profundidad	m^3	1,4	918.500	1.285.900
12	72131701-017	Tubo de Alcantarillado de 60 cm de diámetro	m	8	275.000	2.200.000
13	72131701-017	Excavación para canaleta a cielo abierto a ambos lados (50 cm lateral - 70cm de boca)	m^2	179	24.200	4.336.640
14	72131701-017	Colocación de empastado de la canalización	m^2	179	13.200	2.365.440
						160.793.539

TOTALES: Guaraníes ciento sesenta millones setecientos noventa y tres mil quinientos treinta y nueve.----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.

Yolanda Noemí Ñazco Martínez
Encargada de U.O.C.