Universidad Nacional de Concepción

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD 011/2016 "Remodelación, Reparación y Mantenimiento de Techo, Área de Laboratorio de Informática de la F.C.E.A

Código de Catalogo	Ítems	Descripción de Rubros	Presentación	Unidad de medida	Cant.	P. Unitario	P. Total	Cant.	P. Unitario	P. Total	Cant.	P. Unitario	P. Total
					AGFI CONSTRUCCIONES			TORRES LINARES INGENIERÍA			CONSTRUCTORA FENAR		
		TRABAJOS PRELIMINARES	N/A										
	1	Cartel de Obra (2,00mx1,50m).		un.	1	250.000	250.000	1	810.000	810.000	1	900.000	900.000
		DEMOLICIONES											
	2	Demolición de techo de teja con tejuelon	N/A	m2	125	20.000	2.500.000	125	36.000	4.500.000	125	40.000	5.000.000
	3	Demolición y reposición de maderamen dañados.	N/A	gl.	1	5.000.000	5.000.000	1	6.300.000	6.300.000	1	5.000.000	5.000.000
		MAMPOSTERÍA Y MUROS											
	4	Elevación de 0,15 con ladrillos común. Panderete		m2	33	70.000	2.310.000	33	85.500	2.821.500	33	110.000	3.630.000
		DINTELES											
	5	Envarillado Parapeto superior	N/A	ml	33	35.000	1.155.000	33	36.000	1.188.000	33	30.000	990.000
		REVOQUES											
72102802-001	6	De paredes exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	N/A	m2	66	22.000	1.452.000	66	27.000	1.782.000	66	35.000	2.310.000
		TECHOS											
	7	Estructura de madera existente - colocar alfagias cada 1,40m para asegurar chapas. CHAPAS CON TERMOPANEL de 3cm sección TRAPEZOIDAL	N/A	m2	128	220.000	28.160.000	128	162.000	20.736.000	128	180.000	23.040.000
		DESAGUE PLUVIAL											
	8	Canaleta embutida, desarrollo 50 cm	N/A	m	30	75.000	2.250.000	30	72.000	2.160.000	30	80.000	2.400.000
	9	Canaleta	N/A	ml	17	70.000	1.190.000	17	72.000	1.224.000	17	80.000	1.360.000
	10	Bajadas caño PVC de 100mm. embutidas en Pilares.	N/A	m	24	50.000	1.200.000	24	63.000	1.512.000	24	70.000	1.680.000
		PINTURA											
	11	De pared exterior pintado con látex acrílico.	N/A	m2	350	15.000	5.250.000	350	18.000	6.300.000	350	20.000	7.000.000
		LIMPIEZA DE TERRENO											
	12	Limpieza final de obra	N/A	gl.	1	500.000	500.000	1	900.000	900.000	1	700.000	700.000
							51.217.000			50.233.500			54.010.000

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción