CONTRATACION DIRECTA N° 08/2.021: "CONSTRUCCION DE UN SS.HH INCLUSIVO DE 4,40X6,15 - COMPAÑÍA COSTA PUCU" - I.D N° 397.481.-

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	ARARY POTY SERVICIOS				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-002	**Preparacion de obra**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
1.1		Limpieza y preparacion del Terreno	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	27,1	6.000	162.600
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	27,1	7.000	189.700
1.3		**Vallado perimetral**	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	20	196.000	3.920.000
1.4		Obrador	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	40	220.000	8.800.000
1.5		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	9	450.000	4.050.000
2	72131601-004	**Estructura de H° A°**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
2.1		Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	1,9	1.830.000	3.477.000
3	72131601-005	**Muros de Nivelacion**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
3.1		De 0,30 m.	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	11	185.000	2.035.000
3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	7,2	121.000	871.200
4	72131601-006	**Aislacion Asfaltica**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
4.1		De paredes	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	5,5	78.000	429.000
5	72131601-005	**Muros de elevacion**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
5.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	60	82.400	4.944.000
5.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	44	122.000	5.368.000
5.3		Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	15,6	23.000	358.800
6	72131601-007	**Construccion techo**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
6.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	40	250.000	10.000.000
7	72131601-008	**Revoques**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
7.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	80	25.000	2.000.000
7.2		Molduras lineal en balancines	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	20,4	25.000	510.000
8	72131601-009	**Pisos - contrapisos**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
8.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	35	48.000	1.680.000
8.2		**Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.**	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	22	160.000	3.520.000
9	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
9.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.390.000	1.390.000
9.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	1.000.000	2.000.000
9.3		Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	4	650.000	2.600.000
9.4		Ventanas balancines	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	3,17	265.000	840.050
9.5		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	13,5	72.700	981.450
10	72131601-9984	**Construccion de rampa peatonal**	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.100.000	1.100.000

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU · MISIONES · U.O.C.

Lic. Catalina Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio

11	30171907-001	**Alfeizar de ventanas**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
11.1		De revoques 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	18	15.000	270.000
12	72131601-012	**Servicio de pintura**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
12.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	63	10.000	630.000
12.2		De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	63	20.000	1.260.000
12.3		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	16,2	29.400	476.280
12.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	3,17	36.500	115.705
12.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	44	21.200	932.800
12.6		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	37	17.900	662.300
12.7		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	23,5	20.000	470.000
12.8		h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	17,5	27.000	472.500
13	72102702-002	**Revestimiento**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
13.1		De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	78	85.000	6.630.000
14	72102602-004	**Vidrios dobles de 4 mm**	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	3,17	194.000	614.980
15	72102304-005	**Desague Pluvial**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
15.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	17,5	58.000	1.015.000
16	72131601-001	**Instalacion Electrica**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
16.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	120.000	240.000
16.2		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	10	130.000	1.300.000
16.3		Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	25	40.000	1.000.000
16.4		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	10	134.000	1.340.000
16.5		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	130.000	130.000
16.6		Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	3	203.000	609.000
17	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
17.1		Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	18.000.000	18.000.000
17.2		Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	15.000.000	15.000.000
17.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	8.000.000	8.000.000
17.4		Barras de asinamiento	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	3	270.000	810.000
18	72131601-013	**Limpieza de obra**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
18.1		Limpieza final	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	27,1	2.000	54.200
18.2		Cartel de obras	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.000.000	2.000.000
18.3		Placa conmemorativa	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.990.435	1.990.435
								TOTAL	**125.250.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES U.O.C.

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Guasu