MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

" En Ñemby el progreso no se detiene"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CVE NRO. 01/2021 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ÑEMBY – I.D. 389808

IMOP Constructora

CALLE PRATS GILL ESQ. CALLE SANTA LIBRADA - PAIÑU CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO						
Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Replanteo y marcacion de Obra	450	m2	2.500	1.125.000
		RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE				-
2	72153507-002	Extraccion de Pavimento y cordon cuneta existente en mal estado, y retiro de material con maquinaria	450	m2	46.000	20.700.000
		CORDON Y CUNETA DE HORMIGON				-
3	72131601-004	Provision y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor:10cm Altura:40cm	90	metro lineal	45.000	4.050.000
4		Macizada de cordon prefabricado con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	90	metro lineal	4.000	360.000
5	72131701-9998	Construccion de cuneta de hormigon simple de 15cm de espesor y 50cm de ancho	90	metro lineal	125.000	11.250.000
		PAVIMENTO A CONSTRUIR				-
6	72131701-026	Relleno de base con material compactable y perfilado de base para preparacion de carga de pavimento	450	m2	40.000	18.000.000
7		Pavimento de hormigon armado con junta c/ 3 mts, esp. 20 cm malla de 1° 8c/20 - fck 240	400	m2	410.000	164.000.000
8		Junta de dilatacion con uso de asfalto solido en pan diluido	1	Gl	3.000.000	3.000.000
		SEÑALIZACION DE OBRA				-
9	72131701-001	Cartel de Obra	1	Un	1.500.000	1.500.000
10		Carteleria de señalizacion de desvios del sector de obra durante el proceso de construccion	1	Gl	3.500.000	3.500.000
		LIMPIEZA FINAL				-
11	72131601-013	Limpieza Final y habilitacion al trafico	1	Gl	2.500.000	2.500.000
TOTAL						**229.985.000**

CALLE PRATS GILL ESQ. LOS LAURELES- PAIÑU CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO						
Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		TRABAJOS PRELIMINARES				
12	72131601-002	Replanteo y marcacion de Obra	350	m2	2.500	875.000
		RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE				-
13	72153507-002	Extraccion de Pavimento existente en mal estado, y retiro de material con maquinaria	350	m2	46.000	16.100.000
14		Demolicion y Extraccion de cordon cuneta existente	25	metro lineal	85.000	2.125.000
15		Retiro de proyector lateral (guarda metalica) con recuperacion	25	metro lineal	80.000	2.000.000
		LOSA DE DESCARGA DE HORMIGON				-
16	72101704-001	Colocacion de guarda recuperada, montado y macizado con hormigon	25	metro lineal	150.000	3.750.000
17		Losa de descarga de hormigon simple de 15cm de esp. FCK 240	60	m2	180.000	10.800.000
18		Construccion de muro de PBC, para contener losa de descarga	4	m3	380.000	1.520.000
		PAVIMENTO A CONSTRUIR				-
19	72131701-004	Relleno de base con material compactable y perfilado de base para preparacion de carga de pavimento	350	m2	40.000	14.000.000
20		Pavimento de hormigon armado con junta c/ 3 mts, esp. 20 cm malla de 1° 8c/20 - fck 240	350	m2	410.000	143.500.000
21		Junta de dilatacion con uso de asfalto solido en pan diluido	1	Gl	2.800.000	2.800.000
		SEÑALIZACION DE OBRA				-
22	72131701-001	Cartel de Obra	1	Un	1.500.000	1.500.000
23		Carteleria de señalizacion de desvios del sector de obra durante el proceso de construccion	1	Gl	3.500.000	3.500.000
		LIMPIEZA FINAL				-
24	72131601-013	Limpieza Final y habilitacion al trafico	1	Gl	2.500.000	2.500.000
TOTAL						**204.970.000**

REPARACION DE PAVIMENTO PETREO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE ÑEMBY						
Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		TRABAJOS PRELIMINARES				
25	72131601-002	Replanteo y marcacion de Obra	1	GL	2.500.000	2.500.000
		RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE				-
26	72153507-002	Extraccion de Pavimento existente en mal estado, y retiro de material con maquinaria	2000	m2	14.000	28.000.000
		PAVIMENTO A CONSTRUIR				-
27	72131701-004	Preparacion de base para construccion de pavimento	2000	m2	10.000	20.000.000
28		Construccion de pavimento petreo	2000	m2	60.000	120.000.000

29		Sellado de pavimento petreo con hormigon in situ	2000	m2	28.000	56.000.000
		SEÑALIZACION DE OBRA				-
30	72131701-001	Carteleria de señalizacion movil de desvios del sector de obra durante el proceso de construccion	1	Gl	3.500.000	3.500.000
		LIMPIEZA FINAL				-
31	72131601-013	Limpieza Final y habilitacion al trafico	2000	Gl	2.000	4.000.000
TOTAL						**234.000.000**

CALLE PRATS GILL ESQ. CALLE MOZART - PAIÑU CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		TRABAJOS PRELIMINARES				
32	72131601-002	Replanteo y marcacion de Obra	270	m2	2.500	675.000
		RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE				-
33	72153507-002	Extraccion de Pavimento y cordon cuneta existente en mal estado, y retiro de material con maquinaria	270	m2	46.000	12.420.000
		CORDON Y CUNETA DE HORMIGON				-
34	72131601-004	Provision y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor:10cm Altura:40cm	60	metro lineal	45.000	2.700.000
35		Macizada de cordon prefabricado con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	60	metro lineal	4.000	240.000
		PAVIMENTO A CONSTRUIR				-
36	72131701-004	Relleno de base con material compactable y perfilado de base para preparacion de carga de pavimento	270	m2	40.000	10.800.000
37		Pavimento de hormigon armado con junta c/ 3 mts, esp. 20 cm malla de 1° 8c/20 - fck 240	270	m2	410.000	110.700.000
38		Junta de dilatacion con uso de asfalto solido en pan diluido	1	Gl	3.000.000	3.000.000
		SEÑALIZACION DE OBRA				-
39	72131701-001	Cartel de Obra	1	Un	1.500.000	1.500.000
40		Carteleria de señalizacion de desvios del sector de obra durante el proceso de construccion	1	Gl	3.500.000	3.500.000
		LIMPIEZA FINAL				-
41	72131601-013	Limpieza Final y habilitacion al trafico	1	Gl	2.500.000	2.500.000
TOTAL						**148.035.000**

CALLE LAS PALMAS CASI 29 DE SEPTIEMBRE - MBOCAYATY
CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO Y REPARACION DE PAVIMENTO PETREO

Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		TRABAJOS PRELIMINARES				
42	72131601-002	Replanteo y marcacion de Obra	1	global	750.000	750.000

		EXCAVACION Y RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE				-
43	72153507-002	Mamposteria de elevacion de 0.30m de ladrillo comun, sobre loza de hormigon	60	ml	65.000	3.900.000
44		Extraccion de Pavimento existente con maquinaria	240	m2	15.000	3.600.000
45		Perfilado manual y excavacion para preparacion de base de losa	60	ml	15.000	900.000
		CORDON Y CUNETA DE HORMIGON				-
46	72131601-004	Construccion de losa de hormigon armado para descarga de aguas en cuneta, 1.00m de ancho por 10cm de alto	6	m3	2.400.000	14.400.000
47		Mamposteria de elevacion de 0.30m de ladrillo comun, sobre loza de hormigon	54	m2	120.000	6.480.000
48		Revoque hidrofugo de mamposteria de ladrillo comun	75	m2	35.000	2.625.000
49		Construccion de losa de hormigon armado para acceso vehicular 1.00 x 3.00m de 0.12m de altura	4	unidad	1.200.000	4.800.000
50		Construccion de losa de hormigon armado para acceso peatonal 1.00 x 1.00m de 0.12m de altura	4	unidad	400.000	1.600.000
		PAVIMENTO A CONSTRUIR				-
51	72131701-004	Preparacion de base para pavimento petreo	240	m2	18.000	4.320.000
52		Construccion de pavimento petreo	240	m2	60.000	14.400.000
53		Sellado de pavimento petreo con hormigon simple de piedra triturada 5ta	240	m2	25.000	6.000.000
		SEÑALIZACION DE OBRA				-
54	72131701-001	Cartel de Obra	1	Un	1.500.000	1.500.000
		LIMPIEZA FINAL				-
55	72131601-013	Limpieza Final y habilitacion al trafico	1	Gl	2.500.000	2.500.000
TOTAL						**67.775.000**

CALLE SAN MIGUEL CASI 29 DE SEPTIEMBRE - MBOCAYATY
CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO Y REPARACION DE PAVIMENTO PETREO

Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		TRABAJOS PRELIMINARES				
56	72131601-002	Replanteo y marcacion de Obra	1	global	750.000	750.000
		EXCAVACION Y RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE				-
57		Excavacion de canal con maquinaria, retirando pavimento y material de relleno exitente en el lugar	67	ml	65.000	4.355.000

58	72153507-002	Extraccion de Pavimento existente con maquinaria	200	m2	15.000	3.000.000
59		Perfilado manual y excavacion para preparacion de base de losa	67	ml	15.000	1.005.000
		CORDON Y CUNETA DE HORMIGON				-
60	72131601-004	Construccion de losa de hormigon armado para descarga de aguas en cuneta, 1.00m de ancho por 10cm de alto	6,7	m3	2.400.000	16.080.000
61		Mamposteria de elevacion de 0.30m de ladrillo comun, sobre loza de hormigon	60	m2	120.000	7.200.000
62		Revoque hidrofugo de mamposteria de ladrillo comun	100	m2	35.000	3.500.000
63		Construccion de losa de hormigon armado para acceso vehicular 1.00 x 3.00m de 0.12m de altura	3	unidad	1.200.000	3.600.000
64		Construccion de losa de hormigon armado para acceso peatonal 1.00 x 1.00m de 0.12m de altura	3	unidad	400.000	1.200.000
		PAVIMENTO A CONSTRUIR				-
65	72131701-004	Preparacion de base para pavimento petreo	200	m2	18.000	3.600.000
66		Construccion de pavimento petreo	200	m2	60.000	12.000.000
67		Sellado de pavimento petreo con hormigon simple de piedra triturada 5ta	200	m2	25.000	5.000.000
		SEÑALIZACION DE OBRA				-
68	72131701-001	Cartel de Obra	1	Un	1.500.000	1.500.000
		LIMPIEZA FINAL				-
69	72131601-013	Limpieza Final y habilitacion al trafico	1	Gl	2.500.000	2.500.000
TOTAL						**65.290.000**

CALLE SAN FRANSISCO - MBOCAYATY REPARACION DE PAVIMENTO PETREO Y CONSTRUCCION DE MURO DE PBC PARA CONTENCION DE LA CALLE						
Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		TRABAJOS PRELIMINARES				
70	72131601-002	Replanteo y marcacion de Obra	1	global	1.250.000	1.250.000
		EXCAVACION Y RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE				-
71	72153507-002	Excavacion con maquinaria, retirando pavimento y material de relleno exitente en el lugar	189	m3	45.000	8.505.000
72		Excavacion para muro de PBC, para contencion de pavimento con retiro de material	48	ml	45.000	2.160.000
73		Excavacion para muro de PBC, para contencion lateral con retiro de material	37,5	ml	45.000	1.687.500
		CORDON Y CUNETA DE HORMIGON				-
74	72131601-	Construccion de muro de PBC, para contencion de pavimento	28,8	m3	485.000	13.968.000
75		Construccion de muro de PBC, para contencion lateral	30	m2	485.000	14.550.000

76	72131601-004	Provision y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor:10cm Altura:40cm	52	metro lineal	45.000	2.340.000
77		Macizada de cordon prefabricado con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	52	metro lineal	4.000	208.000
		PAVIMENTO A CONSTRUIR				-
78	72131701-004	Preparacion de base para pavimento petreo	378	m2	18.000	6.804.000
79		Construccion de pavimento petreo	378	m2	60.000	22.680.000
80		Sellado de pavimento petreo con hormigon simple de piedra triturada 5ta	378	m2	25.000	9.450.000
		SEÑALIZACION DE OBRA				-
81	72131701-001	Cartel de Obra	1	Un	1.500.000	1.500.000
		LIMPIEZA FINAL				-
82	72131601-013	Limpieza Final y habilitacion al trafico	1	Gl	2.500.000	2.500.000
TOTAL						**87.602.500**

CALLE 11 DE SEPTIEMBRE - LA LOMITA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CONSTRUCCION DE MURO DE PBC PARA CONTENCION DE LA CALLE

Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		TRABAJOS PRELIMINARES				
83	72131601-002	Replanteo y marcacion de Obra	1	global	1.250.000	1.250.000
		EXCAVACION Y RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE				-
84	72153507-002	Excavacion y preparacion de suelo con maquinaria, retirando material de relleno exitente en el lugar	1015	m2	15.000	15.225.000
85		Excavacion para muro de PBC	40	m3	45.000	1.800.000
		CORDON Y CUNETA DE HORMIGON				-
86	72131601-004	Construccion de muro de PBC, para contencion de pavimento	6	m3	485.000	2.910.000
87		Construccion de muro de PBC, para contencion lateral	40	m2	485.000	19.400.000
88		Provision y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor:10cm Altura:40cm	105	metro lineal	45.000	4.725.000
89		Macizada de cordon prefabricado con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	105	metro lineal	4.200	441.000
		PAVIMENTO A CONSTRUIR				-
90	72131701-004	Construccion de pavimento petreo	1015	m2	60.000	60.900.000
91		Sellado de pavimento petreo con hormigon simple de piedra triturada 5ta	1015	m2	25.000	25.375.000
		SEÑALIZACION DE OBRA				-
92	72131701-001	Cartel de Obra	1	Un	1.500.000	1.500.000
		LIMPIEZA FINAL				-
93	72131601-013	Limpieza Final y habilitacion al trafico	1	Gl	2.500.000	2.500.000
TOTAL						**136.026.000**

LIMPIEZA DE ARROYO ENTRE ARROYO PAIÑU Y ARROYO ÑEMBY

Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		EXCAVACION Y LIMPIEZA DE CANAL				
94	77109999-9999	Excavacion y Limpieza de canal del arroyo con maquinaria tipo retroexcavadora oruga	55	hs	560.000	30.800.000
TOTAL						**30.800.000**

MANTENIMIENTO Y NIVELACION CALLES CON RIPIO Y EXPARCIDA DE MAQUINARIA						
Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		EXCAVACION Y LIMPIEZA DE CANAL				
95	72131701-002	Alquiler de maquinaria tipo retro pala para nivelacion, mantenimiento y reparacion de calles en mal estado	90	hs	280.000	25.200.000
96		Acarreo de material de relleno tipo ripio para relleno de calles en mal estado, erosinadas por las lluvias y el transito vehicular. Volquete de 6m3	120	cargas	250.000	30.000.000
TOTAL						**55.200.000**

CALLE SAN MIGUEL - BARRIO SAN MIGUEL - REPARACION DE MURO Y CANAL A CIELO ABIERTO						
Items	codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.U	P.T
		TRABAJOS PRELIMINARES				
97	72131601-002	Replanteo y marcacion de Obra	1	global	1.250.000	1.250.000
		EXCAVACION Y RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE				-
98	72153507-002	Excavacion y preparacion del sitio de obra, retiro de escombros y limpieza del canal	1	global	7.500.000	7.500.000
99		Excavacion para muro de PBC	12	m3	80.000	960.000
100		Relleno tipo ripio para base de canal y pavimento	45	m3	75.000	3.375.000
		MURO DE PBC Y CANAL DE HORMIGON				-
101	95121516-001	Construccion de muro de PBC de forma trapezoidal de base 1,20m y cabezera de 0,60m; 2,50m de altura	22,5	m3	485.000	10.912.500
102		Construccion de muro de PBC, para contencion lateral de canal a cielo abierto	11,4	m2	485.000	5.529.000
103		Construccion de losa de hormigon armado para descarga de aguas en canal a cielo abierto, 1.00m de ancho por 10cm de alto	1,5	m3	2.400.000	3.600.000
		PAVIMENTO				-
104	72131701-026	Reparacion de pavimento existente con Pavimento de hormigon armado esp. 0,12m - fck 240	10	m2	300.000	3.000.000
		LIMPIEZA FINAL				-
105	72131601-013	Limpieza Final y habilitacion al trafico	1	Gl	2.500.000	2.500.000
TOTAL						**38.626.500**

CVE Nro. 01/2021 - Mantenimiento, Reparación de Diversas calles en el Municipio de Ñemby - ID: 389808	
CALLE PRATS GILL ESQ. CALLE SANTA LIBRADA - PAIÑU - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO	229.985.000
CALLE PRATS GILL ESQ. LOS LAURELES- PAIÑU - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO	204.970.000
REPARACION DE PAVIMENTO PETREO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE ÑEMBY	234.000.000
REPARACION DE PAVIMENTO PETREO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE ÑEMBY	148.035.000
CALLE LAS PALMAS CASI 29 DE SEPTIEMBRE - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO Y REPARACION DE PAVIMENTO PETREO	67.775.000
CALLE SAN MIGUEL CASI 29 DE SEPTIEMBRE - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO Y REPARACION DE PAVIMENTO PETREO	65.290.000
CALLE SAN FRANSISCO - MBOCAYATY REPARACION DE PAVIMENTO PETREO Y CONSTRUCCION DE MURO DE PBC PARA CONTENCION DE LA CALLE	87.602.500
CALLE 11 DE SEPTIEMBRE - LA LOMITA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CONSTRUCCION DE MURO DE PBC PARA CONTENCION DE LA CALLE	136.026.000
LIMPIEZA DE ARROYO ENTRE ARROYO PAIÑU Y ARROYO ÑEMBY	30.800.000
MANTENIMIENTO Y NIVELACION CALLES CON RIPIO Y EXPARCIDA DE MAQUINARIA	55.200.000
CALLE SAN MIGUEL - BARRIO SAN MIGUEL - REPARACION DE MURO Y CANAL A CIELO ABIERTO	38.626.500
OFERTA TOTAL	***1.298.310.000***

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

Lic. Mariela Ortiz Maidana
Responsable UOC
Municipalidad de Ñemby