MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa NOMBRE: Construcción de un pórtico sobre ruta 14 y monumento sobre la calle 29 de Septiembre.
Nº: CD-30-2019 ID: 370.288

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	RODRIGUEZ HNOS. SRL		HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA		IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**CONSTRUCION DE UN PORTICO SOBRE RUTA 14**		Unidad Medida Global	1		109.008.720		114.459.241		116.800.342
1.1	Limpieza del terreno (carpida de malezas, desalije y retiro). Obrador. Vallado.		Unidad Medida Global	1	3.270.000	3.270.000	3.433.500	3.433.500	3.531.600	3.531.600
1.2	Replanteo y marcación.		Unidad Medida Global	1	708.936	708.936	744.383	744.383	765.651	765.651
1.3	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).		Unidad	1	1.090.000	1.090.000	1.144.500	1.144.500	1.177.200	1.177.200
1.4	Replanteo y nivelación para relleno y compactación de suelo. Provisión de material y maquinaria vial a		Metros cúbicos	70	13.080	915.600	13.734	961.380	14.126	988.820
1.5	Excavación para zapatas, muros de nivelación y encadenado inferior. Incluye posterior relleno		Metros cúbicos	8,5	76.300	648.550	80.115	680.978	8.404	71.434
1.6	Zapata de hormigón armado de 1,40m x 1,40 m x 0,35 m.		Metros cúbicos	0,7	1.754.900	1.228.430	1.842.645	1.289.852	1.895.292	1.326.704
1.7	Zapata de hormigón armado de 1,20m x 1,20m.		Metros cúbicos	0,65	1.754.900	1.140.685	1.842.645	1.197.719	1.895.292	1.231.940
1.8	Pilar de hormigón armado (0,20x0,50), según plano. Incluye tronco.		Metros cúbicos	0,6	2.289.000	1.373.400	2.403.450	1.442.070	2.472.120	1.483.272
1.9	Zapata de Hormigón hormigón armado para tres columnas metálicas (0.80 m x 3,00 m x 0,40 m.)		Metros cúbicos	2,4	654.000	1.569.600	686.700	1.648.080	706.320	1.695.168
1.10	Pilares de H° A° para tres pilares metálicos reticulados, de 30x50 cm. Long. 2 cm.		Metros cúbicos	0,9	2.289.000	2.060.100	2.403.450	2.163.105	2.472.120	2.224.908
1.11	Viga de fundación y de arriostramiento de Hº Aº de 15x25 cm.		Metro lineal	9,2	92.650	852.380	97.283	895.004	100.062	920.570
1.12	Losa de Hº Aº, espesor 10 cm.		Metros cúbicos	0,4	2.081.900	832.760	2.185.995	874.398	2.248.452	899.381
1.13	Pantallas de H° A° en boca de desagüe. Espesor 12		Metros cúbicos	0,56	2.081.900	1.165.864	2.185.995	1.224.157	2.248.452	1.259.133
1.14	Colocación de tubos de hormigón de 60 cm.		Metro lineal	10	70.850	708.500	74.393	743.930	46.518	465.180

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Director de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CD-30-2019

NOMBRE: Construcción de un pórtico sobre ruta 14 y monumento sobre la calle 29 de Septiembre.
ID: 370.288

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	RODRIGUEZ HNOS. SRL		HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA		IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1.15		Muro de nivelación armado de 0,30 cm con ladrillo común, a 3 hiladas.	Metros cuadrados	6,2	201.650	1.250.230	211.733	1.312.745	217.782	1.350.248
1.16		Aislación hidrófuga horizontal con revoque alisado	Metro lineal	6	28.885	173.310	30.329	181.974	31.196	187.176
1.17		Muro de elevación de 0,20m con ladrillo común, refuerzos de varilla Ø6 cada 50 cm.	Metros cuadrados	6	97.010	582.060	101.861	611.166	104.771	628.626
1.18		Exterior con hidrófugo a 2 capas, terminación fratachado y filtrado. Incluye cantos.	Metros cuadrados	14	49.050	686.700	51.503	721.042	52.974	741.636
1.19		De hormigón de cascotes ceramico sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	42	46.870	1.968.540	49.214	2.066.988	50.620	2.126.040
1.20		Carpeta base para piso (1:4), espesor 2,5 cm.	Metros cuadrados	42	28.340	1.190.280	29.757	1.249.794	30.607	1.285.494
1.21		Piso de cerámica esmaltada 30x30 antideslizante	Metros cuadrados	42	92.650	3.891.300	97.283	4.085.886	100.062	4.202.604
1.22		Piso alisado de cemento sobre losa base de estructura metálica.	Metros cuadrados	3,7	49.050	181.485	51.503	190.561	52.974	196.004
1.23		Puesto de medición definitivo, trifásico, (cables 4x 16 mm) con acometida de 6 metros, y limitadora hasta 45 A, según planos y especificaciones.	Unidad Medida Global	1	1.907.500	1.907.500	2.002.875	2.002.875	2.060.100	2.060.100
1.24		Registro eléctrico 30x30x70cm.	Unidad	1	245.250	245.250	257.513	257.513	264.870	264.870
1.25		Conexión eléctrica trifásica a la ANDE. Incluye gestión y costo de conexión.	Unidad Medida Global	1	1.853.000	1.853.000	1.945.650	1.945.650	2.001.240	2.001.240

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Abog. Silvio Cesar Valenzuela
Asesor Jurídico
Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CD-30-2019

NOMBRE: Construcción de un pórtico sobre ruta 14 y monumento sobre la calle 29 de Septiembre.
ID: 370.288

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	RODRIGUEZ HNOS. SRL		HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA		IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1.26		Tablero general con llaves termo magnéticas.	Unidad	1	675.800	675.800	709.590	709.590	729.864	729.864
1.27		Bocas llaves de luces y tomacorriente simple.	Unidad	2	103.550	207.100	108.728	217.456	111.834	223.668
1.28		Extensión de línea eléctrica trifásica, cable 4x16 mm (Electroducto de PVC tipo conduit de 1" desde	Metro lineal	15	59.950	899.250	62.948	944.220	64.746	971.190
1.29		Artefacto de luz Tipo Panel LED de adosar cuadrado Blanco, 30w. Medidas:30x30 Cm.	Unidad	1	152.600	152.600	160.230	160.230	164.808	164.808
1.30		Farola tipo trial colocada, con columnas de acero galvanizado de 2 pulgadas. Altura 2,50 m libre.	Unidad	2	1.907.500	3.815.000	2.002.875	4.005.750	2.060.100	4.120.200
1.31		Luminaria tipo led en tira colocada por silueta de letras. 800 módulos tipo leds exterior.	Unidad Medida Global	1	1.907.500	1.907.500	2.002.875	2.002.875	2.060.100	2.060.100
1.32		Pintura látex exterior en pared, con enduido.	Metros cuadrados	14	43.600	610.400	45.780	640.920	47.088	659.232
1.33		Pintura de chapa metálica con esmalte sintético, en pilares y viga revestida. Incluye antióxido.	Metros cuadrados	97	34.880	3.383.360	36.624	3.552.528	37.670	3.653.990
1.34		Plantacion de pasto tipo cabayu.	Metros cuadrados	50	23.980	1.199.000	25.179	1.258.950	25.898	1.294.900
1.35		Provisión y plantado de buxus empervirens de 35 cm de diámetro	Unidad	10	43.600	436.000	45.780	457.800	47.088	470.880
1.36		Jardín puntual iluminado según especificaciones.	Unidad	1	5.232.000	5.232.000	5.493.600	5.493.600	5.650.560	5.650.560

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CD-30-2019

NOMBRE: Construcción de un pórtico sobre ruta 14 y monumento sobre la calle 29 de Septiembre.
ID: 370.288

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	RODRIGUEZ HNOS. SRL		HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA		IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1.37		Tres pilares de estructura metálica retículada de perfiles y ángulos con revestimiento de chapa, de 30 x 50 cm., según detalles y especificaciones.	Metro lineal	25,5	337.900	8.616.450	354.795	9.047.273	364.932	9.305.766
1.38		Viga de estructura metálica retículada de ángulos metálicos, según detalle. Dimensiones: Ancho: 20 cm, Altura variable: 60 cm. a 1,78 cm. con revestimiento de chapa según especificaciones.	Metro lineal	18	654.000	11.772.000	686.700	12.360.600	706.320	12.713.760
1.39		Monumento de chapa de acero inoxidable con estructura de caños metálicos, según detalles y especificaciones.	Unidad	1	29.430.000	29.430.000	30.901.500	30.901.500	31.784.400	31.784.400
1.40		Escalones de mampostería de ladrillos comunes armados de 0,30 con terminación alisada de	Metro lineal	2	92.650	185.300	97.283	194.566	100.062	200.124
1.41		Colocación de bancos de estructura metálica y madera (Provisión de bancos a cargo de la Municipalidad).	Unidad	2	163.500	327.000	171.675	343.350	176.580	353.160
1.42		Letras corpóreas colocadas y pintadas de poliestireno extruído (Polifán) Texto: Che Rohayhu Cambyretá * (Ver diseño). Letras minúsculas con altura de 20 cm. Letras mayúsculas de altura variable.	Unidad	20	114.450	2.289.000	120.173	2.403.460	123.606	2.472.120

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Goona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CD-30-2019

NOMBRE: Construcción de un pórtico sobre ruta 14 y monumento sobre la calle 29 de Septiembre.
ID: 370.288

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	RODRIGUEZ HNOS. SRL		HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA		IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1.43		Letras corpóreas de acero inoxidable. Altura de letras mayúsculas: 60 cm, minúsculas: 40 cm. Leyenda: "Bienvenidos a Cambyretá". Relieve= 4cm.	Unidad Medida Global	1	4.578.000	4.578.000	4.806.900	4.806.900	4.944.240	4.944.240
1.44		Placa de bronce colocada. Dimensiones: 25 cm x 40 cm. Letras en relieve.	Unidad	1	1.798.500	1.798.500	1.888.425	1.888.425	1.942.380	1.942.380
2		**MONUMENTO SOBRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.178.280**		**62.137.200**		**63.727.527**
2.1		Limpieza del terreno (carpida de malezas, desalije y retiro).	Unidad Medida Global	1	654.000	654.000	686.700	686.700	706.320	706.320
2.2		Replanteo, nivelación y marcación de obra	Unidad Medida Global	1	436.000	436.000	457.800	457.800	470.880	470.880
2.3		Replanteo y nivelación para relleno y compactación de suelo. Provisión de material y maquinaria vial a cargo de la municipalidad. Incluye taludes.	Unidad Medida Global	1	545.000	545.000	572.250	572.250	588.600	588.600
2.4		Excavación para zapatas, muros de nivelación y encadenado inferior. Incluye posterior relleno compactado por capas.	Metros cúbicos	2,5	76.300	190.750	80.115	200.288	8.404	21.010
2.5		Zapatas de hormigón armado: 4 de 0,80x0,80x0,35 m.	Metros cúbicos	0,9	1.689.500	1.520.550	1.773.975	1.596.578	1.824.660	1.642.194
2.6		Pilares de hormigón armado de 15 x 20 cm.	Metros cúbicos	0,1	1.689.500	168.950	1.773.975	177.398	1.824.660	182.466
2.7		Encadenado inferior (15x20 cm) de hormigón armado.	Metro lineal	13	83.930	1.091.090	88.127	1.145.651	90.644	1.178.372

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Abog. Erico Gabriel Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CD-30-2019

NOMBRE: Construcción de un pórtico sobre ruta 14 y monumento sobre la calle 29 de Septiembre.
ID: 370.288

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	RODRIGUEZ HNOS. SRL		HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA		IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2.8		Mampostería de contención de ladrillos comunes de 0,30 armada	Metros cuadrados	8	190.750	1.526.000	200.288	1.602.304	206.010	1.648.080
2.9		Contrapiso de cascotes Espesor: 7cm.	Metros cuadrados	5	41.420	207.100	43.491	217.455	44.734	223.670
2.10		Carpeta alisada de cemento tipo base para piso cerámico.	Metros cuadrados	6,5	31.610	205.465	33.191	215.742	34.139	221.904
2.11		Puesto de medición definitivo, monofásico, (cable	Unidad	1	1.907.500	1.907.500	2.002.875	2.002.875	2.060.100	2.060.100
2.12		Registro eléctrico 30x30x70cm.	Unidad	1	245.250	245.250	257.513	257.513	264.870	264.870
2.13		Tablero general con llaves termo magnéticas.	Unidad	1	599.500	599.500	629.475	629.475	647.460	647.460
2.14		Linea eléctrica subterránea monofásica, cable 2x10 mm (electro ducto 1" desde pilastra hasta tablero	Metro lineal	15	21.800	327.000	22.890	343.350	23.544	353.160
2.15		Artefacto de luz tipo: reflector tipo LED de 100 wts.	Unidad	5	686.700	3.433.500	721.035	3.605.175	741.636	3.708.180
2.16		Conexión eléctrica monofásica a la ANDE. Incluye gestión y costo de conexión.	Unidad Medida Global	1	1.803.950	1.803.950	1.894.148	1.894.148	1.948.266	1.948.266
2.17		Trabajos de jardinería según especificaciones	Unidad Medida Global	1	5.995.000	5.995.000	6.294.750	6.294.750	6.474.600	6.474.600
2.18		Plantacion de pasto tipo cabayu. Incluye talud.	Metros cuadrados	35	26.705	934.675	28.040	981.400	28.841	1.009.435
2.19		Monumento piramidal de chapa sobre estructura metálica, según detalles y especificaciones técnicas.	Unidad	1	23.980.000	23.980.000	25.179.000	25.179.000	25.898.400	25.898.400
2.20		Retiro y re-colocación de baranda de protección metálica.	Unidad Medida Global	1	708.500	708.500	743.925	743.925	765.180	765.180
2.21		Letras corpóreas iluminadas con lámparas tipo proyectores LED (5 unidades) de 20w. Leyenda: -	Unidad Medida Global	1	9.265.000	9.265.000	9.728.250	9.728.250	10.006.200	10.006.200
2.22		Placa de bronce colocada. Dimensiones: 25 cm x 40 cm. Letras en relieve.	Unidad	1	1.798.500	1.798.500	1.888.425	1.888.425	1.942.380	1.942.380
2.23		Limpieza periódica y final de obra (Ambos sectores).	Unidad Medida Global	1	1.635.000	1.635.000	1.716.750	1.716.750	1.765.800	1.765.800
0		PRECIO TOTAL				168.187.000		176.596.441		180.527.868

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladys E. Pereira
Dirección de Gabinete

U.O.C.

Abog. Sixto Galeano Valdez
Asesor Jurídico