MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa
CO-26-2020

NOMBRE: REFACCION Y AMPLIACION PARA SEDE DE SEGURIDAD Y TRANSITO EN EL BARRIO LA AMISTAD DECLARADO DESIERTO EN LA CD-23-2020 AD REFERENDUM
ID: 387.689

				1		2		3		4		5	
				ING. JOSE MARIA LOPEZ CANDIA		DESARROLLO, INNOVACION Y NEGOCIOS S.A.		ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI		METALURGICA NUÑEZ DE RUBEN DARIO NUÑEZ		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Descripción de la Obra	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.811.155**		**1.867.056**		**1.819.030**		**2.124.234**		**1.985.755**
1.1	Demolición de techo de chapas con recuperación (incluye maderamen)	Metros cuadrados	6	22.356	134.136	23.046	138.276	21.080	126.480	26.220	157.320	21.296	127.776
1.2	Demolición de mamparas de madera con recuperación	Metros cuadrados	16	22.113	353.808	22.795	364.720	21.840	349.440	25.935	414.960	21.296	340.736
1.3	Demolición de pared de mampostería de ladrillos sin recuperación	Metros cuadrados	41	9.484	388.844	9.777	400.857	9.950	407.950	11.124	456.084	10.648	436.568
1.4	Extracción de puertas y ventanas con recuperación	Unidad	8	23.010	184.080	23.720	189.760	24.145	193.160	26.988	215.904	21.296	170.368
1.5	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	Unidad	1	750.287	750.287	773.443	773.443	742.000	742.000	879.966	879.966	910.307	910.307
2	**Movimiento de suelo**	**Metros cuadrados**	**13**		**416.988**		**429.858**		**437.580**		**489.060**		**484.484**
2.1	Excavación para cimientos de piedra bruta y vigas de encadenado inferior	Metros cúbicos	13	32.076	416.988	33.066	429.858	33.660	437.580	37.620	489.060	37.268	484.484
3	**Fundaciones y Estructura de Hº Aº**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.107.644**		**14.543.011**		**14.729.840**		**16.546.060**		**18.006.727**
3.1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	13	331.622	4.311.086	341.857	4.444.141	343.900	4.470.700	388.940	5.056.220	360.311	4.684.043
3.2	Vigas de encadenado inferior , según especificaciones.	Metro lineal	62	73.519	4.558.178	75.787	4.698.794	78.900	4.891.800	86.226	5.346.012	105.026	6.511.612
3.3	Encadenado superior de Hº Aº , según especificaciones	Metro lineal	62	84.490	5.238.380	87.098	5.400.076	86.570	5.367.340	99.094	6.143.828	109.856	6.811.072
4	**Aislación Hidrófuga**	**Metro lineal**	**56**		**997.136**		**1.027.880**		**1.086.400**		**1.169.504**		**1.465.072**
4.1	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica.	Metro lineal	56	17.806	997.136	18.355	1.027.880	19.400	1.086.400	20.884	1.169.504	26.162	1.465.072
5	**Mamposteria y Muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.737.024**		**12.977.425**		**13.419.650**		**14.764.911**		**15.690.446**
5.1	Nivelación 0,30 m a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm	Metros cuadrados	14	130.716	1.830.024	134.750	1.886.500	139.000	1.946.000	153.309	2.146.326	181.069	2.534.966
5.2	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado a revocar	Metros cuadrados	135	88.200	11.907.000	82.155	11.090.925	84.990	11.473.650	93.471	12.618.585	97.448	13.155.480
6	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.943.813**		**7.158.165**		**7.773.220**		**8.144.132**		**9.079.438**

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Claudia E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Ivana Acosta Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

6.1	Revoque interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratazado y fieltrado, sobre ladrillos comunes	Metros cuadrados	185	24.221	4.480.885	24.969	4.619.265	26.000	4.810.000	28.408	5.255.480	33.446	6.187.510
6.2	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo.	Metros cuadrados	78	31.576	2.462.928	32.550	2.538.900	37.990	2.963.220	37.034	2.888.652	37.076	2.891.928
7	**Colocacion de techo de chapas**	**Metros cuadrados**	**91**		**14.605.500**		**13.457.990**		**15.379.000**		**15.311.478**		**17.089.254**
7.1	Techo de chapa N° 26 sobre estructura metálica con aislante, según especificaciones.	Metros cuadrados	91	160.500	14.605.500	147.890	13.457.990	169.000	15.379.000	168.258	15.311.478	187.794	17.089.254
8	**Cielorraso**	**Metros cuadrados**	**67**	**86.508**	**5.796.036**	**89.178**	**5.974.926**	**86.000**	**5.762.000**	**101.460**	**6.797.820**	**92.400**	**6.190.800**
9	**Contrapisos y carpetas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.816.588**		**3.670.662**		**3.874.342**		**4.176.378**		**5.325.964**
9.1	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	67	31.564	2.114.788	32.538	2.180.046	31.180	2.089.060	37.020	2.480.340	49.308	3.303.636
9.2	Carpeta hidrófuga para piso cerámico o alfombra.	Metros cuadrados	67	25.400	1.701.800	22.248	1.490.616	26.646	1.785.282	25.314	1.696.038	30.184	2.022.328
10	**Pisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.898.901**		**5.050.091**		**5.438.500**		**5.745.634**		**5.854.458**
10.1	Piso de cerámica esmaltada PEI 5	Metros cuadrados	59	71.609	4.224.931	73.819	4.355.321	79.500	4.690.500	83.986	4.955.174	84.562	4.989.158
10.2	Piso de cerámica antideslizante PEI 5 en pasillo.	Metros cuadrados	10	67.397	673.970	69.477	694.770	74.800	748.000	79.046	790.460	86.530	865.300
11	**Zocalos**	**Metro lineal**	**65**		**1.004.380**		**1.035.385**		**1.105.000**		**1.177.995**		**1.256.515**
11.1	Zócalo de cerámica de 10 cm de ancho	Metro lineal	65	15.452	1.004.380	15.929	1.035.385	17.000	1.105.000	18.123	1.177.995	19.331	1.256.515
12	**Revestimiento**	**Metros cuadrados**	**60**		**3.290.340**		**3.391.920**		**4.440.000**		**3.859.080**		**4.319.640**
12.1	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios y cocina	Metros cuadrados	60	54.839	3.290.340	56.532	3.391.920	74.000	4.440.000	64.318	3.859.080	71.994	4.319.640
13	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.349.520**		**9.637.853**		**9.652.555**		**10.965.469**		**10.399.639**
13.1	Pintura látex interior y exterior en paredes, sin enduido.	Metros cuadrados	215	14.542	3.126.530	14.990	3.222.850	14.900	3.203.500	17.055	3.666.825	16.279	3.499.985
13.2	Pintura látex interior y exterior en paredes, existentes	Metros cuadrados	295	14.775	4.358.625	15.231	4.493.145	15.100	4.454.500	17.329	5.112.055	16.726	4.934.170
13.3	Pintura de marcos y aberturas de madera con barniz.	Metros cuadrados	30	23.441	703.230	24.164	724.920	23.500	705.000	27.493	824.790	21.675	650.250
13.4	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	29	20.490	594.210	21.122	612.538	22.770	660.330	24.031	696.899	23.396	678.484
13.5	Pintura antióxido y esmalte sintético para portones y rejas metálicas	Metro lineal	25	22.677	566.925	23.376	584.400	25.169	629.225	26.596	664.900	25.470	636.750

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Claudia E. Pereira
Jefa de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gama Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

18	**Provisión de Agua**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.646.683**		**2.728.668**		**2.719.031**		**3.103.608**		**4.363.578**
19.1	Instalación completa de agua fría en baños sexados	Unidad Medida Global	2	1.125.158	2.250.316	1.159.885	2.319.770	1.125.160	2.250.320	1.319.360	2.638.720	1.462.086	2.924.172
19.2	Instalación completa de agua fría en cocina	Unidad Medida Global	1	173.227	173.227	178.873	178.873	213.861	213.861	203.168	203.168	658.551	658.551
19.3	Extensión subterránea de cañería de agua de 3/4"	Metro lineal	15	14.876	223.140	15.335	230.025	16.990	254.850	17.448	261.720	52.057	780.855
19	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.366.912**		**8.625.146**		**9.464.000**		**9.813.050**		**8.856.379**
20.1	Puerta tablero de Cedro de 5 cm,0,80x2,10 m,de madera, según especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	1	1.250.267	1.250.267	1.288.855	1.288.855	1.420.000	1.420.000	1.466.363	1.466.363	1.417.411	1.417.411
20.2	Puerta placa de Cedro de 5 cm, 0,80x2,10 m, de madera, según especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	6	757.447	4.544.682	780.825	4.684.950	850.000	5.100.000	888.364	5.330.184	754.861	4.529.166
20.3	Ventana tipo balancín colocada 1,20 x 1,00 m., según especificaciones.	Unidad	5	230.005	1.150.025	237.104	1.185.520	255.600	1.278.000	269.759	1.348.795	306.425	1.532.125
20.4	Ventana tipo balancín colocada de 1,00 x 0,40 m, según esp.	Unidad	7	203.134	1.421.938	209.403	1.465.821	238.000	1.666.000	238.244	1.667.708	196.811	1.377.677
20	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.042.559**		**6.229.137**		**6.802.400**		**7.087.063**		**7.013.797**
20.1	Canaleta de desague aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	20	70.237	1.404.740	72.404	1.448.080	78.000	1.560.000	82.376	1.647.520	102.850	2.057.000
20.2	Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	9	81.747	735.723	84.269	758.421	85.000	765.000	95.876	862.884	102.850	925.650
20.3	Cenefa de chapa Nº 24, desarrollo 50 cm	Metro lineal	8	58.787	470.296	60.600	484.800	69.000	552.000	68.947	551.576	84.700	677.600
20.4	Valla fija (H= 120 cm) y muro bajo (H= 50 cm) revocado, reja sencilla. Columnas caño 100 x 100 cm. Reja de caños 30 x 40 mm. Travesaños de caño 50 x 30 mm.	Metro lineal	7	405.000	2.835.000	417.500	2.922.500	465.000	3.255.000	475.000	3.325.000	386.815	2.707.705
20.5	Porton metalico corredizo	Metros cuadrados	1,6	373.000	596.800	384.585	615.336	419.000	670.400	437.552	700.083	403.651	645.842
21	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.513.754**		**7.745.660**		**8.247.500**		**8.812.428**		**13.463.799**
21.1	Vidrios traslúcidos de 3 mm colocados.	Metros cuadrados	9	106.920	962.280	110.220	991.980	132.000	1.188.000	125.400	1.128.600	157.300	1.415.700
21.2	Placa de lámina de bronce y madera.	Unidad	1	910.764	910.764	938.874	938.874	1.012.000	1.012.000	1.068.180	1.068.180	1.106.748	1.106.748
21.3	Cerramiento con placas de Eucatex en boxes de sanitarios	Metros cuadrados	15	200.232	3.003.480	206.412	3.096.180	222.000	3.330.000	234.840	3.522.600	544.500	8.167.500
21.4	Cartel identificatorio	Metros cuadrados	1,5	405.000	607.500	417.500	626.250	475.000	712.500	475.000	712.500	541.295	811.943
21.5	Limpieza Periódica y final	Unidad Medida Global	1	2.029.730	2.029.730	2.092.376	2.092.376	2.005.000	2.005.000	2.380.548	2.380.548	1.961.908	1.961.908
				Precio Total	**138.245.149**	**Precio Total**	**139.466.224**	**Precio Total**	**147.994.973**	**Precio Total**	**158.674.982**	**Precio Total**	**174.339.016**

Ing. Manizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Municipalidad de Cambyretá

Abog. Silvio Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

14	**Instalacion Electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.483.180**		**20.084.505**		**22.012.245**		**22.850.666**		**26.660.728**
14.1	Tablero principal + 6 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A+ 4 de reserva	Unidad	1	679.598	679.598	700.573	700.573	688.000	688.000	797.060	797.060	923.923	923.923
14.2	Tablero seccional + 6 llaves TM hasta 25 A	Unidad	1	468.140	468.140	482.588	482.588	474.000	474.000	549.053	549.053	658.205	658.205
14.3	Bocas para interruptores de luces	Unidad	16	72.124	1.153.984	74.350	1.189.600	84.590	1.353.440	84.590	1.353.440	88.734	1.419.744
14.4	Bocas para tomas de corriente simple	Unidad	32	72.124	2.307.968	74.350	2.379.200	84.590	2.706.880	84.590	2.706.880	101.200	3.238.400
14.5	Bocas y cajas para ventiladores	Unidad	1	72.124	72.124	74.350	74.350	84.590	84.590	84.590	84.590	88.734	88.734
14.6	Instalación de Ventiladores de Techo colocados, según especificaciones.	Unidad	1	299.376	299.376	308.616	308.616	351.120	351.120	351.120	351.120	370.906	370.906
14.7	Instalación de Aire acondicionado de 12000 BTU instalado (prever desagües)	Unidad	5	2.077.525	10.387.625	2.141.646	10.708.230	2.324.603	11.623.015	2.436.604	12.183.020	2.840.964	14.204.820
14.8	Circuito ind. Línea embutida p/ aire acondicionado + cableado	Unidad	5	217.065	1.085.325	223.764	1.118.820	248.000	1.240.000	254.583	1.272.915	302.252	1.511.260
14.9	Circuito ind. Línea embutida p/ duchas calefón + cableado	Unidad	4	263.195	1.052.780	271.318	1.085.272	293.000	1.172.000	308.685	1.234.740	372.416	1.489.664
14.10	Artefacto de luz tipo LED de adosar cuadrado blanco de 0,30 x 0,30	Unidad	20	76.010	1.520.200	78.356	1.567.120	89.200	1.784.000	89.148	1.782.960	104.912	2.098.240
14.11	Artefacto de luz tipo LED de adosar en pared en exteriores	Unidad	6	76.010	456.060	78.356	470.136	89.200	535.200	89.148	534.888	109.472	656.832
15	**Instalacion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.130.317**		**6.319.460**		**6.380.120**		**7.189.876**		**7.251.041**
15.1	Desague cloacal registro 60x60x60 cm.	Unidad	2	363.235	726.470	374.445	748.890	358.800	717.600	426.016	852.032	495.396	990.792
15.2	Desague de pileta de cocina con desengrasador hasta primer registro	Unidad Medida Global	1	199.343	199.343	205.495	205.495	234.000	234.000	233.797	233.797	307.397	307.397
15.3	Desague cloacal de baño sexado, hasta el primer registro	Unidad Medida Global	2	903.891	1.807.782	931.789	1.863.578	1.015.900	2.031.800	1.060.119	2.120.238	966.705	1.933.410
15.4	Cámara séptica (1,00 x 1,60 x 1,20 m)	Unidad Medida Global	1	1.291.019	1.291.019	1.330.804	1.330.804	1.291.020	1.291.020	1.514.158	1.514.158	1.831.206	1.831.206
15.5	Pozo absorbente (Diámetro 1,50 m x profundidad de 3,00 m)	Unidad Medida Global	1	2.105.703	2.105.703	2.170.693	2.170.693	2.105.700	2.105.700	2.469.651	2.469.651	2.188.236	2.188.236
16	**Construccion de desague pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.157.040**		**1.192.734**		**1.322.880**		**1.357.026**		**1.417.311**
16.1	Registro de desague boca abierta 40x40x40 cm con rejilla	Unidad	3	249.048	747.144	256.734	770.202	289.000	867.000	292.094	876.282	260.901	782.703
16.2	Desague pluvial caño 100 mm, calce y colchón de arena	Metro lineal	12	34.158	409.896	35.211	422.532	37.990	455.880	40.062	480.744	52.884	634.608
17	**Equipamiento sanitario**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.129.678**		**6.318.865**		**6.129.680**		**7.189.131**		**8.164.192**
17.1	Artefactos sanitarios colocados en baño sexados s/ especificaciones.	Unidad Medida Global	2	2.325.841	4.651.682	2.397.626	4.795.252	2.325.840	4.651.680	2.727.839	5.455.678	2.618.296	5.236.592
17.2	Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable con grifería monocomando, colocada sobre base de mampostería, s/ especificaciones (0.60m x 2,10m).	Unidad	1	1.477.996	1.477.996	1.523.613	1.523.613	1.478.000	1.478.000	1.733.453	1.733.453	2.927.600	2.927.600

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

L.C. Cintia E. Peralta
Director de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Félix Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá