39.2		Carpeta de asiento para piso de porcelanato con hidrófugo	374,85	22.962	8.607.306	15.000	5.622.750		0	21.175	7.937.449	27.500	10.308.375	21.400	8.021.790	18.000	6.747.300		-
39.3		Pisos de porcelanato 60x60cm, corte rectificado pulido color claro	159,00	100.368	15.958.512	138.000	21.942.000		0	101.640	16.160.760	110.000	17.490.000	139.100	22.116.900	107.000	17.013.000		-
39.4		Pisos de porcelanato 60x60cm, corte rectificado pulido color oscuro	215,80	100.368	21.659.414	138.000	29.780.400		0	127.050	27.417.390	110.000	23.738.000	139.100	30.017.780	107.000	23.090.600		-
39.5		Zócalo para piso de porcelanato pulido corte rectificado color claro h=10cm	90,00	21.285	1.915.650	40.250	3.622.500		0	50.820	4.573.800	34.650	3.118.500	26.750	2.407.500	21.000	1.890.000		-
40	**72131601-008**	**REVOQUES:**																	
40.1		Azotada hidrofuga (mortero 1:3 + aditivo hidrófugo)	445,15	24.570	10.937.336	28.300	12.597.745		0	22.869	10.180.135	14.685	6.537.028	10.700	4.763.105	20.000	8.903.000		-
40.2		Exterior a dos capas con hidrófugo	183,00	40.876	7.480.308	34.500	6.313.500		0	25.410	4.650.030	43.780	8.011.740	34.240	6.265.920	37.200	6.807.600		-
40.3		Interior a una capa con hidrófugo	445,15	20.962	9.331.234	28.300	12.597.745		0	25.410	11.311.262	36.850	16.403.778	26.750	11.907.763	32.000	14.244.800		-
40.4		De Mochetas en ventanas (para encuadre)	224,00	13.625	3.052.000	34.500	7.728.000		0	50.820	11.383.680	11.000	2.464.000	21.400	4.793.600	25.000	5.600.000		-
40.5		De cantalón de hormigón armado a dos capas	150,00	40.876	6.131.400	40.250	6.037.500		0	25.410	3.811.500	43.780	6.567.000	26.750	4.012.500	37.200	5.580.000		-
41	**72131601-010**	**ABERTURAS METÁLICAS**																	
41.1		Ventanas de carpintería de aluminio con vidrios templados esp. 8mm. Color tipo fumé, marcos de perfilería de aluminio color natural. Dimensiones 1.40x2.50	28,00	3.528.000	98.784.000	2.875.000	80.500.000		0	1.524.600	42.688.800	2.205.000	61.740.000	1.605.000	44.940.000	2.000.000	56.000.000		-
41.2		Puerta vidriera de carpintería de aluminio con vidrios templados esp. 10mm, vidrios transparentes, cerraduras tipo manija y brazo antipánico, incluye accesorios y herrajes y mecanismo de cierre automático tipo brazo extendible. Dimensiones 1.50x2.50m	2,00	4.320.000	8.640.000	2.875.000	5.750.000		0	1.863.400	3.726.800	3.937.500	7.875.000	1.819.000	3.638.000	3.300.000	6.600.000		-
41.3		Puerta metálica cortafuego 1,00m (incluye marco y cerradura antipánico)	1,00	750.000	750.000	2.875.000	2.875.000		0	2.964.500	2.964.500	2.750.000	2.750.000	2.354.000	2.354.000	1.560.000	1.560.000		-
42	**72101607-002**	**REVESTIMIENTO**																	
42.1		Revestimiento de pared de escenario con madera laminada de cedro esp. 1" (incluye estructura metálica de soporte a pared)	119,00	216.000	25.704.000	230.000	27.370.000		0	211.750	25.198.250	110.000	13.090.000	160.500	19.099.500	135.200	16.088.800		-
42.2		Revestimiento de pared lateral con madera laminada de cedro esp. 1" (incluye estructura metálica de soporte a pared)	91,50	216.000	19.764.000	230.000	21.045.000		0	211.750	19.375.125	110.000	10.065.000	160.500	14.685.750	135.200	12.370.800		-
42.3		Junta de perfil U de aluminio para paneles de revestimiento de madera	106,50	86.400	9.201.600	34.500	3.674.250		0	50.820	5.412.330	22.000	2.343.000	32.100	3.418.650	41.600	4.430.400		-
42.4		Estructura metálica de soporte de caños metálicos 50x50mm y 30x40mm para revestimientos de pared lateral de madera s/ detalles	75,00	648.000	48.600.000	172.500	12.937.500		0	101.640	7.623.000	33.000	2.475.000	53.500	4.012.500	104.000	7.800.000		-
42.5		Revestimiento de chapas doblada en cieloraso	321,30	208.800	67.087.440	172.500	55.424.250		0	135.520	43.542.576	88.000	28.274.400	192.600	61.882.380	62.000	19.920.600		-
43	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**																	
43.1		Bocas para toma corriente y llaves	47,00	36.000	1.692.000	86.250	4.053.750		0	67.760	3.184.720	136.400	6.410.800	64.200	3.017.400	62.400	2.932.800		-
43.2		Bocas para toma corriente alta para luces de emergencia	14,00	36.000	504.000	86.250	1.207.500		0	67.760	948.640	136.400	1.909.600	74.900	1.048.600	72.800	1.019.200		-
43.3		Bocas para toma corriente alta para cajas de internet	2,00	36.000	72.000	86.250	172.500		0	67.760	135.520	136.400	272.800	149.800	299.600	72.800	145.600		-
43.4		Bocas para luces	126,00	36.000	4.536.000	86.250	10.867.500		0	67.760	8.537.760	136.400	17.186.400	69.550	8.763.300	62.400	7.862.400		-
43.5		Tablero metálico de embutir con barras para 50 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general	1,00	1.224.000	1.224.000	2.300.000	2.300.000		0	1.270.500	1.270.500	1.914.000	1.914.000	3.424.000	3.424.000	780.000	780.000		-
43.6		Tablero metálico de embutir con barras para 36 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general	2,00	936.000	1.872.000	1.725.000	3.450.000		0	1.016.400	2.032.800	1.650.000	3.300.000	2.568.000	5.136.000	676.000	1.352.000		-
43.7		Jabalina de cobre de 2 mts de long con accesorios de sujeción y conexión a tablero	3,00	40.320	120.960	287.500	862.500		0	423.500	1.270.500	607.200	1.821.600	230.050	690.150	52.000	156.000		-

43.8		Bocas para llaves de 2 punto y toma	5,00	36.000	180.000	86.250	431.250		0	101.640	508.200	136.400	682.000	149.800	749.000	62.400	312.000		-
43.9		Cajas metálicas de conexión exagonales s/ esquema electrico	1,00	820.368	820.368	920.000	920.000		0	847.000	847.000	2.172.500	2.172.500	42.800	42.800	208.000	208.000		-
43.10		Cajas metálicas rectangulres para llaves s/ esquema electrico	1,00	394.992	394.992	920.000	920.000		0	847.000	847.000	1.100.000	1.100.000	139.100	139.100	208.000	208.000		-
43.11		Caño corrugado antillama de 1"	1,00	852.480	852.480	1.150.000	1.150.000		0	847.000	847.000	1.738.000	1.738.000	96.300	96.300	468.000	468.000		-
43.12		Caño corrugado antillama de 3/4"	1,00	698.840	698.840	1.150.000	1.150.000		0	592.900	592.900	1.606.000	1.606.000	317.790	317.790	364.000	364.000		-
43.13		Caño pvc liso de 1"	1,00	1.036.800	1.036.800	1.150.000	1.150.000		0	1.270.500	1.270.500	561.000	561.000	96.300	96.300	312.000	312.000		-
43.14		Caño pvc liso de 1 1/2"	1,00	1.036.800	1.036.800	1.150.000	1.150.000		0	2.117.500	2.117.500	528.000	528.000	112.350	112.350	260.000	260.000		-
43.15		Bocas para luces de emergencia (incluye cajas de conexión)	14,00	64.800	907.200	172.500	2.415.000		0	67.760	948.640	66.000	924.000	60.455	846.370	72.800	1.019.200		-
43.16		Bandejas portacables de fondo perforado ancho 300mm de chapa pregalvanizada esp. 0,9mm (incluye elementos de sujeción y accesorios) con puesta a tierra	91,05	108.288	9.859.622	92.000	8.376.600		0	169.400	15.423.870	220.000	20.031.000	58.850	5.358.293	78.000	7.101.900		-
43.17		Bandejas portacables de fondo perforado ancho 150mm de chapa pregalvanizada esp. 0,9mm (incluye elementos de sujeción y accesorios) con puesta a tierra	94,50	77.040	7.280.280	69.000	6.520.500		0	127.050	12.006.225	165.000	15.592.500	26.750	2.527.875	36.400	3.439.800		-
43.18		Bocas para conexión de carteles luminosos (incluye cajas de conexión, circuitos y electroductos)	3,00	79.200	237.600	345.000	1.035.000		0	67.760	203.280	132.000	396.000	60.455	181.365	72.800	218.400		-
43.19		Bocas para conexión de detectores de humo/calor	14,00	64.800	907.200	172.500	2.415.000		0	101.640	1.422.960	132.000	1.848.000	69.550	973.700	104.000	1.456.000		-
44	**72102203-997**	**INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES**																		
44.1		Ductos de caños pvc flexible de 1" para cables de red	1,00	233.280	233.280	920.000	920.000		0	677.600	677.600	2.167.000	2.167.000	471.870	471.870	520.000	520.000		-
44.2		Ductos de caños pvc flexible de 3/4" para cables de red	1,00	57.600	57.600	920.000	920.000		0	677.600	677.600	2.128.500	2.128.500	419.440	419.440	416.000	416.000		-
44.3		Bocas para telefonia RJ 11 s/ esquema de telefonia (incluye ductos y cajas de conexión)	4,00	105.120	420.480	172.500	690.000		0	101.640	406.560	245.300	981.200	123.050	492.200	104.000	416.000		-
44.4		Bocas para internet RJ 45 s/ esquema de internet (incluye ductosy cajas de conexión)	19,00	648.000	12.312.000	172.500	3.277.500		0	101.640	1.931.160	415.800	7.900.200	123.050	2.337.950	239.200	4.544.800		-
44.5		Caja de registros para internet y telefonia 30 x 30 cm	2,00	108.288	216.576	287.500	575.000		0	211.750	423.500	193.600	387.200	321.000	642.000	104.000	208.000		-
44.6		Bandejas portacables de fondo perforado ancho 300mm de chapa pregalvanizada esp. 0,9mm (incluye elementos de sujeción a techo y accesorios)	65,65	108.288	7.109.107	92.000	6.039.800		0	169.400	11.121.110	220.000	14.443.000	58.850	3.863.503	78.000	5.120.700		-
44.7		Bandejas portacables de fondo perforado ancho 300mm de chapa pregalvanizada esp. 0,9mm (incluye elementos de sujeción a techo y accesorios)	31,40	108.288	3.400.243	92.000	2.888.800		0	211.750	6.648.950	165.000	5.181.000	58.850	1.847.890	78.000	2.449.200		-
45	**72101601-002**	**CIELORRASO**																		
45.1		Cieloraso liso de junta tomada de yeso acartonado esp. 12,5mm con perfileria de chapa galvanizada reforzado 70mm masillada y encintada (incluye corniza) y garganta de luces para auditorio, estructura de soporte transitable, de perfiles metálicos reticulados (calculo y dimensionamiento de la estructura de soporte queda a cargo de la contratista)	542,70	106.425	57.756.848	115.000	62.410.500		0	101.640	55.160.028	94.500	51.285.150	155.250	84.254.175	180.000	97.686.000		-
46	**72131601-012**	**PINTURAS**																		
46.1		Exteriores al latex (manos necesarias)	216,00	15.480	3.343.680	17.250	3.726.000		0	13.552	2.927.232	27.500	5.940.000	21.400	4.622.400	17.000	3.672.000		-
46.2		Interiores de paredes al látex, color preparado (manos necesarias)	460,00	16.125	7.417.500	11.500	5.290.000		0	13.552	6.233.920	24.200	11.132.000	21.400	9.844.000	15.200	6.992.000		-
46.3		De cieloraso al latex color preparado manos necesarias	545,00	16.254	8.858.430	13.800	7.521.000		0	16.940	9.232.300	24.200	13.189.000	21.400	11.663.000	16.100	8.774.500		-

46.4		De mamposteria de ladrillo visto con silicona	360,00	11.610	4.179.600	13.800	4.968.000		0	16.940	6.098.400	14.850	5.346.000	23.540	8.474.400	10.000	3.600.000		-
46.5		De paneles de madera al barniz sintético con sellador y antihongos y antitermitas	210,50	14.000	2.947.000	28.750	6.051.875		0	16.940	3.565.870	38.500	8.104.250	23.540	4.955.170	36.000	7.578.000		-
46.6		Enduido de cieloraso	545,00	9.611	5.237.995	9.200	5.014.000		0	15.246	8.309.070	18.700	10.191.500	8.560	4.665.200	7.200	3.924.000		-
46.7		Enduido Interior	460,00	9.030	4.153.800	9.200	4.232.000		0	15.246	7.013.160	16.500	7.590.000	8.560	3.937.600	6.200	2.852.000		-
TARIMA																			
47	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**																	
47.1		De ladrillos cerámico comunes 0,30 m	25,45	135.286	3.443.029	138.000	3.512.100		0	152.460	3.880.107	143.000	3.639.350	160.500	4.084.725	125.000	3.181.250		-
47.2		Envarillado de mamposteria de 0,30m 3 ϕ 8 con motero 1:3	51,00	32.250	1.644.750	28.750	1.466.250		0	25.410	1.295.910	19.800	1.009.800	16.050	818.550	25.000	1.275.000		-
48	**72131601-004**	**ESTRUCTURAS DE Hº Aº:**																	
48.1		Vigas de encadenado de hormigón armado s/ calculo	3,74	1.840.892	6.884.936	2.300.000	8.602.000		0	1.355.200	5.068.448	1.629.100	6.092.834	1.658.500	6.202.790	1.200.000	4.488.000		-
48.2		Losa de hormigón armado s/ calculo	7,40	1.722.217	12.744.406	2.070.000	15.318.000		0	1.355.200	10.028.480	1.585.210	11.730.554	1.658.500	12.272.900	1.550.000	11.470.000		-
48.3		Columna de hormigón armado s/ calculo	1,65	1.811.222	2.988.516	2.875.000	4.743.750		0	1.863.400	3.074.610	1.630.200	2.689.830	1.658.500	2.736.525	1.650.000	2.722.500		-
49	**72131601-009**	**PISOS**																	
49.1		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 7cm	70,00	33.351	2.334.570	23.000	1.610.000		0	22.869	1.600.830	33.000	2.310.000	26.750	1.872.500	25.200	1.764.000		-
49.2		Carpeta de asiento con hidrófugo para piso de madera esp. 2cm	70,00	22.962	1.607.340	14.950	1.046.500		0	22.869	1.600.830	30.800	2.156.000	21.400	1.498.000	18.000	1.260.000		-
49.3		Pisos de madera tipo parket de madera nativa, grapia o similar (pulido y plastificado) incluye membrana aislante de espuma con film de polietileno esp. 2mm	70,00	360.000	25.200.000	287.500	20.125.000		0	296.450	20.751.500	242.000	16.940.000	288.900	20.223.000	200.000	14.000.000		-
49.4		Zócalo de madera nativa, grapia o similar h= 10cm (incluye acabado final)	25,15	20.500	515.575	46.000	1.156.900		0	296.450	7.455.718	44.000	1.106.600	21.400	538.210	62.000	1.559.300		-
49.5		Escalones de planchas de madera de Kurupa'y, terminación plastificada ancho 0,30m (incluye huella, contrahuella y zocalo)	3,50	185.000	647.500	575.000	2.012.500		0	296.450	1.037.575	330.000	1.155.000	374.500	1.310.750	208.000	728.000		-
50	**72101607-002**	**REVESTIMIENTO**																	
50.1		Revestimiento de madera multilaminada de petereby esp. 1", terminación lustrada	4,65	216.000	1.004.400	230.000	1.069.500		0	101.640	472.626	88.000	409.200	214.000	995.100	156.000	725.400		-
50.2		Revestimiento de madera multilaminada de cedro esp. 1", terminación lustrada	3,10	216.000	669.600	230.000	713.000		0	101.640	315.084	88.000	272.800	267.500	829.250	165.000	511.500		-
50.3		Revestimiento de madera multilaminada de guatambú esp. 1", terminación lustrada	5,50	216.000	1.188.000	230.000	1.265.000		0	101.640	559.020	88.000	484.000	214.000	1.177.000	176.800	972.400		-
51	**72131601-008**	**REVOQUES:**																	
51.1		Revoque a 2 capas (grueso + fino)	7,75	40.876	316.789	34.500	267.375		0	25.410	196.928	43.780	339.295	26.750	207.313	37.200	288.300		-
52	**72131601-012**	**PINTURAS**																	
52.1		Al barniz sintético marino de revestimiento de madera, manos necesarias	13,25	32.400	429.300	172.500	2.285.625		0	16.940	224.455	18.920	250.690	21.400	283.550	20.800	275.600		-
52.2		Al latex acrílico semibrillo, manos necesarias, color preparado	7,75	16.875	130.781	23.000	178.250		0	16.940	131.285	99.000	767.250	21.400	165.850	16.600	128.650		-
53	**72102602-010**	**PASAMANOS**																	
53.1		Barandilla con parantes de acero inoxidable de 1 1/2 ", pasamanos de caños de acero inoxidable de 1 1/2", caños de acero inoxidable de 3/4" en caños horizontales (3 por ml) s/ diseño	4,00	835.200	3.340.800	690.000	2.760.000		0	423.500	1.694.000	682.000	2.728.000	1.337.500	5.350.000	416.000	1.664.000		-
Sanitarios Primer Piso																			
54	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**																	
54.1		Retiro de ventanas existentes	3,00	50.000	150.000	57.500	172.500		0	211.750	635.250	13.750	41.250	53.500	160.500	31.200	93.600		-
54.2		Retiro de puerta y marco existente con recuperación	1,00	50.000	50.000	115.000	115.000		0	67.760	67.760	22.000	22.000	53.500	53.500	52.000	52.000		-

54.3		Demolición de mamposteria de ladrillos cerámicos laminados (sin recuperación)	6,50	13.545	88.043	23.000	149.500		0	4.235	27.528	13.200	85.800	10.700	69.550	8.000	52.000		-
54.4		Cierre de vanos existentes con mamposteria de ladrillos cerámicos laminados esp. 0,15m	2,10	73.462	154.270	138.000	289.800		0	101.640	213.444	111.650	234.465	128.400	269.640	125.000	262.500		-
55	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**																	
55.1		Mamposteria de ladrillo común cerámico esp. 0,15m	23,40	73.462	1.719.011	80.500	1.883.700		0	101.640	2.378.376	71.500	1.673.100	69.500	1.626.300	41.000	959.400		-
55.2		Mamposteria de ladrillo cerámico laminado de 21 agujero esp. 0,15m	24,20	125.933	3.047.579	115.000	2.783.000		0	127.050	3.074.610	111.650	2.701.930	101.650	2.459.930	125.000	3.025.000		-
56	**72131601-008**	**REVOQUES:**																	
56.1		Revoque a una capa fieltrado	71,00	42.920	3.047.320	34.500	2.449.500		0	22.869	1.623.699	21.450	1.522.950	26.750	1.899.250	25.000	1.775.000		-
57	**72131601-009**	**PISOS**																	
57.1		Pisos de cerámica esmaltada de 45x45cm PEI 4	37,35	81.270	3.035.435	92.000	3.436.200		0	59.290	2.214.482	123.750	4.622.063	71.690	2.677.622	70.000	2.614.500		-
57.2		Zocalo de cerámica esmaltada h= 10cm	41,50	19.350	803.025	17.250	715.875		0	16.940	703.010	28.050	1.164.075	10.700	444.050	19.500	809.250		-
58	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**																	
58.1		Caño corrugado antillama de 3/4"	1,00	236.280	236.280	575.000	575.000		0	677.600	677.600	498.300	498.300	374.500	374.500	208.000	208.000		-
58.2		Caño pvc liso de 1"	1,00	414.720	414.720	575.000	575.000		0	1.016.400	1.016.400	561.000	561.000	481.500	481.500	208.000	208.000		-
59	**72131601-011**	**INSTALACIONES SANITARIAS (Provisión y colocación)**																	
59.1		Alimentación de agua corriente con cañerias de pvc termofusión 1" (según esquema de distribución)	1,00	1.935.360	1.935.360	2.300.000	2.300.000		0	4.235.000	4.235.000	1.100.000	1.100.000	272.850	272.850	520.000	520.000		-
59.2		Alimentación de agua corriente con cañerias de pvc termofusión 3/4"	1,00	725.760	725.760	2.300.000	2.300.000		0	4.235.000	4.235.000	1.100.000	1.100.000	192.600	192.600	416.000	416.000		-
59.3		Provisión y colocación de llave de paso de bronce 1"	1,00	110.938	110.938	287.500	287.500		0	211.750	211.750	165.000	165.000	139.100	139.100	78.000	78.000		-
59.4		Provisión y colocación de llave de paso de bronce 3/4"	1,00	94.176	94.176	230.000	230.000		0	169.400	169.400	165.000	165.000	123.050	123.050	67.600	67.600		-
59.5		Canilla pico manguera 1/2"	2,00	86.400	172.800	172.500	345.000		0	42.350	84.700	77.000	154.000	203.300	406.600	72.800	145.600		-
59.6		Provisión y colocación de Inodoro blanco con cisterna alta	7,00	576.000	4.032.000	575.000	4.025.000		0	296.450	2.075.150	550.000	3.850.000	321.000	2.247.000	187.200	1.310.400		-
59.7		Provisión y colocación de Mingitorio	3,00	374.400	1.123.200	575.000	1.725.000		0	296.450	889.350	523.050	1.569.150	267.500	802.500	187.200	561.600		-
59.8		Provisión y colocación de panel divisorio entre mingitorios de planchas de granito natural color gris 0,50x0,90m	3,00	226.800	680.400	1.150.000	3.450.000		0	152.460	457.380	330.000	990.000	428.000	1.284.000	312.000	936.000		-
59.9		Provisión y colocación de Jaboneras automáticas de pvc para jabón liquido	3,00	168.480	505.440	345.000	1.035.000		0	42.350	127.050	110.000	330.000	214.000	642.000	260.000	780.000		-
59.10		Provisión y colocación de Portarrollos de adosar metálicos para bobinas de papel diam. Aprox. 30cm	7,00	414.720	2.903.040	345.000	2.415.000		0	169.400	1.185.800	33.000	231.000	321.000	2.247.000	36.400	254.800		-
59.11		Provisión y colocación de Toalleros tipo cromado y de adosar	3,00	244.800	734.400	172.500	517.500		0	169.400	508.200	264.000	792.000	107.000	321.000	46.800	140.400		-
59.12		Provisión y colocación de ganchos de adosar tipo cromado	6,00	39.600	237.600	92.000	552.000		0	152.460	914.760	33.000	198.000	107.000	642.000	33.800	202.800		-
59.13		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y dos bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fria a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 2.65x0.50m	1,00	2.050.200	2.050.200	5.750.000	5.750.000		0	3.811.500	3.811.500	1.980.000	1.980.000	2.461.000	2.461.000	1.800.000	1.800.000		-
59.14		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y dos bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fria a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 1,80x0.50m	1,00	1.836.000	1.836.000	4.600.000	4.600.000		0	3.811.500	3.811.500	1.760.000	1.760.000	1.605.000	1.605.000	1.200.000	1.200.000		-
59.15		Provisión y colocación de zocalo de granito natural color gris mara pulido para mesada	5,45	216.000	1.177.200	115.000	626.750		0	67.760	369.292	110.000	599.500	107.000	583.150	57.000	310.650		-

59.16		Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada	5,45	252.000	1.373.400	138.000	752.100		0	67.760	369.292	110.000	599.500	133.750	728.938	57.000	310.650		-
59.17		Provisión y colocación de espejos 1,80x0,90m, incluye elementos de fijación a muro	2,00	473.344	946.688	460.000	920.000		0	211.750	423.500	148.500	297.000	214.000	428.000	170.000	340.000		-
59.18		Provisión y colocación de barras de caños metálicos de 2" para minusvalidos en baños según norma PNA 45 003 10 y PNA 45 014 10	1,00	835.200	835.200	402.500	402.500		0	211.750	211.750	770.000	770.000	321.000	321.000	312.000	312.000		-
59.19		Provición y colocación de lavatorio mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fria con palanca monocomando para baño discapacitado (incluye accesorios)	1,00	2.008.125	2.008.125	3.450.000	3.450.000		0	2.117.500	2.117.500	803.000	803.000	1.391.000	1.391.000	1.200.000	1.200.000		-
60	**72131601-011**	**DESAGUE CLOACAL**																	
60.1		Provición y colocación de cañerias pvc 100mm (incluye accesorios)	7,55	20.291	153.197	40.300	304.265		0	25.410	191.846	29.700	224.235	32.100	242.355	36.000	271.800		-
60.2		Provición y colocación de cañerias pvc 75mm para ventilación (incluye accesorios)	13,50	16.625	224.438	34.500	465.750		0	21.175	285.863	27.830	375.705	23.540	317.790	31.200	421.200		-
60.3		Provición y colocación de cañerias pvc 50mm (incluye accesorios)	9,30	7.418	68.987	34.500	320.850		0	21.175	196.928	18.150	168.795	19.260	179.118	29.000	269.700		-
60.4		Provición y colocación de cañerias pvc 40mm (incluye accesorios)	15,60	5.236	81.682	28.750	448.500		0	16.940	264.264	14.850	231.660	17.120	267.072	26.000	405.600		-
60.5		Provición y colocación de rejilla de piso sifonada (incluye accesorios)	3,00	65.127	195.381	115.000	345.000		0	101.640	304.920	82.500	247.500	96.300	288.900	104.000	312.000		-
60.6		Bajada Ø 100 PVC - Desagüe cloacal	12,00	23.335	280.020	40.250	483.000		0	50.820	609.840	29.700	356.400	19.795	237.540	25.000	300.000		-
61	**72101607-002**	**REVESTIMIENTO**																	
61.1		De azulejos cerámicos 45x45cm	80,35	81.270	6.530.045	69.000	5.544.150		0	50.820	4.083.387	123.750	9.943.313	58.850	4.728.598	58.000	4.660.300		-
61.2		Guarda cerámica de azulejos 10x10cm	38,25	19.995	764.809	34.500	1.319.625		0	16.940	647.955	88.000	3.366.000	16.050	613.913	19.000	726.750		-
61.3		Guarda cerámica tipo listones color oscuro redondeados	38,25	23.865	912.836	34.500	1.319.625		0	169.400	6.479.550	11.000	420.750	7.490	286.493	15.600	596.700		-
62	**72131601-010**	**ABERTURAS METÁLICAS**																	
62.1		Ventanas de carpintería de aluminio con vidrios templados esp. 6mm. Transparentes, marcos de perfilería de aluminio. Dimensiones 2,50x0,70m	1,00	1.728.000	1.728.000	1.380.000	1.380.000		0	1.524.600	1.524.600	962.500	962.500	909.500	909.500	910.000	910.000		-
62.2		Ventanas de carpintería de aluminio con vidrios templados esp. 6mm. Transparentes, marcos de perfilería de aluminio. Dimensiones 3,45x0,70m	1,00	1.339.200	1.339.200	1.840.000	1.840.000		0	2.117.500	2.117.500	1.331.000	1.331.000	1.230.500	1.230.500	1.248.000	1.248.000		-
62.3		Ventanas de carpintería de aluminio con vidrios templados esp. 6mm. Transparentes, marcos de perfilería de aluminio. Dimensiones 1,20x0,70m	1,00	2.160.000	2.160.000	805.000	805.000		0	1.016.400	1.016.400	462.000	462.000	535.000	535.000	436.800	436.800		-
63	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA:**																	
63.1		Colocación de puerta placa de cedro y marco de 0,80, marco recto 0,15m, contramarco, herrajes, y cerradura tipo manija según norma PNA 45 010 10.	2,00	848.855	1.697.710	805.000	1.610.000		0	592.900	1.185.800	1.233.430	2.466.860	749.000	1.498.000	520.000	1.040.000		-
63.2		Colocación de puerta placa de cedro y marco de 1,00m , incluir marco recto 0,15m madera de lapacho o similar, contramarco, herrajes, y cerradura tipo manija según norma PNA 45 010 10 y barras horizontales de caños de 1 1/2" para discapacitados.	1,00	1.061.069	1.061.069	920.000	920.000		0	592.900	592.900	1.540.000	1.540.000	1.070.000	1.070.000	1.248.000	1.248.000		-
64	**72131601-012**	**PINTURAS**																	

64.1		Interiores de paredes al látex acrílico semibrillo lavable manos necesarias	68,85	18.705	1.287.839	17.300	1.191.105		0	13.552	933.055	99.000	6.816.150	21.400	1.473.390	16.000	1.101.600		-
64.2		De cieloraso al latex, manos necesarias	39,20	9.611	376.751	18.400	721.280		0	16.940	664.048	24.200	948.640	21.400	838.880	15.500	607.600		-
64.3		De Mochetas en ventanas al latex exterior, manos necesarias	14,70	4.517	66.400	17.250	253.575		0	25.410	373.527	11.000	161.700	21.400	314.580	15.500	227.850		-
64.4		Enduido Interior	68,85	9.030	621.716	9.200	633.420		0	16.940	1.166.319	16.500	1.136.025	8.560	589.356	6.000	413.100		-
64.5		De aberturas de madera:																	
64.5.1		- de 0,80 m. c/ marco	2,00	79.265	158.530	80.500	161.000		0	169.400	338.800	77.000	154.000	160.500	321.000	31.200	62.400		-
64.5.2		- de 1,00 con marco	1,00	89.938	89.938	80.500	80.500		0	169.400	169.400	90.200	90.200	160.500	160.500	41.600	41.600		-
Kichenette y Depósito																			
65	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**																	
65.1		Demolición de mampostería de ladrillos comunes cerámicos (sin recuperación)	34,70	13.545	470.012	23.000	798.100		0	4.235	146.955	13.200	458.040	10.700	371.290	8.000	277.600		-
65.2		Replanteo de obra	1,00	250.000	250.000	575.000	575.000		0	1.270.500	1.270.500	1.100.000	1.100.000	321.000	321.000	208.000	208.000		-
65.3		Retiro de azulejos existentes	44,20	29.670	1.311.414	23.000	1.016.600		0	8.470	374.374	10.450	461.890	10.700	472.940	7.000	309.400		-
65.4		Retiro de artefactos sanitarios existentes (con recuperación)	6,00	50.000	300.000	57.500	345.000		0	16.940	101.640	22.000	132.000	53.500	321.000	26.000	156.000		-
65.5		Retiro de aberturas y marcos de madera (con recuperación)	2,00	50.000	100.000	115.000	230.000		0	16.940	33.880	22.000	44.000	53.500	107.000	52.000	104.000		-
65.6		Retiro de aberturas de aluminio existente (con recuperación)	1,00	82.500	82.500	115.000	115.000		0	101.640	101.640	22.000	22.000	53.500	53.500	52.000	52.000		-
66	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**																	
66.1		De ladrillos cerámico comunes esp. 0,15 m	25,60	73.462	1.880.627	80.500	2.060.800		0	101.640	2.601.984	71.500	1.830.400	69.550	1.780.480	41.000	1.049.600		-
66.2		De ladrillos cerámicos laminados de 21 agujeros junta al raz esp. 0,15m	6,25	125.933	787.081	115.000	718.750		0	127.050	794.063	110.000	687.500	101.650	635.313	125.000	781.250		-
67	**72131601-008**	**REVOQUES:**																	
67.1		Interior a dos capas (grueso + fino)	63,70	40.876	2.603.801	28.750	1.831.375		0	25.410	1.618.617	43.780	2.788.786	26.750	1.703.975	37.000	2.356.900		-
67.2		Reparación de cieloraso de losa	1,00	3.500.000	3.500.000	34.500	34.500		0	1.270.500	1.270.500	1.100.000	1.100.000	1.605.000	1.605.000	1.040.000	1.040.000		-
68	**72131601-009**	**PISOS**																	
68.1		Reparación de piso de cerámica existente	1,00	1.750.000	1.750.000	1.150.000	1.150.000		0	677.600	677.600	1.100.000	1.100.000	1.284.000	1.284.000	1.040.000	1.040.000		-
68.2		Zocalo de cerámica esmaltada h= 10cm	19,00	19.350	367.650	17.250	327.750		0	16.940	321.860	28.050	532.950	16.050	304.950	19.500	370.500		-
69	**72101607-002**	**REVESTIMIENTO**																	
69.1		Revestimiento de azulejos cerámicos 45x45cm.	7,25	81.270	589.208	69.000	500.250		0	50.820	368.445	88.000	638.000	69.550	504.238	58.000	420.500		-
69.2		Guarda de cerámica esmaltada tipo azulejos 10x10cm	5,55	19.995	110.972	34.500	191.475		0	16.940	94.017	88.000	488.400	21.400	118.770	19.000	105.450		-
70	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA:**																	
70.1		Colocación de puerta placa de cedro y marco de 0,90 existente, incluir contramarco, herrajes, y cerradura tipo manija según norma PNA 45 010 10.	1,00	954.962	954.962	805.000	805.000		0	592.900	592.900	1.320.000	1.320.000	749.000	749.000	450.000	450.000		-
70.2		Colocación de puerta placa de cedro y marco de 0,80 existente, incluir contramarco, herrajes, y cerradura tipo manija	1,00	848.855	848.855	805.000	805.000		0	592.900	592.900	1.210.000	1.210.000	749.000	749.000	450.000	450.000		-
71	**72131601-010**	**ABERTURAS METÁLICAS**																	
71.1		Ventanas de carpintería de aluminio con vidrios templados esp. 6 mm. Trasparentes, marcos de perfileria de aluminio. Dimensiones 1,40x1,20m	1,00	3.528.000	3.528.000	1.380.000	1.380.000		0	1.016.400	1.016.400	924.000	924.000	856.000	856.000	873.600	873.600		-
72	**72131601-011**	**INSTALACIÓN SANITARIA (Provisión y colocación)**																	
72.1		Alimentación de agua corriente desde red existente hasta pileta de cocina, caños pvc 3/4"	1,00	622.080	622.080	402.500	402.500		0	2.117.500	2.117.500	1.100.000	1.100.000	192.600	192.600	1.040.000	1.040.000		-
72.2		Canilla pico manguera 1/2"	1,00	86.400	86.400	172.500	172.500		0	42.350	42.350	77.000	77.000	203.300	203.300	72.800	72.800		-
72.3		Provisión y colocación de Portarrollos para servilletas de papel para cocina	1,00	414.720	414.720	287.500	287.500		0	67.760	67.760	55.000	55.000	107.000	107.000	208.000	208.000		-
72.4		Provisión y colocación de Toalleros tipo cromado y de adosar	1,00	244.800	244.800	230.000	230.000		0	67.760	67.760	264.000	264.000	160.500	160.500	46.800	46.800		-

72.5		Provición e Instalación de llave de paso 3/4"	1,00	94.176	94.176	172.500	172.500		0	127.050	127.050	165.000	165.000	123.050	123.050	67.600	67.600		-
73	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**																	
73.1		Caño corrugado antillama de 3/4"	1,00	155.520	155.520	575.000	575.000		0	677.600	677.600	498.300	498.300	374.500	374.500	312.000	312.000		-
73.2		Caño pvc liso de 1"	1,00	311.040	311.040	575.000	575.000		0	2.177.500	2.177.500	562.100	562.100	428.000	428.000	312.000	312.000		-
73.3		Toma corriente doble con puesta a tierra	3,00	50.400	151.200	172.500	517.500		0	211.750	635.250	159.500	478.500	74.900	224.700	46.800	140.400		-
73.4		Llave de punto y toma	2,00	50.400	100.800	80.500	161.000		0	67.760	135.520	101.200	202.400	74.900	149.800	46.800	93.600		-
73.5		Toma corriente tipo chuco con puesta a tierra	2,00	64.800	129.600	115.000	230.000		0	67.760	135.520	198.000	396.000	128.400	256.800	41.600	83.200		-
73.6		Toma corriente doble alta con puesta a tierra	3,00	50.400	151.200	115.000	345.000		0	101.640	304.920	159.500	478.500	74.900	224.700	41.600	124.800		-
74	**72131601-011**	**DESAGUE CLOACAL**																	
74.1		Provición y colocación de cañerias pvc 100mm (incluye accesorios)	3,50	20.291	71.019	40.250	140.875		0	22.869	80.042	29.700	103.950	32.100	112.350	36.400	127.400		-
74.2		Provición y colocación de cañerias pvc 40mm (incluye accesorios) para desague de pileta de cocina	3,00	5.498	16.494	34.500	103.500		0	21.175	63.525	14.850	44.550	17.120	51.360	26.000	78.000		-
74.3		Provición y colocación de rejilla de piso sifonada (incluye accesorios)	1,00	65.127	65.127	115.000	115.000		0	211.750	211.750	82.500	82.500	96.300	96.300	104.000	104.000		-
74.4		Provisión y colocación de desengrasador d= 40cm con conexión a desague cloacal	1,00	112.765	112.765	172.500	172.500		0	211.750	211.750	165.000	165.000	160.500	160.500	130.000	130.000		-
75	**72131601-012**	**PINTURAS**																	
75.1		Interiores de paredes al látex acrilico semibrillo lavable, color claro, manos necesarias	56,15	18.705	1.050.286	23.000	1.291.450		0	14.399	808.504	99.000	5.558.850	21.400	1.201.610	16.000	898.400		-
75.2		Interiores de paredes al latex, color claro, manos necesarias	57,15	16.125	921.544	17.300	988.695		0	14.399	822.903	24.200	1.383.030	21.400	1.223.010	15.000	857.250		-
75.3		Interiores al látex de cielorraso, manos necesarias	66,90	16.125	1.078.763	18.400	1.230.960		0	14.399	963.293	24.200	1.618.980	21.400	1.431.660	16.000	1.070.400		-
75.4		De aberturas de madera al barniz sintético, manos necesarias																	
75.4.1		- de 0,90 m. c/ marco, al barniz sintético	1,00	83.437	83.437	80.500	80.500		0	169.400	169.400	82.500	82.500	160.500	160.500	31.200	31.200		-
75.4.2		- de 0,80 m. c/ marco, al barniz sintético	1,00	79.265	79.265	80.500	80.500		0	169.400	169.400	77.000	77.000	160.500	160.500	31.200	31.200		-
SEGUNDO PISO																			
Entrepiso																			
76	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**																	
76.1		Demolición de Pared de ladrillos comunes cerámicos esp. 0,15m	12,00	11.610	139.320	23.000	276.000		0	4.235	50.820	13.200	158.400	10.700	128.400	8.000	96.000		-
76.2		Replanteo de obra	1,00	250.000	250.000	575.000	575.000		0	1.270.500	1.270.500	1.100.000	1.100.000	535.000	535.000	208.000	208.000		-
77	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**																	
77.1		De ladrillos cerámico comunes 0,15 m	29,90	73.462	2.196.514	80.500	2.406.950		0	127.050	3.798.795	71.500	2.137.850	69.550	2.079.545	41.000	1.225.900		-
77.2		De ladrillos cerámicos comunes 0,20m	86,50	102.572	8.872.478	115.000	9.947.500		0	143.990	12.455.135	94.600	8.182.900	85.600	7.404.400	85.000	7.352.500		-
77.3		De ladrillos cerámicos huecos de 6 agujeros de 0,10m	5,00	97.851	489.255	138.000	690.000		0	152.460	762.300	85.250	426.250	96.300	481.500	37.700	188.500		-
78	**72131601-008**	**REVOQUES:**																	
78.1		Interior y exterior a dos capas (grueso + fino)	154,60	40.876	6.319.430	34.500	5.333.700		0	25.410	3.928.386	43.780	6.768.388	26.750	4.135.550	25.000	3.865.000		-
78.2		Revoque texturado tipo rustico para interiores	72,20	45.068	3.253.910	69.000	4.981.800		0	67.760	4.892.272	66.000	4.765.200	48.150	3.476.430	46.000	3.321.200		-
79	**72131601-009**	**PISOS**																	
79.1		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 15cm	75,60	38.617	2.919.445	23.000	1.738.800		0	22.869	1.728.896	33.000	2.494.800	21.400	1.617.840	38.000	2.872.800		-
79.2		Carpeta de asiento para piso cerámico esmaltada con hidrófugo	75,60	22.962	1.735.927	14.950	1.130.220		0	25.410	1.920.996	30.800	2.328.480	16.050	1.213.380	18.000	1.360.800		-
79.3		Pisos de cerámica esmaltada 45x45cm de alto tránsito PEI 4	75,60	81.270	6.144.012	69.000	5.216.400		0	59.290	4.482.324	123.750	9.355.500	71.690	5.419.764	75.000	5.670.000		-
79.4		Zócalo para piso de cerámica esmaltada h= 10cm	53,70	19.350	1.039.095	23.000	1.235.100		0	25.410	1.364.517	28.050	1.506.285	16.050	861.885	20.000	1.074.000		-
79.5		Loseta de hormigón armado esp 7cm sobre junta de dilatación	1,50	838.720	1.258.080	115.000	172.500		0	152.460	228.690	220.000	330.000	535.000	802.500	95.000	142.500		-

79.6		Juntas de neopreno y perfil de aluminio para junta de dilatación en piso y paredes	6,00	35.000	210.000	92.000	552.000		0	169.400	1.016.400	55.000	330.000	107.000	642.000	170.000	1.020.000		-
80	**72131601-007**	**CUBIERTA**																	
80.1		Techo de chapa de cinc sinuzoidal nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos reticulados cordón superior e inferior de perfil "U" 100/50, Esp. 3mm. Diagonales de 2 ángulos de 50/50, Esp. 3mm s/ planos y especificaciones incluye pintura anticorrosiva y pintura al esmalte sintético final, manos necesarias	476,00	360.000	171.360.000	230.000	109.480.000		0	135.520	64.507.520	168.000	79.968.000	166.750	79.373.000	120.000	57.120.000		-
80.2		Estructura para cieloraso suspendido para auditorio de yeso acartonado y revestimiento de chapa doblada tipo listones (s/ diseño), transitable, de perfiles metálicos reticulados (diseño, calculo y dimensionamiento de la estructura queda a cargo de la contratista)	445,00	106.425	47.359.125	172.500	76.762.500		0	84.700	37.691.500	367.500	163.537.500	57.500	25.587.500	55.000	24.475.000		-
81	**72101601-002**	**CIELORRASO**																	
81.1		Cieloraso desmontable de yeso acartonado esp. 12,5mm con perfileria de chapa galvanizada reforzado 70mm, incluye cornisa y escotilla de acceso, para entrepiso	67,00	96.750	6.482.250	115.000	7.705.000		0	67.760	4.539.920	121.000	8.107.000	90.950	6.093.650	150.000	10.050.000		-
82	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA:**																	
82.1		Puerta placa de cedro de 0,90 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura tipo manija según norma PNA 45 010 10.	2,00	954.962	1.909.924	805.000	1.610.000		0	592.900	1.185.800	1.320.000	2.640.000	749.000	1.498.000	700.000	1.400.000		-
82.2		Puerta placa de cedro de 1,50m c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura tipo manija según norma PNA 45 010 10	1,00	1.591.604	1.591.604	805.000	805.000		0	1.016.400	1.016.400	2.310.000	2.310.000	1.498.000	1.498.000	800.000	800.000		-
83	**72131601-010**	**ABERTURAS METÁLICAS**																	
83.1		Ventanas de carpintería de aluminio 2,50x1,20m con vidrios templados esp. 6 mm. transparentes, marcos de perfileria de aluminio	2,00	2.592.000	5.184.000	2.300.000	4.600.000		0	2.117.500	4.235.000	1.650.000	3.300.000	1.498.000	2.996.000	1.560.000	3.120.000		-
83.2		Ventanas de carpintería de aluminio 2,80x1,20m con vidrios templados esp. 6 mm. transparentes, marcos de perfileria de aluminio	1,00	2.592.000	2.592.000	2.875.000	2.875.000		0	2.117.500	2.117.500	1.870.000	1.870.000	1.712.000	1.712.000	1.747.200	1.747.200		-
84	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**																	
84.1		Bocas para toma corriente	17,00	36.000	612.000	80.500	1.368.500		0	67.760	1.151.920	90.200	1.533.400	74.900	1.273.300	62.400	1.060.800		-
84.2		Bocas para toma corriente alta para luces de emergencia	3,00	36.000	108.000	80.500	241.500		0	67.760	203.280	90.200	270.600	74.900	224.700	72.800	218.400		-
84.3		Bocas para equipos de iluminación	7,00	36.000	252.000	80.500	563.500		0	67.760	474.320	90.200	631.400	58.850	411.950	62.400	436.800		-
84.4		Tablero metálico de embutir con barras para 50 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general	1,00	1.224.000	1.224.000	2.300.000	2.300.000		0	1.270.500	1.270.500	1.908.500	1.908.500	3.424.000	3.424.000	780.000	780.000		-
84.5		Tablero metálico de embutir con barras para 36 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general	2,00	936.000	1.872.000	1.725.000	3.450.000		0	1.270.500	2.541.000	1.650.000	3.300.000	2.568.000	5.136.000	676.000	1.352.000		-
84.6		Bocas para Llaves	3,00	36.000	108.000	80.500	241.500		0	67.760	203.280	90.200	270.600	58.850	176.550	62.400	187.200		-
84.7		Cajas metálicas de conexión exagonales	1,00	61.200	61.200	575.000	575.000		0	847.000	847.000	2.172.500	2.172.500	374.500	374.500	208.000	208.000		-
84.8		Cajas metálicas rectangulres para llaves	1,00	74.880	74.880	575.000	575.000		0	847.000	847.000	1.095.600	1.095.600	428.000	428.000	208.000	208.000		-
84.9		Caño corrugado antillama de 1" s/ esquema electrico	1,00	159.840	159.840	575.000	575.000		0	677.600	677.600	1.738.000	1.738.000	160.500	160.500	468.000	468.000		-