COORDINACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ministerio de Hacienda

Licitación Pública Nacional - SBE Nº 05/2014

000004

Anexo C - Cuadro Comparativo de Ofertas

REFACCIONES VARIAS DE LA S.S.E.A.F.

Item	Código de Catálogo	RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		LOTE 1				
1		PROYECTO 1: READECUACION DE ESPACIO - AREA COMEDOR (DGCP)				
		A - Trabajos preliminares				
1,1	72102802-001	Desmontaje y reubicación de equipos compresores de aire.	un	3,00	750.000	2.250.000
1,2		Desmontaje de techo de chapa.	m2	32,00	35.000	1.120.000
1,3		Demolición de lavadero existente en pasillo.	gl	1,00	500.000	500.000
		B - Mamposterías				
1,4	72102802-001	Mampostería de elevación 0.15 ladrillo hueco.	m2	35,00	70.000	2.450.000
1,5		Envarillado de muro altura de marco.	ml	10,00	20.000	200.000
1,6		Arreglo de muros laterales para ajustar al nuevo techo.	gl	1,00	500.000	500.000
1,7		Escalón de ladrillo común (1.50 mts. De largo)	es	3,00	100.000	300.000
1,8		Cierre de vanos muro lado sanitarios.	un	2,00	500.000	1.000.000
		C - Techo				
1,9	72102802-001	Estructura metálica y techo de chapa, con aislante acust.	m2	23,00	200.000	4.600.000
		D - Revoques				
1,1	72102802-001	Revoque de muro interior filtrado.	m2	80,00	35.000	2.800.000
1,11		Revoque de muro exterior con hidrófugo.	m2	45,00	38.500	1.732.500
		E - Instalaciones Eléctricas				
1,12	72102802-001	Ampliación toma corriente con tierra.	bc	8,00	100.000	800.000
1,13		Ampliación boca de luz.	bc	3,00	100.000	300.000
1,14	72102802-001	Línea para acond. de aire TRIFASICO	un	1,00	300.000	300.000
		F - Instalación Sanitaria				
1,15	72102802-001	Instalación sanitaria para lavadero.	un	1,00	500.000	500.000
1,16		Desagüe cloacal lavadero	un	1,00	500.000	500.000
1,17		Empalme de desagüe cloacal con cañería existente.	gl	1,00	350.000	350.000
1,18		Suprimir cañerías lavadero pasillo.	gl	1,00	150.000	150.000
		G - Terminaciones				
1,19	72102802-001	Provisión y coloc. de cielorraso de yeso suspendido.	m2	20,00	175.000	3.500.000
1,2		Alisado de cemento base para piso.	m2	20,00	33.000	660.000
1,21		Provisión y coloc. de piso tipo cerámico 30x30 PI 5.	m2	20,00	110.000	2.200.000
1,22		Provisión y coloc. de zócalo tipo cerámico.	ml	18,00	30.000	540.000
1,23		Revestimiento de azulejos color a definir sobre mesada	m2	1,50	110.000	165.000
1,24		Revestimiento de escalones con antideslizante (vinílico)	un	3,00	150.000	450.000
1,25		Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm	un	1,00	2.000.000	2.000.000
1,26		Colocación de ventana tipo blindex corrediza de 1.60x1.10	un	1,00	1.500.000	1.500.000
1,27		Colocación de paños fijos de vidrio templado de 10 mm	m2	7,88	800.000	6.304.000
1,28		Cierre de vano con placa tipo durlox (lado oficina).	m2	6,00	175.000	1.050.000
1,29		Arreglo de muro con humedad en planta baja.	gl	1,00	500.000	500.000
1,3		Reparación área afectada por empalme de desagüe sanit.	gl	1,00	350.000	350.000
1,31		Pintura de cielorraso al látex. Con enduído.	m2	20,00	27.500	550.000
1,32		Pintura de muro interior y exterior al látex. Sin enduído.	m2	125,00	23.500	2.937.500
1,33		Pintura de abertura con esmalte sintético.	m2	4,50	30.000	135.000
1,34	72102802-001	Retiro de escombros y limpieza en general.	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
		H - Equipamientos				
2	40151601-010	Pasarela metálica para compresores de acond. de aire.	m2	23,25	500.000	11.625.000
3	72131601-9996	Provisión y colocación de grifería para lavadero (monocomando)	un	1,00	450.000	450.000
4	56101519-008	Mueble mesada de melamina con puertas	un	2,50	1.000.000	2.500.000
5	56101520-009	Mueble colgantes para microondas	un	1,00	900.000	900.000
6	56101519-001	Mesa para comedor de 0,70 x 2,00 mts.	un	2,00	2.500.000	5.000.000
7	56101504-005	Sillas para comedor de madera	un	20,00	200.000	4.000.000
8	39111501-009	Provisión y coloc. de artefactos eléctricos fluorescente doble.	un	3,00	300.000	900.000
9	40151601-002	Colocación y puesta en marcha aire de 24.000BTU split.	un	1,00	5.000.000	5.000.000
10		PROYECTO 2: AMPLIACION - AREA OFICINAS (DGCP)				
		A - Trabajos preliminares				
10,1	72102802-001	Desmontaje de aberturas.	un	1,00	150.000	150.000
10,2		Desmontaje aislación de techo (losa).	m2	36,00	20.000	720.000
10,3		Demolición de muros en pasillo.	gl	1,00	500.000	500.000
		B - Mamposterías				
10,4	72102802-001	Mampostería de elevación 0.20 ladrillo hueco lindero.	m2	18,00	120.000	2.160.000
10,5		Mampostería de elevación 0.15 ladrillo hueco.	m2	85,00	70.000	5.950.000
10,6		Envarillado de muro altura de marco.	ml	28,00	20.000	560.000
10,7		Escalón de ladrillo común (1.20 mts. de largo)	es	6,00	100.000	600.000
10,8		Viga de H° A° (12 x 28) encadenado superior asiento techo.	ml	28,00	125.000	3.500.000
10,9		Arreglo de muros laterales para ajustar al nuevo techo.	gl	1,00	500.000	500.000
10,1		Cierre de vanos muro lado escalera.	un	1,00	200.000	200.000
		C - Techos				
10,11	72102802-001	Techo de estructura metálica con chapas galvanizadas Nº 26	m2	30,00	175.000	5.250.000
10,12		Techo plano tipo losa rap sobre baño y pasillo.	m2	10,00	300.000	3.000.000
		D - Revoques				
10,13	72102802-001	Revoque de cielorraso doble capa.	m2	10,00	40.000	400.000
10,14		Revoque de muro interior filtrado.	m2	160,00	33.000	5.280.000
10,15		Revoque de muro exterior con hidrófugo.	m2	32,00	38.500	1.232.000
10,16		Alisado de cemento impermeables sobre losa con pendiente de 3%.	m2	10,00	55.000	550.000
10,17		Alisado de cemento base para piso.	m2	36,00	35.000	1.260.000
10,18		Macizada impermeable unión techo de tejas con mampostería área pasillo	ml	5,50	60.000	330.000

COORDINACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ministerio de Hacienda

Licitación Pública Nacional - SBE Nº 05/2014

Anexo C - Cuadro Comparativo de Ofertas

10,23	72102802-001	Instalación sanitaria baño .	un	1,00	1.000.000	1.000.000
10,24		Desagüe cloacal	un	1,00	1.000.000	1.000.000
10,25		Empalme de desagüe cloacal con cañería existente.	gl	1,00	500.000	500.000
10,26		Colocación de canaleta embutida (desarrollo 60cms.)	ml	7,50	150.000	1.125.000
10,27		Colocación de caño de bajada pvc 100mm con plato.	ml	10,00	120.000	1.200.000
		G - Terminaciones				
10,28	72102802-001	Revestimiento con azulejos baño altura de 1.80 mts.	m2	14,00	110.000	1.540.000
10,29		Colocación de abertura puerta tablero.	un	2,00	1.750.000	3.500.000
10,3	72102802-001	Provisión y Colocación de abertura puerta placa. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,00	1.000.000	1.000.000
10,31		Colocación puerta metálica con vidrio (salida aire luz)	un	1,00	1.000.000	1.000.000
10,32		Colocación de ventana tipo blindex corrediza de 1.60x1.10	un	2,00	1.500.000	3.000.000
10,33		Colocación de vent. tipo blindex proyectante de 0.80x0.40.	un	1,00	800.000	800.000
10,34		Colocación de piso tipo cerámico 30x30 PI 5.	m2	36,00	110.000	3.960.000
10,35		Colocación de zócalo tipo cerámico.	ml	38,00	30.000	1.140.000
10,36		Reparación en planta baja sanitarios (área afectada)	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
10,37		Revestimiento de escalones con antideslizante (vinílico)	un	6,00	150.000	900.000
10,38		Provisión y colocación de pasa mano metálico.	m2	1,50	250.000	375.000
10,39		Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso con juntas separadoras	m2	30,00	150.000	4.500.000
10,4		Pintura de cielorraso al látex. Con enduído.	m2	40,00	27.500	1.100.000
10,41		Pintura de muro interior y exterior al látex. Sin enduído.	m2	224,00	23.500	5.264.000
10,42		Pintura de abertura con esmalte sintético.	m2	14,00	30.000	420.000
		H - Equipamientos				
11	72131601-9996	Provisión y coloc. de grifería y artef. c/ accesorios de baño.	un	1,00	3.500.000	3.500.000
12	39111501-009	Provisión y coloc. de artefactos eléctricos fluorescente doble.	un	6,00	300.000	1.800.000
13	72131601-014	Provisión y colocación de escalera marinera para acceder a rampa metálica	un	1,00	2.500.000	2[illegible]00
14	40151601-002	Provisión y Colocación aire acondicionado de 18.000BTU split.	un	2,00	4.000.000	8.000.000
15	56101518-001	Provisión y coloc. dispenser para baño (jabonera, porta rollo)	un	1,00	500.000	500.000
		PROYECTO 3 : TRABAJOS VARIOS (DGCP)				
16,1	72102802-001	Desmontaje de mampara en oficina de municipalidades.	m2	24,00	50.000	1.200.000
16,2		Reubicación de mampara según diseño.	m2	22,00	100.000	2.200.000
16,3		Suplementar mampara existente hasta el techo.	m2	12,00	250.000	3.000.000
16,4		Reubicación de acond. de aire de 60.000 BTU c/cañería.	un	1,00	2.000.000	2.000.000
16,5		Reubicación de acond. de aire de 24.000 BTU c/cañería.	un	1,00	1.500.000	1.500.000
16,6		Suplementar mamp. existente hasta el techo.(mesa de entrada).	m2	6,00	200.000	1.200.000
16,7		Provisión y coloc. de brazo hidráulico puerta mesa de entrada.	un	1,00	500.000	500.000
16,8		Provisión y colocación de chapa galvanizadas sobre chapas existente en techo sanitarios (goteras.)	m2	24,00	100.000	2.400.000
16,9		Reparación de cielorraso de machimbre (sanitarios)	m2	22,00	75.000	1.650.000
16,1		Cierre vano para archivo	gl	1,00	250.000	250.000
16,11		Abertura de vano y terminación de mocheta para kichinette	gl	1,00	500.000	500.000
16,12		Desmonte de canaleta existente y cambio por canaleta desarrollo 50 cm con pintura	ml	12,00	150.000	1.800.000
16,13		Aislación de canaleta embutida con VIDIM	ml	20,00	100.000	2.000.000
16,14		Cambio de canaleta de bajada de 100 mm por desagüe de 150 mm incluye abrir piso, macizar, salida a la vereda	ml	40,00	150.000	6.000.000
16,15		Revestimiento de bajada con durlock	gl	3,00	1.000.000	3.000.000
16,16		Adecuación instalación eléctrica (sanitarios y escalera).	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
16,17		Provisión y coloc. de artefactos eléctricos embutidos 1 x20 watts (sanitarios).	un	7,00	250.000	1.[illegible]000
16,18	72102802-001	Pintura de cielorraso con enduído al látex	m2	22,00	27.500	605.000
16,19		Retoque de pintura en pared en área afectada.	m2	60,00	23.500	1.410.000
16,2		Cambio de Herrajes y ajustes de piezas de ventana y reparación de persiana de madera	un	3,00	750.000	2.250.000
16,21		Desagüe para aire acondicionado con cañería de caños soldables de 20 con accesorios incluidos y conectados a registros pluviales	ml	245,00	35.000	8.575.000
16,22		Provisión y Colocación de Reja metálica con pintura antióxido y sintética, protección para el transformador (doble hoja)	m2	8,00	500.000	4.000.000
16,23		Provisión y Colocación de pasarela metálica pintura antióxido y sintética perimetral sobre techo de chapa para inspección de compresores de aire de 1.00 m. de ancho.	ml	75,00	339.000	25.425.000
16,24		Desmonte de alfombra en escalera	gl	1,00	500.000	500.000
16,25		Limpieza de piso existente con acido muriático	gl	1,00	650.000	650.000
16,26		Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco)	un	1,00	1.000.000	1.000.000
16,27		Desmonte de todos los compresores de aire acondicionado central ubicados en acceso estacionamiento en el entrepiso	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
16,28		Retiro de escombro y limpieza en área afectada.	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
		PROYECTO 4: REPARACION DE BAÑOS (DGCP)				
		A - BAÑO CABALLEROS				
17,1		Desmontar piso	m2	10,00	20.000	200.000
17,2		Desmontar artefactos, grifería y accesorios	gl	1,00	500.000	500.000
17,3		Desmontar azulejo	m2	30,00	15.000	450.000
17,4		Desmontar desagüe cloacal	gl	1,00	500.000	500.000
17,5		Desmontar agua corriente	gl	1,00	500.000	500.000
17,6		Desmonte de balancines de baño	un	2,00	500.000	1.000.000
17,7		Desmonte de mamparas	m2	7,00	50.000	350.000
17,8		Muro de ladrillos comunes de 0,15 mts	m2	7,00	75.000	525.000
17,9		Provisión y colocación de cielorraso de yeso	m2	10,00	200.000	2.000.000

COORDINACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ministerio de Hacienda

Licitación Pública Nacional - SBE Nº 05/2014

000005

Anexo C - Cuadro Comparativo de Ofertas

17,17		Provisión y colocación de azulejo	m2	40,00	110.000	4.400.000
17,18		Guarda decorativa	ml	18,00	35.000	630.000
17,19		Colocación de balancín	un	2,00	150.000	300.000
17,2		Provisión y colocación de puertas placas de 0,60 mts incluye marcos, puerta, herrajes, contramarco	un	2,00	1.000.000	2.000.000
17,21		Provisión y colocación de accesorios	un	7,00	40.000	280.000
17,22		Barral de soporte	un	4,00	165.000	660.000
17,23		Colocación de Artefactos sanitarios anteriormente desmontados	un	6,00	100.000	600.000
17,24		Provisión y colocación de lavatorios de sobreponer con grifería	un	2,00	650.000	1.300.000
17,25		Provisión y colocación de mesada de granito con zócalos y pollerón	ml	1,60	1.600.000	2.560.000
17,26	72102802-001	Provisión y colocación de espejo biselado	gl	1,00	385.000	385.000
17,27		Pintura de paredes al látex	m2	35,00	23.500	822.500
17,28		Pintura de cielorraso al látex, previo enduído	m2	10,00	27.500	275.000
17,29		Pintura de aberturas c/esmalte sintético	m2	2,00	30.000	60.000
		B - BAÑO DAMAS				
17,3		Desmontar piso	m2	10,00	20.000	200.000
17,31		Desmontar artefactos, grifería y accesorios	gl	1,00	500.000	500.000
17,32		Desmontar azulejo	m2	30,00	15.000	450.000
17,33		Desmontar desagüe cloacal	gl	1,00	500.000	500.000
17,34		Desmontar agua corriente	gl	1,00	500.000	500.000
17,35		Desmonte de balancines de baño	un	2,00	500.000	1.000.000
17,36		Desmonte de mamparas	m2	7,00	50.000	350.000
17,37		Muro de ladrillos comunes de 0,15 mts	m2	7,00	75.000	525.000
17,38		Provisión y colocación de cielorraso de yeso	m2	10,00	200.000	2.000.000
17,39	72102802-001	Provisión y colocación de artefactos de luz 2 x 36 doble parabólico	un	3,00	300.000	900.000
[illegible]		Desagüe Cloacal	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
17,41		Alimentación Agua Corriente	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
17,42		Revoque	m2	30,00	33.000	990.000
17,43		Contrapiso	m2	10,00	30.000	300.000
17,44		Carpeta base p/piso	m2	10,00	33.000	330.000
17,45		Provisión y colocación de piso cerámico	m2	10,00	110.000	1.100.000
17,46		Provisión y colocación de azulejos	m2	30,00	110.000	3.300.000
17,47		Guarda decorativa	ml	12,00	35.000	420.000
17,48		Colocación de balancín	un	2,00	150.000	300.000
17,49		Provisión y colocación de accesorios	un	6,00	50.000	300.000
17,5		Barral de soporte	un	6,00	40.000	240.000
17,51		Colocación de Artefactos sanitarios anteriormente desmontados	un	4,00	165.000	660.000
17,52		Provisión y colocación de lavatorios sobre de sobreponer con grifería	un	2,00	100.000	200.000
17,53	72102802-001	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalos y pollerón	ml	1,60	650.000	1.040.000
17,54		Provisión y colocación de puertas placas de 0,60 mts incluye marcos, puerta, herrajes, contramarco	un	2,00	1.000.000	2.000.000
17,55		Provisión y colocación de espejo viselado	gl	1,00	385.000	385.000
17,56		Pintura de paredes al látex	m2	35,00	23.500	822.500
17,57		Pintura de cielorraso al látex, previo enduído	m2	10,00	27.500	275.000
17,58		Pintura de aberturas c/esmalte sintético	m2	2,00	30.000	60.000
		PROYECTO 5: Pasillo de Circulación (DGCP)				
18	30103606-001	Completar mampara hasta cielorraso en Mesa de Entrada	m2	4,00	200.000	800.000
		PROYECTO 6: Bienes del Estado - Archivos (DGCP)				
[illegible]	72102802-001	Desmonte de mamparas, y montar en otro sitio	m2	15,00	150.000	2.250.000
20	30103606-001	Provisión y colocación de mampara	m2	15,00	250.000	3.750.000
21	72102802-001	Provisión y colocación de huella y contrahuella de granito en acceso oficina	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
22	56101520-006	Muebles metálicos reforzados de 0,80 x 2,40	un	8,00	1.250.000	10.000.000
23		PROYECTO 7: VARIOS (DGCP)				
23,1	72102802-001	Reparación de humedad debajo de Aire Acond. en Dpto. de Análisis y Evaluación	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
23,2		Zócalo de Granito en escalera en Dpto. de Consolidación Contable	ml	7,00	100.000	700.000
23,3	72102802-001	Pintura látex de paredes. Sector Consolidación Contable y Dpto. de Análisis y Evaluación	m2	117,50	27.500	3.231.250
24		PROYECTO 8: EDIFIC. HUMAITÁ - DIRECCIÓN GRAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - OFICINA DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE				
24,1		Demolición de revoques deteriorados por humedad.	m2	20,00	20.000	400.000
24,2		Reparación de fisuras en muros con varillas de 10 mm	ml	15,00	20.000	300.000
24,3	72102802-001	Revoque interior de muros a 1 capa PB y PA	m2	20,00	35.000	700.000
24,4		Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	53,20	23.500	1.250.200
24,5		Pintura de cielorraso al látex con enduído.	m2	46,00	27.500	1.265.000
24,6		Caño PVC 1/2" roscable	ml	5,00	35.000	175.000
25		PROYECTO 9: PINTURA GENERAL Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PENSIONES NO				
		A - FACHADA DEL EDIFICIO				
25,1		Pintura de paredes exteriores al látex con enduído	m2	150,00	27.500	4.125.000
25,2		Pintura de tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	42,00	45.000	1.890.000
25,3	72102802-001	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	131,24	30.000	3.937.200
25,4		Desmonte de vereda existente	m2	39,00	20.000	780.000
25,5		Reposición de piso de piedra laja 30x30 EN VEREDA	m2	39,00	200.000	7.800.000
		B - ASESORÍA JURÍDICA Y CENTRO DE ATENCIÓN				
25,6		Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	139,32	23.500	3.274.020
25,7		Pinturas de cielorraso al látex con enduído	m2	64,26	27.500	1.767.150
25,8	72102802-001	Cambio de Herrajes y ajustes de piezas de puerta, ventana y reparación de persiana de madera	un	6,00	250.000	1.500.000
25,9		Reposición de vidrios de 4mm	m2	8,76	250.000	2.190.000

COORDINACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ministerio de Hacienda

Licitación Pública Nacional - SBE Nº 05/2014

Anexo C - Cuadro Comparativo de Ofertas

25,15		Pinturas de cielorraso al látex con enduído	m2	9,54	27.500	262.350
25,16		Cinta autoadhesiva antideslizante	ml	47,00	35.000	1.645.000
25,17		Pasamano metálico	ml	10,00	180.000	1.800.000
		D - OFICINA DE SEGURIDAD				
25,18		Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	33,15	23.500	779.025
25,19		Pintura de cielorraso al látex con enduído	m2	7,78	27.500	213.950
25,2	72102802-001	Cambio de Herrajes y ajustes de piezas de puerta, ventana y reparación de persiana de madera	un	1,00	500.000	500.000
25,21		Cambio de llave de punto y toma	un	1,00	100.000	100.000
		E - SECRETARIA GENERAL				
25,22		Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	76,92	23.500	1.807.620
25,23		Pintura de cielorraso al látex con enduído	m2	27,45	27.500	754.875
25,24		Cambio de Herrajes y ajustes de piezas de puerta, ventana y reparación de persiana de madera	un	4,00	500.000	2.000.000
25,25	72102802-001	Demolición de revoques deteriorados por humedad	m2	29,40	20.000	588.000
25,26		Azotada Impermeable 1:3, espesor 0,5 cm	m2	29,40	40.000	1.176.000
25,27		Revoque de pared a 1 capa c/ hidrófugo 1:4:16 espesor 1,5 cm	m2	29,40	38.500	1.131.900
25,28		Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	m2	10,00	150.000	1.500.000
25,29	72102802-001	De aberturas de madera con Esmalte sintético	m2	11,94	30.000	358.200
		F - SECRETARIA PRIVADA				
25,3		Pintura e paredes interiores al látex con enduído	m2	76,92	23.500	1.807.620
25,31		Pintura de cielorraso al látex con enduído	m2	27,45	27.500	754.875
25,32	72102802-001	Cambio de Herrajes y ajustes de piezas de puerta, ventana y reparación de persiana de madera	un	7,00	500.000	3.500.000
25,33		De aberturas de madera con esmalte sintético	m2	15,14	30.000	454.200
		G - DIRECCION				
25,34		Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	76,92	23.500	1.[illegible]20
25,35		Pintura de cielorraso al látex con enduído	m2	27,45	27.500	7[illegible]875
25,36		Desmonte de puerta y reposición de puerta nueva de madera igual al existente	un	1,00	2.500.000	2.500.000
25,37	72102802-001	Desmonte de ventana vidriera y reposición por ventana nueva igual al existente	un	1,00	2.500.000	2.500.000
25,38		De aberturas de madera con esmalte sintético	m2	15,14	30.000	454.200
25,39		Demolición de humedad afectadas por humedad	m2	10,00	20.000	200.000
25,4		Revoques impermeables en área afectadas por humedad	m2	10,00	40.000	400.000
		H - BAÑO DAMAS ADELANTE				
25,41		Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	19,70	23.500	462.950
25,42		Pintura de cielorraso al látex con enduído	m2	8,68	27.500	238.700
25,43	72102802-001	Desmonte de paños	m2	10,50	50.000	525.000
25,44		Desmonte puertas de madera	un	3,00	100.000	300.000
25,45		Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 mts.	m2	10,50	75.000	787.500
25,46		Revestimiento de azulejos color a definir	m2	15,65	110.000	1.721.500
25,47		Barra de apoyo para discapacidad	un	3,00	300.000	900.000
25,48	72102802-001	Provisión y colocación de puertas placas de 0,60 mts incluye marcos, puerta, herrajes, contramarco	un	3,00	1.200.000	3.600.000
25,49		De aberturas de madera con esmalte sintético	m2	7,56	30.000	226.800
		I - BAÑO CABALLEROS ADELANTE				
25,5		Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	19,70	23.500	462.950
25,51		Pintura de cielorraso al látex con enduído	m2	8,68	27.500	238.700
25,52		Desmonte de paños	m2	9,50	50.000	475.000
25,53		Desmonte puertas de madera	un	3,00	100.000	300.000
25,54	72102802-001	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 mts.	m2	9,50	75.000	712.500
25,55		Revestimiento de azulejos color a definir	m2	15,65	110.000	1.7[illegible]00
25,56		Barra de apoyo para discapacidad	un	2,00	300.000	[illegible]00
25,57		Provisión y colocación de puertas placas de 0,60 mts incluye marcos, puerta, herrajes, contramarco	un	2,00	1.200.000	2.400.000
25,58		De aberturas de madera con esmalte sintético	m2	7,56	30.000	226.800
		J - PASILLO ACCESO, COMEDOR y BAÑO				
25,59		Retiro de Alfombras dañadas	m2	10,74	20.000	214.800
25,6		Alisada de cemento	m2	10,74	35.000	375.900
25,61		Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	274,88	23.500	6.459.680
25,62		Demolición de piso cerámico baño caballero y damas	m2	6,00	20.000	120.000
25,63	72102802-001	Provisión y colocación de piso cerámico en baños damas y caballeros	m2	6,00	110.000	660.000
25,64		Pintura de cielorraso al látex con enduído	m2	59,95	27.500	1.648.625
25,65		Cambio de Herrajes y ajustes de piezas de puerta, ventana y reparación de persiana de madera	un	2,00	500.000	1.000.000
		K - AREA AISPB				
25,66		Excavación para muro de mampostería	gl	1,00	300.000	300.000
25,67		Encadenado inferior 13x30 de Ho Ao	ml	3,80	100.000	380.000
25,68		Aislación asfáltica horizontal	ml	3,80	25.000	95.000
25,69		Muro de 0,15 mts. Ladrillos comunes	m2	17,10	75.000	1.282.500
25,7		Envarillado de muro altura de marco.	un	3,80	25.000	95.000
25,71		Revoque de muros	m2	34,20	35.000	1.197.000
25,72		Provisión y colocación de artefactos lumínicos de adosar 3x36 watts	un	4,00	300.000	1.200.000
25,73		Tomacorriente	un	3,00	100.000	300.000
25,74		Puntos	un	2,00	100.000	200.000
25,75	72102802-001	Ventanas vidriera de madera incluye herrajes igual al existente	un	3,00	1.200.000	3.600.000
25,76		Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
25,77		Cambio de cerraduras y herrajes en puertas	un	2,00	400.000	800.000
25,78		Gradas de ladrillos comunes 0,90x1,,10 mts revestido con piso cerámico	gl	1,00	500.000	500.000

Anexo C - Cuadro Comparativo de Ofertas

25,84	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	102,98	23.500	2.420.030
25,85		Pintura de cielorraso al látex con enduído	m2	55,92	27.500	1.537.800
25,86		De aberturas de madera con esmalte sintético	m2	20,16	30.000	604.800
25,87		Cambio de Herrajes y ajustes de piezas de puerta, ventana y reparación de persiana de madera	un	8,00	250.000	2.000.000
		M - ARCHIVO SECRETARIA GENERAL				
25,88	72102802-001	Carpeta alisada para recibir piso cerámico	m2	158,00	30.000	4.740.000
25,89		Piso cerámico PI5	m2	158,00	110.000	17.380.000
25,9		Zócalos cerámicos	m2	49,50	30.000	1.485.000
25,91		Desmonte y reposición de puertas tableros vidrieras con vidrio de 6 mm en acceso incluye marcos herrajes y cerraduras con rejas metálicas incluidas	un	1,00	3.000.000	3.000.000
25,92		Reparación de canaletas y bajadas	gl	1,00	500.000	500.000
25,93		Desmonte de ventana vidriera	gl	1,00	250.000	250.000
25,94		Revoque de vanos para recibir ventana de vidrio templados	gl	1,00	250.000	250.000
25,95		Ventanas vidriera de madera incluye herrajes igual al existente	un	1,00	1.650.000	1.650.000
25,96		Provisión y colocación de rejas metálicas 2,40x1,40	m2	3,36	450.000	1.512.000
25,97		Reparación de ventanas vidrieras con persianas de madera con reposición de varas de maderas deterioradas incluye herrajes y contramarcos	un	2,00	1.000.000	2.000.000
25,98		Desmonte de aire acondicionado y cajas de madera, cambio de caja de aire revoque y contramarco con bandeja de chapa metálica bajo aire acondicionado para canalizar desagüe	un	2,00	500.000	1.000.000
25,99	72102802-001	Demolición de Revoques deteriorados por humedad	m2	12,00	20.000	240.000
25,1		Revoque impermeable en área afectada	m2	12,00	40.000	480.000
25,101		Canaleta a cielo abierto de ladrillos comunes de 0,80 mts de desarrollo en pared lado estacionamiento	ml	12,50	100.000	1.250.000
25,102		Aislación de muros con revoque impermeable en pared bajo canaleta a cielo abierto incluye excavación de terreno hasta nivel de piso del archivo de secretaria general y vuelta a rellenar con tierra excavada	m2	14,00	75.000	1.050.000
25,103		Provisión y colocación de tablero y colocación de llave TM existente, embutir en cañerías los cables existentes	un	1,00	750.000	750.000
25,104		Provisión, colocación y puesta en marcha de extractores de aire eléctricos de 600mm de diámetro, aspas metálicas motor de 2HP. 220 voltios	un	2,00	3.000.000	6.000.000
25,105		Demolición de muros de mampostería	gl	1,00	500.000	500.000
25,106		Desmonte de caños PVC de 100 mm	ml	14,00	20.000	280.000
25,107		Reposición de caños de PVC de 100 mm embutidos en el piso	ml	14,00	100.000	1.400.000
25,108		Provisión de registros 60x60 con tapa doble metálica	un	2,00	550.000	1.100.000
25,109		Reparación de revoque área afectada	m2	21,00	38.000	798.000
25,11		Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	30,00	23.500	705.000
		N - DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO				
25,111	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	133,12	23.500	3.128.320
25,112		Pintura de cielorraso al látex con enduído	m2	78,08	27.500	2.147.200
25,113		De aberturas de madera con esmalte sintético	m2	21,85	30.000	655.500
25,114		Cambio de herrajes y ajustes de piezas de puerta, ventana y reparación de persiana de madera	un	4,00	150.000	600.000
25,115		Reposición de vidrios de 4mm	m2	1,80	250.000	450.000
		O - SALA DE REUNIONES PLANTA BAJA				
25,116	72102802-001	Desmonte de revoque con humedad	m2	50,00	20.000	1.000.000
25,117		Reposición de revoques con IMPERMEABLE	m2	50,00	40.000	2.000.000
25,118		Pinturas de cielorraso al látex con enduído	m2	65,00	27.500	1.787.500
25,119		Pinturas de paredes interiores al látex con enduído	m2	50,00	23.500	1.175.000
25,12		Cambio de herrajes y ajustes de piezas de puerta, ventana y reparación de persiana de madera	un	1,00	500.000	500.000
25,121		Cierre de aberturas	un	1,00	500.215	500.215
26		PROYECTO 10: DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (DIGESA)				
		Archivo Secretaria General				
26,1	72102802-001	Demolición de canaleta de ladrillos	ml	7,00	20.000	140.000
26,2		Construcción de canaleta de ladrillos a cielo abierto 30x30cm con aislación y revoque impermeable	ml	7,00	100.000	700.000
26,3		Pintura impermeable para canaleta a cielo abierto - 2 manos	m2	6,30	60.000	378.000
26,4		Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	m2	4,41	150.000	661.500
26,5		Revoque interior de muros a 1 capa con hidrófugos	m2	5,67	40.000	226.800
26,6		Pintura de paredes interiores al látex	m2	10,00	23.500	235.000
		Archivo Departamento de Finanzas				
27	40101501-001	Provisión, colocación y puesta en marcha de extractores de aire eléctricos de 600mm de diámetro, aspas metálicas motor de 2HP. 220 voltios	un	1,00	3.000.000	3.000.000
					TOTAL LOTE 1:	500.000.000

LOTE 2

1		PROYECTO 11: DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES (DIGESA)				
		Dpto. Administración y Finanzas - Dirección General				
1,1	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduído	m2	20,00	27.500	550.000
1,2		Pintura de fachada color igual al existente con reparación de humedad con revoque impermeable	m2	240,00	38.500	9.240.000
1,3		Provisión y colocación de ducha higiénica en baño dirección	un	1,00	750.000	750.000
2	30103606-001	Completar mampara hasta cielorraso en dirección igual al existente h: 0,60 mts.	ml	4,60	250.000	1.150.000
3		ASESORIA JURIDICA				
3,1		Desmonte y reposición de registro pluvial 0,60x0,60 con tapa doble	un	1,00	500.000	

Martínez Silvera
D.A.

COORDINACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ministerio de Hacienda

Licitación Pública Nacional - SBE Nº 05/2014

Anexo C - Cuadro Comparativo de Ofertas

5	40151601-002	Provisión y colocación de aire acondicionado split de 18,000 BTU	un	2,00	4.000.000	8.000.000
					TOTAL LOTE 2:	36.565.000

LOTE 3

1		PROYECTO 12: TALLER DE VALORES FISCALES				
1,1	72102802-001	Demolición de azulejos rotos	m2	20,00	20.000	400.000
1,2		Revestido de pileta con azulejo sobre base de revoque previa	m2	20,00	110.000	2.200.000
1,3		Abrir vano para ventanas	un	3,00	100.000	300.000
1,4		Revoque de mocheta y encuadre de hueco para abertura	un	3,00	150.000	450.000
1,5		Desmontaje de AA de ventana	un	1,00	50.000	50.000
1,6		Provisión y colocación de aberturas metálicas tipo balancines con vidrio de 4 mm instalado	m2	2,16	500.000	1.080.000
1,7		Provisión y colocación de rejas de malla artística	m2	2,17	600.000	1.302.000
1,8		Pintura de paredes al látex	m2	35,00	23.500	822.500
1,9		Pintura de aberturas metálicas y rejas	m2	9,00	30.000	270.000
		Archivo de la Dirección del Tesoro (Planta Alta)				
2	40101501-001	Provisión, colocación y puesta en marcha de extractores de aire eléctricos de 600mm de diámetro, aspas metálicas motor de 2HP. 220 voltios	un	2,00	3.000.000	6.000.000
		Horno Incinerador				
3	40101501-002	Provisión, colocación y puesta en marcha de extractores eólico de 18"	un	1,00	1.000.000	1.000.000
4		Varios				
4,1	72102802-001	Demolición de pisos en general	m2	2,89	20.000	57.800
4,2		Alisada de cemento	m2	2,89	35.000	101.150
4,3		Desmonte y reposicion de piso tipo vainilla color kaa en vereda	m2	2,00	80.000	[illegible]00
4,4		Caño PVC 1/2" Roscable	ml	3,00	25.000	[illegible].000
4,5		Canilla de patio de 1/2"	un	2,00	150.000	300.000
4,6		Readecuación de porton metálico para acceso vehicular	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
4,7		Construcción de rampa de base de hormigón, terminación superior con alisada de cemento con ranura antideslizante (sector posterior del edificio)	m3	2,20	1.500.000	3.300.000
4,8	72102802-001	Reparación de canaletas linderas en techo metálico	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
4,9		Mampostería de 0.15 armada vertical y horizontal en terraza h: 0,80 mts.	m2	25,00	100.000	2.500.000
4,1		Revoque de muro exterior con hidrófugo en terraza	m2	55,00	40.000	2.200.000
4,11		Pintura exterior al látex s/enduído	m2	55,00	25.000	1.375.000
4,12		Pintura de cielorraso al látex previo enduído	m2	23,00	25.000	575.000
		Salón principal				0
4,13	72102802-001	Reparación de cielorraso de perfiles metálicos desprendidos: sujeción y reajuste de perfilerías desprendidas, reposición de perfiles deteriorados.	m2	100,00	100.000	10.000.000
		REPARACIÓN DE TECHO METÁLICO				0
4,14	72102802-001	Desmontaje, mantenimiento y montaje de extractores eólicos existentes con la aislación correspondiente en la unión con las chapas metálicas.	un	6,00	500.000	3.000.000
4,15		Reparación de techo metálico: cambio y reposición de chapas onduladas N°26, sobre estructura metálica existente, las chapas deberán ser similares a las existentes con sellado y aislación de cabezas de los ganchos de soporte. Aislación en la unión entre las chapas y el muro.	m^2	1.130,00	110.000	124.300.000
4,16		Provisión y colocación de chapa metálica tipo cumbrera - Desarrollo 60cms.	ml	37,00	100.000	3.[illegible]00
4,17		Desmontaje de canaleta embutida existente en lindero.	gl	1,00	500.000	500.000
4,18		Colocación de canaleta embutida - Desarrollo 60 cms en chapa N° 24.	ml	37,00	100.000	3.700.000
4,19	72102802-001	Aislación en el encuentro entre muro y canaleta, que incluye el revoque de terminación entre muro y canaleta, además de pintura y tela impermeabilizante.	ml	74,00	80.000	5.920.000
4,2		Pasarela metálica de 40 cms de ancho para recorrido sobre techo metálico para llegar hasta compresores de acondicionadores de aire instalados sobre el techo metálico.	ml	37,00	250.000	9.250.000
4,21		Mantenimiento y aislación de losa de hormigón: limpieza de losa, sellado de huecos y eliminación de rebabas de mortero para colocación de pintura impermeabilizante + tela aislante en 4 manos para formar membrana impermeabilizante.	m^2	270,00	90.000	24.300.000
4,22		Provisión y colocación de soportes metálicos auxiliares para sujetar bases metálicas de compresores de acondicionadores de aire a la losa de hormigón.	un	4,00	80.000	320.000
4,23		Reparación de cielorraso de perfiles metálicos desprendidos: sujeción y reajuste de perfilerías desprendidas, reposición de perfiles deteriorados.	m^2	100,00	70.000	7.000.000
4,24		Limpieza de obra y retiro de escombros	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
					TOTAL LOTE 3:	220.008.450

Arq. Luz M. Florentín de Celaya
...ces - C.R.A. - D.A.
...o Hacienda

LOTE 4

1		PROYECTO 13: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN				
1,1	72102802-001	Cierre de vanos en altura c/revoque hidrófugo	gl	1,00	1.095.500	1.095.500
		Tratamiento de humedad				0
1,2	72102802-001	Desmonte de revoque existente y revoque hidrófugo	gl	1,00	500.000	500.000
1,3		Enduído de terminaciones de revoque	gl	1,00	750.000	750.000
		Pintura DataCenter				0
1,4		Pintura de cielorraso al látex	m2	83,00	27.500	2.282.500

COORDINACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional - SBE Nº 05/2014

Anexo C - Cuadro Comparativo de Ofertas

000097

1,11	72102802-001	Mampostería de 0.15 de Ladrillo Visto	m2	9,00	85.000	765.000
1,12		Contrapiso, alisada y piso cerámico	gl	1,00	500.000	500.000
1,13		Tratamiento de ladrillo visto	gl	1,00	300.000	300.000
2	30171505-001	Provisión y colocación de Puerta metálica c/herrajes, incluido pintura	un	2,00	1.200.000	2.400.000
		Sanitarios				0
3		Planta Baja,Entrepiso y Segundo Piso				0
3,1	72102802-001	Desmontaje de mampara	m2	39,00	50.000	1.950.000
3,2		Base p/muro de 0.05	ml	20,00	70.000	1.400.000
3,3		Muro de 0.05	m2	42,00	70.000	2.940.000
3,4		Revoque base ambas caras	m2	92,00	35.000	3.220.000
3,5		Revestido de azulejo	m2	92,00	110.000	10.120.000
4	30171510-001	Provisión y colocación de Puerta Placa, marco, contramarco c/herrajes	un	11,00	1.000.000	11.000.000
5	72102802-001	Pintura paredes s/azulejado	gl	1,00	750.000	750.000
6		Segundo Piso Oficinas				0
6,1	72102802-001	Desmonte y reubicación de mamparas	m2	118,00	150.000	17.700.000
6,2		Desmonte de revestido de parquet	m2	260,00	20.000	5.200.000
6,3		Reparación de alisada base p/piso tipo porcelanato	m2	260,00	22.000	5.720.000
6,4	72102802-001	Provisión y colocación de Piso tipo porcelanato	m2	260,00	150.000	39.000.000
6,5		Ajustes tapas eléctricas	gl	1,00	500.000	500.000
6,6		Limpieza final	gl	1,00	500.000	500.000
					TOTAL LOTE 4:	115.000.000

LOTE 5

1		PROYECTO 14: REPARACIÓN DE PISO DE GRANITO DEPENDENCIAS DE LA SSEAF EN EL EDIFICIO DE SEDE CENTRAL MH				
		PLANTA 1er PISO - PALIER ACCESO ASCENSOR				
1,1	72102802-001	Demolición de pisos graníticos	m2	25,00	20.000	500.000
1,2		Contrapiso para base de piso granítico, espesor similar al existente	m2	25,00	30.000	750.000
1,3		Cambio y reposición de piezas rotas y o faltantes de piso granítico de 45x45 similar al existente	m2	25,00	150.000	3.750.000
1,4		Limpieza y pulido de pisos con encerado en sectores donde se cambian las piezas	m2	25,00	50.000	1.250.000
1,5		Acarreo y retiro de escombros	gl	1,00	750.000	750.000
		PLANTA 2do PISO - PALIER ACCESO ASCENSOR				
1,6	72102802-001	Demolición de pisos graníticos	m2	20,00	20.000	400.000
1,7		Contrapiso para base de piso granítico, espesor similar al existente	m2	20,00	30.000	600.000
1,8		Cambio y reposición de piezas rotas y o faltantes de piso granítico de 45x45 similar al existente	m2	20,00	150.000	3.000.000
1,9		Limpieza y pulido de pisos con encerado en sectores donde se cambian las piezas	m2	20,00	50.000	1.000.000
1,1		Acarreo y retiro de escombros	gl	1,00	750.000	750.000
		PLANTA BAJA				
1,11	72102802-001	Demolición de pisos graníticos	m^2	130,00	20.000	2.600.000
1,12		Desmontaje de canalizaciones y cajas de conexiones en desuso de instalaciones eléctricas existentes en el piso	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
	72102802-001	Contrapiso para base de piso granítico, espesor similar al existente	m^2	130,00	30.000	3.900.000
1,14		Cambio y reposición de piezas rotas y o faltantes de piso granítico de 45x45 similar al existente	m^2	130,00	150.000	19.500.000
1,15		Limpieza y pulido de pisos con encerado en sectores donde se cambian las piezas	m^2	245,00	50.000	12.250.000
1,16		Acarreo y retiro de escombros	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO				
		AREA SALA DE REUNIONES DGP				
		VIDRIOS				
1,17	72102802-001	Desmonte de vidrios templados y perfilerías existentes	gl	1,00	500.000	500.000
1,18		Provisión y colocación de perfilería horizontales y verticales de 2"x 5" color igual existente nuevos	ml	33,00	100.000	3.300.000
2	30171505-002	Provisión y colocación de paños fijos vidrios templados de 10 mm nuevos (0,83X1,58) y (0,83X2,07)	m2	3,03	1.200.000	3.636.000
3	30171505-001	Colocación de puerta batiente de vidrios templados existente de 0,90x2,10 con cambio de herrajes y frenos	un	1,00	2.000.000	2.000.000
4	72102602-004	Colocación de vidrios templados de 10 mm existentes	m2	20,81	200.000	4.162.000
					TOTAL LOTE 5:	69.098.000

TOTAL GENERAL (Lote 1 + Lote 2 + Lote 3 + Lote 4 + Lote 5:	940.671.450

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Sonia Aranea Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Firma de los Miembros del Comité
Lic. Beatriz C. Gimenez
Unidad de Gestión - S.S.E.A.

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda