MUNICIPALIDAD DE YPANÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO - COMISIÓN 4 DE JULIO - B° TAJY - YPANE CENTRO Y CALLE DIAGONAL ENTRE RUTA BERNARDINO CABALLERO Y RUTA THOMPSON YPANÉ - DISTRITO DE YPANÉ" ID N° 366333

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1					DISTRIBUIDORA UNIÓN 3		ICVE INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131701-002	PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	2.212.920	2.212.920	0	0
1.1		Trabajos preliminares, limpieza previa del terreno y apertura de caja para conformación de terreno(incluye desmonte si es necesario)-base para pavimento empedrado	Metros cuadrados	2.049	1.080	2.212.920	1.500	3.073.500
2	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	51.634.800	51.634.800	0	0
2.1		Construcción de Pavimento tipo empedrado: - NO Incluye provisión de piedra - Provisión y colocación de cordón de H° (50x30x8cm) - Colchón de arena lavada espesor promedio 20cm - Enripiado final con arena y compactación mecánica - Encalado y alineación de cordones-blanqueo a la cal	Metros cuadrados	2.049	25.200	51.634.800	35.000	71.715.000
3	72131701-002	VARIOS	Unidad Medida Global	1	2.251.440	2.251.440	0	0
3.1		Relleno y compactación de respaldero de cordones	Metros cúbicos	19,6	39.600	776.160	55.000	1.078.000
3.2		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.049	720	1.475.280	1.000	2.049.000
TOTAL IVA INCLUIDO						56.099.160		77.915.500

MUNICIPALIDAD DE YPANÉ - Unidad Operativa de Contrataciones

Ruben Alberto Rolón Penayo
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Ypané

LOTE 2					PRECIO REFERENCIAL		DISTRIBUIDORA UNIÓN 3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131701-002	PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
1.1		Trabajos preliminares, limpieza previa del terreno y apertura de caja para conformación de terreno(incluye desmonte si es necesario)-base para pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.680	1.275	2.142.000	1.500	2.520.000
2	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
2.1		Construcción de Pavimento tipo empedrado: - Incluye provisión de piedra - Provisión y colocación de cordón de H° (50x30x8cm) - Colchón de arena lavada espesor promedio 20cm - Enripiado final con arena y compactación mecánica - Encalado y alineación de cordones-blanqueo a la cal	Metros cuadrados	1.680	38.250	64.260.000	45.000	75.600.000
3	72131701-002	VARIOS	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
3.1		Relleno y compactación de respaldero de cordones	Metros cúbicos	16	59.500	952.000	70.000	1.120.000
3.2		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.680	1.275	2.142.000	1.500	2.520.000
TOTAL IVA INCLUIDO						81.760.000		81.760.000

MUNICIPALIDAD DE YPANÉ
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Alberto Rolón Penayo
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Ypané