**MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN**
**INTENDENCIA**
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

**Ref.:** "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE H° CALLE ALBERDI DESDE 15 DE AGOSTO HASTA CALLE V"
**ID N° 330338**

1- Oferente A&F INGENIERIA CON RUC 80094725-8:

## MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

**PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº

**ADMINISTRADOR MUNICIPAL:** SR. ANÍBAL MAIDANA VERA

**PROFESIONAL:** ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.:** 2.115

**SUP. A CONTRUIR.:** 2.631,40 M2 **FECHA:** Febrero del 2017

## UBICACIÓN.

Calle Alberdi desde 15 de Agosto hasta Calle V

**LOTE Nº 1**

**Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General**

| N° | CODIGO | DESCRIPCION DE RUBRO | UN | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-006 | Limpieza general del terreno de obras. | M2 | 2,631.40 | 569 | 1,497,924 |
| 2 | 72131701-006 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. | M2 | 2,631.40 | 486 | 1,278,229 |
| 3 | 72131701-001 | Cartel de obra y Carteles de señalización. | GL | 3.00 | 429,600 | 1,288,801 |
| 4 | 72131701-006 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. | M2 | 2,631.40 | 1,691 | 4,449,834 |
| 5 | 72131701-006 | Compactación Mecánica de suelo | M2 | 2,631.40 | 1,442 | 3,794,975 |
| 6 | 72131701-002 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m). | M2 | 2,276.65 | 3,249 | 7,395,743 |
| 7 | 72131701-002 | CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada. | ML | 469.40 | 65,780 | 30,877,132 |
| 8 | 72131701-002 | BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada. | ML | 32.00 | 141,680 | 4,533,760 |
| 9 | 72131701-002 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). | M2 | 2,276.65 | 26,692 | 60,767,203 |
| 10 | 72131701-002 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ . | ML | 50.00 | 56,558 | 2,827,908 |
| 11 | 72131701-014 | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. | M2 | 2,276.65 | 970 | 2,208,931 |
| 12 | 72131701-002 | Compactación, inicial, diaria y final. | M2 | 2,276.65 | 1,490 | 3,392,596 |
| 13 | 72131701-006 | Limpieza general y final del sitio de obras. | M2 | 2,631.40 | 563 | 1,481,21 |
| | | **SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-** | | | | **125.794.317** |

**SON GUARANIES: Ciento veinte cinco millones setecientos noventa y cuatro mil trescientos diecisiete.-**

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Unidad Operativa de Contrataciones
José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

**MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN**
**INTENDENCIA**
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

**Ref.:** "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE H° CALLE ALBERDI DESDE 15 DE AGOSTO HASTA CALLE V"
**ID N° 330338**

2- Oferente LOS ANDES INGENIERIA S.R.L. CON RUC 80083861-0:

## MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

**PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL:** SR. ANÍBAL MAIDANA VERA
**PROFESIONAL:** ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.**: 2.115
**SUP. A CONTRUIR.:** 2.631,40 M2 **FECHA:** Febrero del 2017

## UBICACIÓN.

Calle Alberdi desde 15 de Agosto hasta Calle V

**LOTE Nº 2**

## Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

| N° | CODIGO | DESCRIPCION DE RUBRO | UN | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-006 | Limpieza general del terreno de obras. | M2 | 2,631.40 | 245 | 644,693 |
| 2 | 72131701-006 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. | M2 | 2,631.40 | 245 | 644,693 |
| 3 | 72131701-001 | Cartel de obra y Carteles de señalización. | GL | 3.00 | 249,500 | 748,500 |
| 4 | 72131701-006 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. | M2 | 2,631.40 | 655 | 1,723,567 |
| 5 | 72131701-006 | Compactación Mecánica de suelo | M2 | 2,631.40 | 1,247 | 3,281,356 |
| 6 | 72131701-002 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m). | M2 | 2,276.65 | 4,491 | 10,224,435 |
| 7 | 72131701-002 | CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada. | ML | 469.40 | 65,571 | 30,779,027 |
| 8 | 72131701-002 | BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada. | ML | 32.00 | 146,400 | 4,684,800 |
| 9 | 72131701-002 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). | M2 | 2,276.65 | 28,160 | 64,110,464 |
| 10 | 72131701-002 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ . | ML | 50.00 | 53,298 | 2,664,900 |
| 11 | 72131701-014 | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. | M2 | 2,276.65 | 1,245 | 2,834,429 |
| 12 | 72131701-002 | Compactación, inicial, diaria y final. | M2 | 2,276.65 | 1,871 | 4,259,612 |
| 13 | 72131701-006 | Limpieza general y final del sitio de obras. | M2 | 2,631.40 | 600 | 1,578,840 |
| | | **SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-** | | | | **128,179,317** |

**SON GUARANIES: Ciento veinte y ocho millones ciento setenta y nueve mil trescientos diecisiete.-**

MUNICIPALIDAD SAN COSME Y DAMIAN
Unidad Operativa de Contrataciones

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones