MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N° 08/2021
"CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA"- ID 399531

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1: S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.				Empresa 2: CR CONSTRUCCIONES				Empresa 3:			
Ítem	**Descripción**	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Limpieza y preparación del terreno	M²	93.74	5,000	468,700	M²	93.74	5,150	482,761				
1.2	Replanteo	M²	93.74	5,400	506,196	M²	93.74	5,500	515,570				
1.3	Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	M³	13.00	470,000	6,110,000	M³	13.00	480,000	6,240,000				
1.4	Excavación para cimiento de pilar	Gl	1.00	788,000	788,000	Gl	1.00	805,000	805,000				
1.5	Cartel de Obra	M²	2.00	510,000	1,020,000	M²	2.00	520,000	1,040,000				
2	**Estructura de H°A°**												
2.1	Zapata de hormigón armado	M³	1.48	1,900,000	2,812,000	M³	1.48	1,950,000	2,886,000				
2.2	Pilar y tronco de pilar de H° A° 20X20	M³	1.20	1,900,000	2,280,000	M³	1.20	1,950,000	2,340,000				
2.3	Encadenado H°A° inferior	M³	2.31	1,900,000	4,389,000	M³	2.31	1,950,000	4,504,500				
2.4	Encadenado H°A° superior	M³	2.00	1,900,000	3,800,000	M³	2.00	1,950,000	3,900,000				
2.5	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	1.09	1,900,000	2,071,000	M³	1.09	1,950,000	2,125,500				
2.6	Viga de H° A° de galería	M³	0.37	1,900,000	703,000	M³	0.37	1,950,000	721,500				
3	**Muros de Nivelación h=0,50**												
3.1	De 0,30 m	M²	16.04	183,000	2,935,320	M²	16.04	185,000	2,967,400				
4	**Relleno y Compactación**												
4.1	Relleno y Compactación	M³	17.63	139,000	2,450,570	M³	17.63	145,000	2,556,350				
5	**Aislación Asfáltica**												

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N° 08/2021
"CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA"- ID 399531

5.1	Aislación Asfáltica de paredes	M²	22.45	44,000	987,800	M²	22.45	45,500	1,021,475				
6	**Muros de Elevación**												
6.1	De 0,15 m de ladrillo comunes para revocar	M²	136.15	102,000	13,887,300	M²	136.15	105,000	14,295,750				
6.2	En varillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	ML	42.00	23,000	966,000	ML	42.00	25,000	1,050,000				
7	**Revoques Fratachado y Filtrado**												
7.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	M²	179.00	42,000	7,518,000	M²	179.00	45,000	8,055,000				
7.2	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	M²	106.00	42,000	4,452,000	M²	106.00	45,000	4,770,000				
7.3	Mochetas de aberturas	ML	40.60	25,000	1,015,000	ML	40.60	30,000	1,218,000				
7.4	De pilares y Vigas en galería	ML	16.50	43,000	709,500	ML	16.50	45,000	742,500				
7.5	De viga cumbrera de H°A°	ML	11.70	41,000	479,700	ML	11.70	45,000	526,500				
8	**Techo:**												
8.1	c)De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de H° A° de 7 cm, con membrana térmica de 5 mm.	M²	120.00	315,000	37,800,000	M²	120.00	320,000	38,400,000				
9	**Piso**												
9.1	Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm	M²	86.90	40,000	3,476,000	M²	86.90	41,000	3,562,900				
9.2	Carpeta para piso	M²	86.90	32,000	2,780,800	M²	86.90	32,800	2,850,320				
9.3	Cerámico en aulas y galería de alto trafico	M²	86.90	90,000	7,821,000	M²	86.90	92,500	8,038,250				
9.4	Zócalo Cerámico	ML	57.46	23,000	1,321,580	ML	57.46	23,500	1,350,310				
9.5	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	M²	33.76	92,400	3,119,424	M²	33.76	94,500	3,190,320				
10	**Carpintería de madera**												
10.1	De puerta madera de 1,1 x 2,1 Tablero	UN	1.00	2,020,000	2,020,000	UN	1.00	2,050,000	2,050,000				
10.2	Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero	UN	2.00	1,800,000	3,600,000	UN	2.00	1,845,000	3,690,000				
11	**Carpintería Metálicas**												
11.1	Ventana Tipo Balancín	M²	12.60	390,133	4,915,676	M²	12.60	395,000	4,977,000				
11.2	Vidrios de 4 mm	M²	12.60	154,000	1,940,400	M²	12.60	155,000	1,953,000				
12	**Instalación Eléctrica**												

Elza M Barrera R

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N° 08/2021
"CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA"- ID 399531

12.1	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Gl	1.00	1,540,000	1,540,000	Gl	1.00	1,575,000	1,575,000				
12.2	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización)	UN	25.00	110,000	2,750,000	UN	25.00	112,500	2,812,500				
12.3	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	UN	1.00	213,500	213,500	UN	1.00	215,000	215,000				
12.4	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	UN	8.00	170,000	1,360,000	UN	8.00	175,000	1,400,000				
12.5	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	UN	2.00	124,950	249,900	UN	2.00	128,000	256,000				
12.6	Ventiladores de techo con caja metálica	UN	3.00	543,000	1,629,000	UN	3.00	550,000	1,650,000				
13	**Desagüe Pluvial**												
13.1	Canaletas	ML	25.00	65,100	1,627,500	ML	25.00	66,000	1,650,000				
13.2	Bajadas	ML	16.00	65,100	1,041,600	ML	16.00	66,000	1,056,000				
14	**Pintura**												
14.1	Pared látex interior con endeudo, sellador y pintura a dos manos	M²	179.00	40,500	7,249,500	M²	179.00	41,500	7,428,500				
14.2	Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	M²	106.00	43,820	4,644,920	M²	106.00	44,500	4,717,000				
14.3	Pintura de Techo (Tirante de H° A° y Tejuelones)	M²	120.00	22,900	2,748,000	M²	120.00	23,000	2,760,000				
14.4	Barnizado de aberturas de madera	M²	16.00	29,000	464,000	M²	16.00	29,000	464,000				
14.5	Canaletas, anti oxido y pintura final.	ML	25.00	22,200	555,000	ML	25.00	22,500	562,500				
14.6	Bajadas, anti oxido y pintura final.	ML	16.00	22,700	363,200	ML	16.00	23,000	368,000				
14.7	Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura al látex	ML	12.00	40,500	486,000	ML	12.00	41,500	498,000				
15	**Instalación Sanitaria**												
15.1	Agua corriente	Gl	1.00	1,512,000	1,512,000	Gl	1.00	1,550,000	1,550,000				
16	**Desagüe cloacal**												
16.1	Registros, 40x40x40 cm	UN	2.00	255,000	510,000	UN	2.00	261,000	522,000				
16.2	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	Gl	1.00	2,700,000	2,700,000	Gl	1.00	2,760,000	2,760,000				

U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N° 08/2021
"CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA"- ID 399531

16.3	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	Gl	1.00	1,804,000	1,804,000	Gl	1.00	1,850,000	1,850,000				
						Gl	1.00	3,540,000	3,540,000				
16.4	Pileta de cocina con grifería	Gl	1.00	3,500,000	3,500,000								
17	**Revestimientos**												
17.1	Azulejo	M²	10.00	95,900	959,000	M²	10.00	97,000	970,000				
18	**Limpieza final**												
18.1	Limpieza final y retiro de desechos	Gl	1.00	1,550,000	1,550,000	Gl	1.00	1,600,000	1,600,000				
	TOTAL GUARANÍES				**168,601,086**				**173,030,406**				

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY