Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LAS CALLES URUGUAY Y SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PARAGUARÍ con ID Nº 330798

OFERENTES				LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		J.A. CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	TRABAJOS PRELIMINALRES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	1.242	1.200	1.490.400	1.200	1.490.400	1.200	1.490.400
1.2	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.242	900	1.117.800	900	1.117.800	900	1.117.800
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte del terraplen	Metros cuadrados	1.242	6.900	8.569.800	6.900	8.569.800	6.900	8.569.800
2.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	248,4	41.500	10.308.600	41.500	10.308.600	41.500	10.308.600
2.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	155,21	18.000	2.793.780	18.000	2.793.780	18.000	2.793.780
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm	Metros cúbicos	248,4	49.500	12.295.800	49.500	12.295.800	50.000	12.420.000
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	13,6	28.000	380.800	28.000	380.800	28.000	380.800
3.2	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor = 10 cm, altura = 40 cm (fck=18 MPA)	Metro lineal	340	45.500	15.470.000	46.500	15.810.000	46.000	15.640.000
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento : arena lavada)	Metro lineal	340	4.450	1.513.000	4.450	1.513.000	4.535	1.541.900
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1						
4.1	Provisión de piedra bruta	Metros cúbicos	248,4	69.500	17.263.800	70.500	17.512.200	69.500	17.263.800
4.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	1.242	14.000	17.388.000	14.000	17.388.000	14.000	17.388.000
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20 kg/m2) y compactación de empedrado	Tonelada	24,84	184.000	4.570.560	184.000	4.570.560	185.000	4.595.400
5	Servicios generales (señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	1.803.373	1.803.373	1.983.850	1.983.850
6	LIMPIEZA FINAL Y HABILITACIÓN AL TRAFICO	Metros cuadrados	1.242	1.900	2.359.800	1.900	2.359.800	2.000	2.484.000
7	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
7.1	Limpieza de lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	388,22	1.150	446.453	1.193	463.146	1.150	446.453

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

7.2	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	388,22	900	349.398	895	347.457	900	349.398
8	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
8.1	Ajuste de nivel, excavación y corte del terraplen	Metros cuadrados	388,22	6.350	2.465.197	6.499	2.523.042	6.490	2.519.548
8.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	52,45	40.000	2.098.000	41.548	2.179.193	40.000	2.098.000
8.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	42,65	17.500	746.375	17.500	746.375	17.941	765.184
8.4	Colchón de arena con espesor promedio igual a 20 cm	Metros cúbicos	77,64	47.000	3.649.080	48.000	3.726.720	48.500	3.765.540
9	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
9.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	5,83	28.000	163.240	28.000	163.240	28.000	163.240
9.2	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de espesor = 10cm, altura=40cm (fck=18 MPA)	Metro lineal	146	43.500	6.351.000	43.500	6.351.000	43.987	6.422.102
9.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento : arena lavada)	Metro lineal	146	4.500	657.000	4.485	654.810	4.500	657.000
10	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1						
10.1	Provisión de piedra bruta	Metros cúbicos	77,64	69.500	5.395.980	70.997	5.512.207	70.500	5.473.620
10.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	388,22	13.500	5.240.970	13.500	5.240.970	14.345	5.569.016
10.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20 kg/m2) y compactación de empedrado	Tonelada	7,76	184.000	1.427.840	185.000	1.435.600	185.700	1.441.032
11	Servicios generales (señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	Unidad Medida Global	1	485.586	485.586	485.586	485.586	485.586	485.586
12	LIMPIEZA FINAL Y HABILITACIÓN AL TRAFICO	Metros cuadrados	388,22	1.550	601.741	1.550	601.741	1.600	621.152
				Precio Total	**127.500.000**	**Precio Total**	**128.345.000**	**Precio Total**	**128.755.000**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ • Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. •

Cinthia E. Velázquez E.

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de la UOC