CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL B° KM 5 CALLE PERPENDICULAR A CALLE BERNAL ? TRAMO B con ID: 398303

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra incluye reparacion de caños	Metros cuadrados	762,6	3.000	2.287.800
1.2		Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	762,6	4.000	3.050.400
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	639,6	10.000	6.396.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00x7,00x0,12)1 armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	1,68	1.700.000	2.856.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	246	30.000	7.380.000
1.6		Canal desague pluvial (0,50x246,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	12,3	1.700.000	20.910.000
1.7		Empedrado incluye colocacion de piedra 6ta p/ compactacion terminacion de gabilo (bobeda)	Metros cuadrados	639,6	46.000	29.421.600
1.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	477.420	477.420
		Precio Total				***74.279.220***

JP CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL B° KM 5 CALLE PERPENDICULAR A CALLE BERNAL ? TRAMO B con ID: 398303

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra incluye reparacion de caños	Metros cuadrados	762,6	3.100	2.364.060
1.2		Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	762,6	4.100	3.126.660
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	639,6	10.000	6.396.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00x7,00x0,12)1 armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	1,68	1.700.000	2.856.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	246	32.000	7.872.000
1.6		Canal desague pluvial (0,50x246,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	12,3	1.700.000	20.910.000
1.7		Empedrado incluye colocacion de piedra 6ta p/ compactacion terminacion de gabilo (bobeda)	Metros cuadrados	639,6	46.000	29.421.600
1.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	477.420	477.420
		Precio Total				***74.923.740***

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.
Sergio Lopez V.
Encargado Interino
Dpto. UOC

CUADRO COMPARATIVO

BR CONSTRUCTORA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL B° KM 5 CALLE PERPENDICULAR A CALLE BERNAL ? TRAMO B con ID: 398303

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra incluye reparacion de caños	Metros cuadrados	762,6	3.100	2.364.060
1.2		Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	762,6	4.200	3.202.920
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	639,6	10.000	6.396.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00x7,00x0,12)1 armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	1,68	1.700.000	2.856.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	246	32.000	7.872.000
1.6		Canal desague pluvial (0,50x246,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	12,3	1.700.000	20.910.000
1.7		Empedrado incluye colocacion de piedra 6ta p/ compactacion terminacion de gabilo (bobeda)	Metros cuadrados	639,6	46.000	29.421.600
1.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	477.420	477.420
Precio Total						***75.000.000***

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Sergio D. López V.
Encargado Interino
DPTO. UOC