Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
LUGAR: ASUNCION
RUBRO: 240 - MANTENIMIENTO DE SALA DE REUNION Y COCINA

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

ITEM	CODIGO	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL		ING. DIEGO SZKLARKIERVICS	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		REFACCIÓN SALA DE REUNIONES						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72102602-007	Desmonte mamparas verticales (vidrieras con marcos de madera)	gb.	1	1.101.100	1.101.100	915.000	915.000
2	72102602-999	Desmonte de ventanas balancin.(desmonte de ventanas ubicadas en sala de reunión actual)	gb.	1	32.500	32.500	915.000	915.000
3	72131601-010	Abrir vano para puerta de sanitario	m2	1,9	61.750	117.325	91.500	173.850
4	72101607-005	Desmonte de zócalo existente	ml	22	143.000	3.146.000	18.300	402.600
		ALBANILERÍA				-		-
5	72131601-005	Mampostería de elevación(lado acceso y muros sanitario nuevo)ladrillo hueco de 6 agujeros. En baños y paredes con instalación uso de ladrillo común. Dinteles: encarrillado continuo de 2 varillas y	m2	25	110.500	2.762.500	128.100	3.202.500
6	72131601-008	Revoque: base con azotada impermeable de 0.5cm y revoque con aditivo hidrófugo, en interior 1 capa y exterior en faja perimetral de 0.50m	m3	25	30.420	760.500	36.600	915.000
		PISOS				-		-
7	72131601-009	Provisión y colocación de piso sobre piso(área mesa de reuniones)porcelanatto esmaltado de 60 x 60, se deberá proveer dos muestras de color para la elección.	m2	51	201.500	10.276.500	219.600	11.199.600
8	72131601-009	Provisión y colocación de piso sobre piso área kichinette.Colocación de piso cerámico esmaltado 45x45 marca eliane, se deberá proveer dos muestras de color para la aplicación final.	m2	18	119.730	2.155.140	183.000	3.294.000
9	72131601-009	Provisión y colocación de piso sobre alisada de cemento, área sanitario. Colocación de piso cerámico 30 x 30 marca Eliane.	m2	6	84.500	507.000	146.400	878.400
10	72131601-009	Alisada de cemento para piso	m2	6	41.600	249.600	36.600	219.600
		ZÓCALOS				-		-
11	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos. Tipo porcelanatto esmaltado.	ml	23,4	41.600	973.440	54.900	1.284.660
		REVESTIMIENTOS.				-		-
12	72102508-003	Provisión y colocación de azulejo en baños. Eliane	m2	3,0	140.400	421.200	146.400	439.200
13	72102508-003	Provisión y colocación de guardas tipo venecita color en juego con el azulejo.	ml	6,45	84.500	545.025	45.750	295.088
14	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos en kichinet.	m2	2,4	96.330	231.192	146.400	351.360
		CARPINTERIA DE MADERA				-		-
15	72102602-008	Provisión y colocación de marco para puerta principal, tamaño puerta 1,4 x 2,1mts, lapacho con terminación lustre.	un	1	780.000	780.000	640.500	640.500
16	72102602-008	Provisión y colocación de marco para puerta de cocina y entrada a cocina lapacho con terminación lustre. Medida puerta 0,80 x 2,1	un	2	455.000	910.000	567.300	1.134.600
17	72102602-008	Provisión y colocación de marco para puerta de sanitario, lapacho con terminación lustre. Medida puerta 0,70 x 2,1	un	2	430.000	860.000	567.300	1.134.600
18	72102602-008	Provición y colocación de puerta placa en madera de cedro con terminación lustre medidas medida 0,8 x 2,1	un	2	507.000	1.014.000	695.400	1.390.800
19	72102602-008	Provición y colocación de puerta placa en madera de cedro con terminación lustre medidas medida 0,8 x 2,1	un	2	481.000	962.000	695.400	1.390.800
		PINTURA				-		-
20	72102401-002	Servicio de pintura Latex acrílico c/ enduido a 2 manos	m2	105	31.200	3.276.000	32.940	3.458.700
21	72102401-002	Servicio de pintura Texturado de paredes por encima de las guardas color a	m2	16,45	71.500	1.176.175	109.800	1.806.210

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO — SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL — COMITE DE EVALUACION

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Renato J. Angulo Aponte
Abogado
Mat. C.S.J. 26347

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCION

RUBRO: 240 - MANTENIMIENTO DE SALA DE REUNION Y COCINA

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

22	72102401-002	Servicio de pintura latex acrílico c/ enduido de cielorraso A 2 manos .	m2	13,52	36.400	492.128	45.750	618.540
		BAÑO				-		-
23	72102304-006	Instalación desagüe baño social	gb.	1	455.000	455.000	640.500	640.500
24	72102304-002	Instalación Agua corriente baño social	gb.	1	344.500	344.500	640.500	640.500
25	72102304-002	Artefactos y Colocación .	gb.	1	1.859.000	1.859.000	1.830.000	1.830.000
26	72102304-002	**INSTALACIÓN SANITARIA:** Cañería hidráulica de agua fría, cloacal y pluvial, de PVC. Loza de baño brasilera, con cisterna baja, pileta de kichinet de acero inoxidable, 1 bacha. Grifería monocomando de mesa en baño y grifería pico movil para cocina.	gb	1	2.000.000	2.000.000	2.745.000	2.745.000
27	72131601-007	Techo de chapa galvanizada ondulada N°28, sobre estructura metálica de varillas N°6 torsionadas cada 60 cm.	m2	8	325.000	2.600.000	292.800	2.342.400
28	72102304-002	2.45 ml de canaleta de chapa doblada con pendiente al 2 % 3 ml bajada de chapa doblada	ml	5,45	520.000	2.834.000	146.400	797.880
29	72102304-002	Espejo flotante con borde biselado: 1.30 (ancho)x 1.10 (alto)	m2	1,43	260.000	371.800	366.000	523.380
30	72102304-002	Extractor para baño, embutido a cielo raso	un	1	500.000	500.000	549.000	549.000
		MARMOLES Y GRANITOS.				-		-
31	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuva en baño	gb	1	1.040.000	1.040.000	1.830.000	1.830.000
		VIDRIOS				-		-
32	72102602-004	Provisión y colocación de cristal paño fijo templado claro de 10mm con perfilería de aluminio anodizado color a definir	m2	14	1.274.000	17.836.000	1.098.000	15.372.000
33	72102602-004	Provisión y colocación de puerta doble batiente para entrada principal medida 1.40 mts x 2.10 de cristal templado claro de 10mm con perfilería de aluminio anodizado color a definir. Incluye pomo de abertura de madera y cerraduras marca rouca, provista de fra	m2	2,94	1.300.000	3.822.000	1.830.000	5.380.200
34	72102602-004	Vidrio templado batiente para bañó, cristal templado 6 mm, medidas 0.70 x 0.50 mts.	m2	0,35	455.000	159.250	1.098.000	384.300
35	72102602-004	Ploteado de puerta principal en esmerilado, diseño a definir	m2	2,94	115.700	340.158	183.000	538.020
		CIELORRASO				-		-
36	72101601-002	Cielorraso de yeso a junta tomada	m2	52	71.500	3.718.000	146.400	7.612.800
37	72101601-002	Buña perimetral (perímetro de cajas de cielorraso)	ml	29,2	24.700	721.240	36.600	1.068.720
38	72101601-002	Garganta	ml	16,4	67.600	1.108.640	54.900	900.360
39	72101601-002	Kichinet , cielorraso de yeso a junta tomada.	m2	17,7	67.600	1.196.520	146.400	2.591.280
40	72101601-002	Buña Perimetral, perímetro de cajas de cielorraso	ml	17,35	254.800	4.420.780	36.600	635.010
41	72101601-002	Sanitario, cielorraso de yeso a junta tomada.	m2	6,48	67.600	438.048	146.400	948.672
42	72101601-002	Buña Perimetral, perímetro de cajas de cielorraso.	ml	10,2	24.700	251.940	36.600	373.320
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ESPECIALES				-		-
43	72102201-003	Instalación eléctrica, apliques, cableado, tomas, linea telefónica, línea embutida para AA, salida cable TV, sistema de red WIFI, tablero seccional.	gb	1	4.050.000	4.050.000	8.267.510	8.267.510
		CORTINAS				-		-
44	72102602-008	Persianas horizontales de aluminio color blanco, de 16mm, color blanco, superficie a cubrir, 9 mts x 2.50 mts. Incluyendo colocación	m2	22,5	364.000	8.190.000	457.500	10.293.750
		DURLOCK				-		-
45	72131601-005	Muro de durlock, en baño, y zona kichinet	m2	24,5	195.000	4.777.500	329.400	8.070.300
		REACONDICIONAMIENTO COCINA/COMEDOR				-		-
		TRABAJOS PRELIMINARES				-		-
46	72103003-001	Demolición de paredes de ladrillo común 0,15	m2	24,33	20.800	506.064	18.300	445.239
47	72131601-010	Abertura de vanos.	m2	5,3	20.800	110.240	18.300	96.990
		ALBAÑILERÍA				-		-
48	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros. Zonas paredes con instalación hidráulica en ladrillo común	m2	49,45	110.500	5.464.225	128.100	6.334.545
49	72131601-008	Revoque filtrado a dos capas: base con azotada impermeable de 0.5cm y revoque con aditivo hidrófugo, en interior 1 capa y exterior en faja perimetral de 0.50m	ml	49,45	32.500	1.607.125	32.940	1.628.883
		PISOS				-		-

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL · COMITE DE EVALUACION

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Renato J. Angulo Aponte
Abogado
Mat. C.S.J. 26347

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
LUGAR: ASUNCION
RUBRO: 240 - MANTENIMIENTO DE SALA DE REUNION Y COCINA

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

50	72131601-009	Provisión y colocación de piso sobre piso (area cocina - colocación de piso ceramico esmaltado 45x45 marca eliane - area cocina y área comedor, se deberá proveer dos muestras de color.	m2	205	119.730	24.544.650	183.000	37.515.000
		ZÓCALOS				-		-
51	72101607-005	Desmonte de zócalos existentes	ml	100	6.500	650.000	9.150	915.000
52	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos, cerámica esmaltada	ml	100	41.600	4.160.000	27.450	2.745.000
		REVESTIMIENTOS.				-		-
53	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos area cocina, Provisión y colocación de azulejos area lavadero	m2	23	96.330	2.215.590	146.400	3.367.200
		CARPINTERÍA DE MADERA				-		-
54	72102602-008	Provisión y colocación de marco de lapacho para puertas. Con terminación lustre. Medidas 0,80 x 2.10mts	un	3	338.000	1.014.000	567.300	1.701.900
55	72102602-008	Provisión y colocación de marco de lapacho para puertas. Con terminación lustre. Medidas 2,20 x 2.10mts	un	1	1.293.000	1.293.000	915.000	915.000
56	72102602-008	Provisión y colocación de puertas placa en madera de cedro. Con terminación lustre. Medidas 0,80 x 2.10mts	un	3	481.000	1.443.000	695.400	2.086.200
57	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco rectos en madera de cedro, con terminacion lustre	ml	54,24	23.400	1.269.216	27.450	1.488.888
		PINTURA				-		-
58	72102401-002	Servicio de Pintura Latex acrílico c/ enduido a 2 manos	m2	280	39.000	10.920.000	32.940	9.223.200
		VIDRIOS				-		-
59	72102602-004	Provisión y colocación de cristal templado de 10mm con perfilería de aluminio anodizado color a definir.	m2	6,5	1.274.000	8.281.000	1.098.000	7.137.000
		CIELORRASO				-		-
60	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de yeso a junta tomada (area comedor)	m2	100,27	71.500	7.169.305	146.400	14.679.528
61	72101601-002	Buña Perimetral	ml	42	24.700	1.037.400	36.600	1.537.200
62	72101601-002	Provisión y colocación de yeso a junta tomada(área cocina)	m2	101,89	71.500	7.285.135	146.400	14.916.696
63	72101601-002	Buña perimetral	ml	60,72	24.700	1.499.784	36.600	2.222.352
		INSTALACION ELECTRICA				-		-
64	72102201-003	Instalación eléctrica, artefactos, tomas, tablero seccional, llaves termomagnéticas, salida TV, red WIFI, linea telefónica, luces de salida de emergencia. Provisión de cableado y artefactos	gb	1	18.000.000	18.000.000	10.980.000	10.980.000
		INSTALACION CONTRA INCENDIO				-		-
65	92121702-002	Puerta corta fuego 2,10 x 0,90	un	1	2.500.000	2.500.000	5.124.000	5.124.000
		CONSTRUCCIÓN AULA PANADERIA				-		-
		TRABAJOS PRELIMINARES				-		-
66	72102602-007	Desmonte de mamparas de Eucatex.(lado escalera)	m2	15	19.500	292.500	18.300	274.500
		ALBANILERIA				-		-
67	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos: ladrillo hueco de 6 agujeros, en baño y en paredes con instalación ladrillo comun	m2	61,18	110.500	6.760.390	128.100	7.837.158
68	72131601-008	Revoque: base con azotada impermeable de 0.5 cm y revoque con aditivo hidrófugo, en interior 1 capa y exterior en faja perimetral de 0.50 m.	m2	61,18	30.420	1.861.096	32.940	2.015.269
		PISOS				-		-
69	72131601-009	Provisión y colocación de piso sobre piso,colocación de pocerlanatto esmaltado de 60 x 60	m2	90	119.730	10.775.700	219.600	19.764.000
		ZOCALOS				-		-
70	72101607-005	Provisión y Colocación de zócalos de cerámica esmaltada.	m2	58,3	19.500	1.136.850	27.450	1.600.335
		REVESTIMIENTOS				-		-
71	72102508-003	Provisión y colocación de azulejo esmaltado liso 20x30 en area de cocina	m2	8,67	96.330	835.181	146.400	1.269.288
		TECHO				-		-
72	72131601-007	Techo de chapa acanalada con estructura de metálica reticulada fabricada de varillas torsionadas pintadas con antioxido	m2	50	416.000	20.800.000	366.000	18.300.000
		CIELORRASO				-		-
73	72101601-002	Provisión y colocaión de cielo raso de yeso a junta tomada.	m2	90	71.500	6.435.000	146.400	13.176.000
74	72101601-002	Buña perimetral.	ml	58,25	24.700	1.438.775	36.600	2.131.950
		CARPINTERÍA DE MADERA				-		-
75	72102602-008	Provisión y colocación de marco de lapacho para puertas. Con terminación lustre	un	1	338.000	338.000	567.300	567.300
76	72102602-008	Provisión y colocación de puertas placa en madera de cedro. Con terminación lustre	un	1	481.000	481.000	640.500	640.500
		PINTURA				-		-
77	72102401-002	Servicio de Pintura Latex acrílico c/ enduido a dos manos	m2	61,18	31.200	1.908.816	32.940	2.015.269

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · COMITÉ DE EVALUACIÓN

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Renato J. Angulo Aponte
Abogado
Mat. C.S.J. 26347

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCION

RUBRO: 240 - MANTENIMIENTO DE SALA DE REUNION Y COCINA

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

78	72102401-002	Servicio de Pintura Latex acrilico c/ enduido de cielorraso	m2	90	25.350	2.281.500	45.750	4.117.500
EQUIPAMIENTO,DESAGUE E INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE						-		-
79	72102304-006	Instalación desague cocina(pileta cocina)	gb	1	312.000	312.000	640.500	640.500
80	72102304-002	Instalación Agua corriente	gb	1	637.000	637.000	640.500	640.500
81	72102304-002	Artefactos y colocación	gb	1	1.496.690	1.496.690	1.830.000	1.830.000
82	72102304-002	INSTALACION SANITARIA: Cañeria hidraulica de agua fría, cloacal y pluvial, de PVC. Loza de baño brasileña, con cisterna baja, pileta de kichinet de acero inoxidable 1 bacha	gb	1	2.000.000	2.000.000	3.660.000	3.660.000
VIDRIOS						-		-
83	72102602-004	Provisión y colocación de cristal templado de 10mm con perfilería de aluminio anodizado color a definir.	m2	13,2	1.274.000	16.816.800	1.098.000	14.493.600
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.						-		-
84	72102201-003	Instalación eléctrica, artefactos, tomas, tablero seccional, llaves termomagnéticas, salida TV, red WIFI, linea telefónica, luces de salida de emergencia. Provisión de cableado y artefactos	gb	1	16.500.000	16.500.000	7.320.000	7.320.000
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO						-		-
85	92121702-002	Puerta corta fuego 2,10 x 0,90	un	2	2.500.000	5.000.000	5.124.000	10.248.000
						294.860.733		**347.997.000**

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL · COMITE DE EVALUACION

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Renato J. Angulo Aponte
Abogado
Mat. C.S.J. 26347