		BONANZA CONSTRUCCIONES				LAS MERCEDES CONSTRUCCIONES				VARELA CONSTRUCCIONES			
Item	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	**Limpieza de terreno, Planteo y marcación**	m2	82,00	3.409	279.538	m2	82,00	3.409	279.538	m2	82,00	3.273	268.386
2	Relleno y Compactación	m3	34,00	28.409	965.906	m3	34,00	28.409	965.906	m3	34,00	27.273	927.282
3	Cimiento de Piedra Bruta	m3	17,00	223.864	3.805.688	m3	17,00	223.864	3.805.688	m3	17,00	214.909	3.653.453
4	Mampostería de Nivelación	m2	23,00	71.591	1.646.593	m2	23,00	71.591	1.646.593	m2	23,00	68.727	1.580.721
5	Aislación Horizontal	ml	44,00	14.205	625.020	ml	44,00	14.205	625.020	ml	44,00	13.636	599.984
6	Mampostería De elevación de 0.1 ladrillo común	m2	112,00	71.591	8.018.192	m2	112,00	71.591	8.018.192	m2	112,00	68.727	7.697.424
7	En varillado	ml	38,00	10.795	410.210	ml	38,00	10.795	410.210	ml	38,00	10.364	393.832
8	Columnas de ladrillo visto	ml	22,00	77.273	1.700.006	ml	22,00	77.273	1.700.006	ml	22,00	74.182	1.632.004
9	Contra Piso de Cascote	m2	75,00	15.341	1.150.575	m2	75,00	15.341	1.150.575	m2	75,00	14.727	1.104.525
10	Carpeta para piso	m2	75,00	13.636	1.022.700	m2	75,00	13.636	1.022.700	m2	75,00	13.091	981.825
11	Revoque	m2	230,00	22.500	5.175.000	m2	230,00	22.500	5.175.000	m2	230,00	21.600	4.968.000
12	**PINTURA**								-				-
13	Pintura al látex	m2	230,00	11.250	2.587.500	m2	230,00	11.250	2.587.500	m2	230,00	10.800	2.484.000
14	Piso Cerámico	m2	75,00	71.591	5.369.325	m2	75,00	71.591	5.369.325	m2	75,00	68.727	5.154.525
15	Techo de teja española	m2	110,00	225.000	24.750.000	m2	110,00	225.000	24.750.000	m2	110,00	216.000	23.760.000
16	Barnizado de cielo Raso	m2	110,00	11.705	1.287.550	m2	110,00	11.705	1.287.550	m2	110,00	11.236	1.235.960
17	Puerta Placa	un.	3,00	454.545	1.363.635	un.	3,00	454.545	1.363.635	un.	3,00	436.364	1.309.092
18	Puerta Tablero	un.	2,00	738.636	1.477.272	un.	2,00	738.636	1.477.272	un.	2,00	709.091	1.418.182
19	Ventana balancín	un.	4,00	136.364	545.456	un.	4,00	136.364	545.456	un.	4,00	130.909	523.636
20	Revestimiento de azulejo baño y pileta de cocina	m2	22,00	73.864	1.625.008	m2	22,00	73.864	1.625.008	m2	22,00	70.909	1.559.998
21	Juego de baño con accesorio	un.	1,00	1.704.545	1.704.545	un.	1,00	1.704.545	1.704.545	un.	1,00	1.636.364	1.636.364
22	Grifería	gl	1,00	1.431.818	1.431.818	gl	1,00	2.431.818	2.431.818	gl	1,00	414.545	414.545
23	Colocación de artefactos sanitarios	gl	1,00	511.364	511.364	gl	1,00	511.364	511.364	gl	1,00	490.900	490.900
24	Pileta para cocina base de material	gl	1,00	437.500	437.500	gl	1,00	437.500	437.500	gl	1,00	420.000	420.000
25	Instalación de agua	gl	1,00	568.182	568.182	gl	1,00	568.182	568.182	gl	1,00	545.455	545.455
26	Desagüe cloacal, cámara séptica y pozo ciego	gl	1,00	2.863.636	2.863.636	gl	1,00	3.863.636	3.863.636	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
27	Desagüe pluvial	gl	1,00	2.625.000	2.625.000	gl	1,00	2.625.000	2.625.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
28	Instalación eléctrica	gl	1,00	2.768.750	2.768.750	gl	1,00	2.768.750	2.768.750	gl	1,00	2.467.100	2.467.100
29	Limpieza en General y Retiro de escombro	gl	1,00	1.284.091	1.284.091	gl	1,00	1.284.091	1.284.091	gl	1,00	1.272.727	1.272.727
	PRECIO TOTAL				**78.000.060**				**80.000.060**				**74.999.920**

Orlando Andres Macedo
Encargado de UOC