Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2019

"Construcción de una Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 1.938 Santa Lucía" –Plurianual 2019-2020

Item	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Trabajos Preliminares**				
1,1		Limpieza y preparación del terreno	93,74	M²	3.500	328.090
1,2		Replanteo	93,74	M²	5.000	468.700
1,3		Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	13,00	M³	490.000	6.370.000
1,4		Excavación para cimiento de pilar	1,00	Gl	800.000	800.000
1,5		Cartel de Obra	3,00	M²	500.000	1.500.000
2	72131601-004	**Estructura de H°A°**				
2,1		Zapata de hormigón armado	1,30	M³	2.200.000	2.860.000
2,2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	1,20	M³	2.200.000	2.640.000
2,3		Encadenado H°A° inferior	1,68	M³	2.200.000	3.696.000
2,4		Encadenado H°A° superior	1,68	M³	2.200.000	3.696.000
2,5		Viga de Hº Aº Cumbrera y dado de Hº Aº	1,04	M³	2.200.000	2.288.000
2,6		Viga de Hº Aº de galería	0,42	M³	2.200.000	924.000
3	72131601-003	**Muros de Nivelación h=0,50**				
3,1		De 0,45m	14,50	M²	245.000	3.552.500
3,2		De 0,30 m	16,04	M²	185.000	2.967.400
4	72131601-003	**Relleno y Compactación**				
4,1		Relleno y Compactación	17,63	M³	135.000	2.380.050
5	72131601-006	**Aislación Asfáltica**				
5,1		Aislación Asfáltica de paredes	46,10	M²	45.000	2.074.500
6	72131601-005	**Muros de Elevación**				
6,1		De 0,30 m de ladrillo comunes para revocar	69,46	M²	160.000	11.113.600
6,2		De 0,15 m de ladrillo comunes para revocar	84,14	M²	100.000	8.414.000
6,3		En varillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	42,00	ML	30.000	1.260.000
7	72131601-008	**Revoques Fratachado y Filtrado**				
7,1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	185,00	M²	41.600	7.696.000
7,2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	108,00	M²	41.600	4.492.800
7,3		Mochetas de aberturas	40,60	ML	30.000	1.218.000
7,4		De pilares y Vigas en galería	16,50	ML	45.000	742.500
7,5		De viga cumbrera de Hº Aº	11,00	ML	45.000	495.000
8	72131601-007	**Techo:**				
8,1		c)De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº de 7 cm, con membrana termica de 5 mm..	120,00	M²	320.000	38.400.000
9	72131601-009	**Piso**				
9,1		Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm	89,74	M²	45.000	4.038.300
9,2		Carpeta para piso	89,74	M²	40.000	3.589.600
9,3		Cerámico en aulas y galería de alto trafico	89,74	M²	90.000	8.076.600
9,4		Zócalo Cerámico	55,90	ML	23.000	1.285.700
9,5		*Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de* ladrillo común	26,50	M²	110.000	2.915.000
10	72131601-010	**Carpintería de madera**				
10,1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 Tablero	1,00	UN	2.000.000	2.000.000
10,2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero	2,00	UN	1.850.000	3.700.000
11	72131601-010	**Carpintería Metálicas**				
11,1		Ventana Tipo Balancín	12,60	M²	450.000	5.670.000
11,2		Vidrios de 4 mm	12,60	M²	150.000	1.890.000
12	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
12,1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	Gl	1.200.000	1.200.000
12,2		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización)	25,00	bc	100.000	2.500.000
12,3		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	1,00	UN	200.000	200.000
12,4		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	8,00	UN	160.000	1.280.000
12,5		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	2,00	UN	120.000	240.000
12,6		Ventiladores de techo con caja metálica	3,00	UN	550.000	1.650.000
13	72131601-007	**Desagüe Pluvial**				
13,1		Canaletas	25,00	ML	70.000	1.750.000
13,2		Bajadas	16,00	ML	60.000	960.000
14	72131601-012	**Pintura**				
14,1		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	185,00	M²	40.000	7.400.000
14,2		Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	108,00	M²	45.000	4.860.000

14,3		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	120,00	M²	30.000	3.600.000
14,4		Barnizado de aberturas de madera	16,00	M²	28.600	457.600
14,5		Canaletas, anti oxido y pintura final.	25,00	ML	22.100	552.500
14,6		Bajadas, anti oxido y pintura final.	16,00	ML	22.100	353.600
14,7		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	12,00	ML	40.000	480.000
15	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
15,1		Agua corriente	1,00	Gl	1.600.000	1.600.000
16	72131601-011	**Desagüe cloacal**				
16,1		Registros, 40x40x40 cm	2,00	UN	185.000	370.000
16,2		Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	1,00	Gl	3.500.000	3.500.000
16,3		Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	1,00	Gl	1.612.000	1.612.000
16,4		Pileta de cocina con grifería	1,00	Gl	3.850.000	3.850.000
17	72131601-009	**Revestimientos**				
17,1		Azulejo	10,00	M²	90.000	900.000
18	72131601-009	**Rampa de Acceso**				
18,1		Rampa de Acceso de contrapiso de hormigón con pendiente de 12% ancho de 1,20 mts (incluye pintura)	1,00	Gl	430.000	430.000
19	72131601-013	**Limpieza final**				
19,1		Limpieza final y retiro de desechos	1,00	Gl	1.700.000	1.700.000
TOTAL GUARANÍES						**184.988.040**

Mónica Carolina Bareiro
Responsable UOC