MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef: 021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CELULAR EN LA LOCALIDAD DE CARRERIAI DEL DISTRITO DE ITAKYRY CON ID N° 427710"

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario
1	Replanteo y marcación	UNIDAD	1	
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	300	
3	Piedra repicadas (p/ base de hormigón)	M3	15	
4	Base para tubos y cabeceras, H°A° espesor 0,10 varilla 8mm malla 0,20x0,20cm	M3	6,80	
5	Previsión y colocación de tubos H°A° celular 1,50x2,00x0,15cm	UNIDAD	8	
6	Muro para cabeceras H°A° ciclo 2x3x0,25mts	M3	6	
7	Encadenado superior los tubos 0,20x0,40cm hierro 10mm	ML	38	
8	Relleno y compactación de tierra	M3	500	
9	Valo para drenaje del camino	ML	120	
10	Cartel de obra 1,00x2,00 mts	UNIDAD	1	

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C

MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC