Areguá, 05 de Diciembre de 2013

RESOLUCIÓN Nº 358/13 – (Pág. 1/5)

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/13 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL".-

VISTO: La Resolución Nº 278 de fecha 12/11/13 de la Institución por la que se aprobó el respectivo Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Ofertas Nº 11/13 para la *"Construcción de puestos de salud dentro del Distrito del Departamento Central"* y se dispuso el inicio del procedimiento.----------

La Resolución Nº 49 de la Gobernación de fecha 28/08/13 por la cual se constituyó el Comité de Evaluación que intervendrá en todos los procedimientos de contratación de la Institución.----------

CONSIDERANDO: Que, según consta en el Acta de Apertura de fecha 02/12/13 presentaron sus ofertas las siguientes empresas: *a) R.G.C Construcciones con RUC: 363694-1 representada por Rodrigo Gómez; b) Arq. Manuel Esquivel con RUC: 456757-9 representada por el Arq. Manuel Esquivel; c) Construcciones "El Oportuno" con RUC: 1652142-0 representada por Víctor Hugo Galeano; d) HS Construcciones con RUC: 612115-2; e) L.R Ingeniería con RUC: 636117-0 representada por Lucia Cuebas; f) YUKON S.A con RUC: 80015208-5.*----------

Que, en fecha 03/12/13 el Comité de Evaluación designado por Resolución Nº 49/13, emitió su Dictamen por el cual recomiendan: *"… **1.** DESESTIMAR la oferta presentada por la firma oferente **YUKON S.A**, por presentar con errores la Garantía de mantenimiento de la oferta, de conformidad al numeral 1, artículo 60 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03. **2.** ADJUDICAR el proceso de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 11/13… a la firma oferente **Arq. Manuel Esquivel Coronel**, con RUC: 456757-9, hasta un monto total de Gs. IVA incluido 391.067.000 (trescientos noventa y un millones, sesenta y siete mil guaraníes) por ser la oferta más baja, de conformidad al artículo 63 – Criterios de Adjudicación del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03…".*----------

Que, en tal sentido, por Nota de fecha 04/12/13 el Ing. Douglas Oneto Bonzi en carácter de miembro del Comité de Evaluación remitió a la Secretaría General los antecedentes del llamado en cuestión para los trámites pertinentes.----------

Que, el artículo 28 de la Ley Nº 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"* dispone que la máxima autoridad de la convocante será quien resuelva sobre la adjudicación.----------

Que, el artículo 16 de la Ley Nº 426/94 *"Que establece la Carta Orgánica Departamental"* preceptúa entre otras cosas, que el Gobierno Departamental tiene por objeto: *d) administrar los bienes y recursos del Gobierno Departamental… l) cumplir y hacer cumplir las funciones que le asignen la Constitución Nacional y las leyes.".*-------

Que, por su parte, el artículo 17 del referido Cuerpo Legal dispone: *"Deberes y Atribuciones del Gobernador: a) cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, esta ley y las demás pertinentes;… d) dictar las resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones;… y) ejercer los demás deberes y atribuciones que la Constitución y la ley establezcan".*----------

REPUBLICA DEL PARAGUAY • GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 05 de Diciembre de 2013

RESOLUCIÓN Nº 358/13 – (Pág. 2/5)

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/13 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL".-

Por tanto, en uso de sus atribuciones el
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR el Llamado a Concurso de Ofertas Nº 11/13 para la *"Construcción de puestos de salud dentro del Distrito del Departamento Central"*, a la firma **Arq. Manuel Esquivel Coronel**, con RUC: 456757-9, hasta un monto total de Gs. 391.067.000 (trescientos noventa y un millones, sesenta y siete mil guaraníes) IVA INCLUIDO, en base a los términos obrantes en el considerando de la presente Resolución y según el siguiente detalle:

Distrito de Mariano Roque Alonso / Obra: Construcción de CENTRO DE SALUD						
Ítem	**Cód. de Catalogo**	**Descripción de Trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Total**
1		**Trabajos Preliminares**				
1.1	72131601-002	Replanteo y Marcación	m2	145	4.000	580.000
1.2		Relleno y compactación p/ nivelación de terreno con Escombros	m3	40	20.000	800.000
1.3		Nivelación de Suelo	m2	145	12.000	1.740.000
1.4		Vallado Perimetral de Obra	ml	80	40.000	3.200.000
1.5		Colocación de cartel de obras 320 x 2 con reflectores 2 und	gl	1	2.400.000	2.400.000
1.6		Construcción de base para mástiles Tipo	gl	1	150.000	150.000
1.7		Colocación de mástiles TIPO	Un	3	150.000	450.000
1.8		Colocación de luces direccionales en la base de los mástiles incluye cableado y conexión al tablero principal	un	3	400.000	1.200.000
1.9		Muro de 2,20m x 1,80m revocado y revestido con material aislante, con colocación de letras corpóreas de GOBERNACION DE CENTRAL según diseño	gl	1	4.000.000	4.000.000
1.10		Colocación de luces direccionales en la base del muro	un	1	400.000	400.000
2		**Estructuras**				
2.1	72131601-003	Zapatas de Hº Aº 1,00 x 1,00 Dosf. 1:2:4	m3	6	1.500.000	9.000.000
2.2		Pilares de H° A° de 0,20 x 0,20 para galería Dosif. 1:2:4	m3	2	1.600.000	3.520.000
2.3		Vigas de H° A° 0,15 x 0,30 de encadenado sobre mampostería Dosif. 1:2:4	m3	3	1.600.000	4.000.000
2.4		Vigas de H° A° 0,15 x 0,30 de encadenado Dosif. 1:2:4	m3	4	1.600.000	6.400.000
2.5		Vigas para losa de H° A° 0,15 x 0,50 Dosif. 1:2:4	m3	2	1.600.000	3.360.000
2.6		Losa de Hº Aº esp= 10 cm	m3	6	1.500.000	9.000.000
3		**Techo**				
3.1	72131601-007	Techo de chapas de zinc con estructura metálica con antióxido y pintado con esmalte sintético	m2	80	200.000	16.000.000
3.2		Membrana Aislante Térmico colocada por debajo de la cubierta sostenida con alambres de acero galvanizado	m2	80	30.000	2.400.000
4		**Manposteria**				
4.1	72131601-005	Mampostería de nivelación, ladrillos comunes de 0,30 Dosif. 1:2:8	m2	22	125.000	2.750.000
4.2		Mampostería de elevación, ladrillo rojo semi prensado visto 0,20 Dosif. 1:2:8 con junta 1,5cm	m2	202	50.000	10.100.000
4.3		Mampostería de Muros Interiores 0,15 ladrillos comunes	m2	30	46.000	1.380.000
4.4		Mampostería de elevación de ladrillos del tipo convocó	m2	80	60.000	4.800.000
4.5		Colocación de reja metálica modelo japonés según indica los planos	m2	21	350.000	7.350.000
4.6		Baranda metálica de caños para escalera	m2	1	300.000	390.000
4.7		Colocación de vidrios templados de esp=10mm con perfilerias de aluminio y pasador	m2	21	550.000	11.550.000
4.8		Colocación de marcos de madera de lapacho de 1,00 x 2,10 esp= 5cm	un	5	650.000	3.250.000
4.9		Colocación de marcos de madera de lapacho de 0,80 x 2,10 esp= 5cm	un	4	600.000	2.400.000
4.10		Colocación de puertas tipo placa de madera de lapacho 0,90 x 2,05 con cerradura	un	5	650.000	3.250.000
4.11		Colocación de puertas tipo placa de madera de lapacho 0,70 x 2,05 con cerradura	un	4	700.000	2.800.000
5		**Aislaciones**				
5.1	72131601-006	Cajón hidrófugo sobre mampostería de nivelación, con hidrofugo inorgánico	m2	52	45.000	2.340.000
5.2		Aislación horizontal con hidrofugo inorgánico en baño	m2	12	45.000	540.000
5.3		Aislación sobre losa no transitable con membrana asfáltica 4 mm C/ terminación de aluminio	m2	60	48.600	2.916.000

REPUBLICA DEL PARAGUAY · GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 05 de Diciembre de 2013

RESOLUCIÓN Nº 358/13 – (Pág. 3/5)

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/13 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL".-

5.4		Aislación con membrana asfáltica en techo de chapa de zinc entre canaleta embutida y muro	ml	48	20.000	960.000
6		**Contrapisos**				
6.1	72131601-009	Contrapiso de cascotes hormigón pobre esp=8cm	m2	140	25.000	3.500.000
7.1		Piso de cerámica alto transito 40x40	m2	140	78.000	10.920.000
8.1		Zócalo Cerámico	ml	116	25.000	2.900.000
7		**Revoques**				
7.1	72131601-008	Revoque de muros a dos capas interior esp=2cm, Dosif. 1:2:10	m2	352	36.000	12.672.000
7.2		Revoque hidrófugo vertical en sanitarios	m2	80	40.000	3.200.000
8		**Pintura**				
8.1	72131601-012	Tratamiento de silicona a muros visto exterior	m2	205	14.000	2.870.000
8.2		De muros interior al latex, con sellador	m2	352	14.000	4.928.000
8.3		De cielo raso al latex	m2	80	14.000	1.120.000
8.4		De aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	22	25.000	557.500
8.5		Lustre de aberturas de madera	m2	17	30.000	510.000
9		**Instalación de desagüe pluvial**				
9.1	72131601-011	Colocación de canaletas embutidas de chapa doblada galvanizada	ml	22	145.000	3.190.000
9.2		Bajadas de chapas galvanizadas para canaleta embutida	ml	14	60.000	840.000
9.3		Bajada de pvc de 100mm para losa con conexión a canaleta embutida incluye accesorios	ml	30	40.000	1.200.000
9.4		Registro para desague pluvial de 0,40 x 0,40 con revoque hidrófugo y regilla metálica	un	4	180.000	720.000
9.5		Cañería de pvc de 100mm conectara entre registros con salida a línea de veredas	ml	30	32.000	960.000
9.6		Colocación de sistema de agua fria para sanitarios y lavatorios incluye cañeria, accerios, tramites de coneccion en la ESSAP o Junta de Saneamiento	gl	1	1.100.000	1.100.000
9.7		Colocación de cuatro inodoros con sisterna externa baja con sus respectivos accesorio	un	4	480.000	1.920.000
9.8		Colocación de cuatro lavatorios con sus respectivas griferias y accesorio	un	4	400.000	1.600.000
9.9		Construcción de cámara séptica de 1,00 x 2,00 con revoque hidrófugo y tapa de hormigón incluye la conexión a sanitarios	un	1	750.000	750.000
9.10		Construcción de pozo absorvente revestido tipo panal con tapa de hormigón 1,5 x 3 m, incluye conexión a cámara séptica y ventilación	un	1	1.200.000	1.200.000
9.11		Revestimiento de azulejo cerámico de 20 x 20	m2	45	64.000	2.880.000
10		**Instalación Eléctrica**				
10.1	72131601-001	Instalación de acometida sistema trifásico, bajada, tablero principal, y gestiones en la ANDE	gl	1	1.050.000	1.050.000
10.2		Conexión de tablero principal a tableros seccionales para toma corrientes, llaves, y conexiones para aire acondicionado, incluye cableado electroductos y cajas segun plano	gl	1	450.000	450.000
10.3		Colocación de ventiladores de techo	un	8	300.000	2.400.000
10.4		Equipos fluorescentes de 2 tubos	un	10	40.000	400.000
10.5		Equipos fluorescentes de 1 tubo	un	4	30.000	120.000
10.6		Instalación de toma corriente interior y exterior	un	24	100.000	2.400.000
10.8		Colocación de luces direccionales del tipo halógeno exterior sobre fachada	un	5	400.000	2.000.000
11		**Limpieza Final**				
11.1	72131601-013	Limpieza Final y retiro de escombros	gl	1	1.800.000	1.800.000
		Total Centro de Salud – Mariano Roque Alonso				**195.533.500**

Distrito de Ñemby / Obra: Construcción de CENTRO DE SALUD						
Ítem	**Cód. de Catalogo**	**Descripción de Trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Total**
12		**Trabajos Preliminares**				
12.1	72131601-002	Replanteo y Marcación	m2	145	4.000	580.000
12.2		Relleno y compactación p/ nivelación de terreno con Escombros	m3	40	20.000	800.000
12.3		Nivelación de Suelo	m2	145	12.000	1.740.000
12.4		Vallado Perimetral de Obra	ml	80	40.000	3.200.000
12.5		Colocación de cartel de obras 320 x 2 con reflectores 2 und	gl	1	2.400.000	2.400.000
12.6		Construcción de base para mástiles Tipo	gl	1	150.000	150.000
12.7		Colocación de mástiles TIPO	Un	3	150.000	450.000
12.8		Colocación de luces direccionales en la base de los mástiles incluye cableado y conexión al tablero principal	un	3	400.000	1.200.000
12.9		Muro de 2,20m x 1,80m revocado y revestido con material aislante, con colocación de letras corpóreas de GOBERNACION DE CENTRAL según diseño	gl	1	4.000.000	4.000.000
12.10		Colocación de luces direccionales en la base del muro	un	1	400.000	400.000

REPUBLICA DEL PARAGUAY • GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 05 de Diciembre de 2013

RESOLUCIÓN Nº 358/13 – (Pág. 4/5)

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/13 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL".-

13		**Estructuras**				
13.1	72131601-003	Zapatas de Hº Aº 1,00 x 1,00 Dosf. 1:2:4	m3	6	1.500.000	9.000.000
13.2		Pilares de H° A° de 0,20 x 0,20 para galeria Dosif. 1:2:4	m3	2	1.600.000	3.520.000
13.3		Vigas de H° A° 0,15 x 0,30 de encadenado sobre mampostería Dosif. 1:2:4	m3	3	1.600.000	4.000.000
13.4		Vigas de H° A° 0,15 x 0,30 de encadenado Dosif. 1:2:4	m3	4	1.600.000	6.400.000
13.4		Vigas para losa de H° A° 0,15 x 0,50 Dosif. 1:2:4	m3	2	1.600.000	3.360.000
13.5		Losa de Hº Aº esp= 10 cm	m3	6	1.500.000	9.000.000
14		**Techo**				
14.1	72131601-007	Techo de chapas de zinc con estructura metálica con antióxido y pintado con esmalte sintético	m2	80	200.000	16.000.000
14.2		Membrana Aislante Térmico colocada por debajo de la cubierta sostenida con alambres de acero galvanizado	m2	80	30.000	2.400.000
15		**Mampostería**				
15.1	72131601-005	Mampostería de nivelación, ladrillos comunes de 0,30 Dosif. 1:2:8	m2	22	125.000	2.750.000
15.2		Mampostería de elevación, ladrillo rojo semi prensado visto 0,20 Dosif. 1:2:8 con junta 1,5cm	m2	202	50.000	10.100.000
15.3		Mampostería de Muros Interiores 0,15 ladrillos comunes	m2	30	46.000	1.380.000
15.4		Mampostería de elevación de ladrillos del tipo convocó	m2	80	60.000	4.800.000
15.5		Colocación de reja metálica modelo japonés según indica los planos	m2	21	350.000	7.350.000
15.6		Baranda metálica de caños para escalera	m2	1	300.000	390.000
15.7		Colocación de vidrios templados de esp=10mm con perfilerias de aluminio y pasador	m2	21	550.000	11.550.000
15.8		Colocación de marcos de madera de lapacho de 1,00 x 2,10 esp= 5cm	un	5	650.000	3.250.000
15.9		Colocación de marcos de madera de lapacho de 0,80 x 2,10 esp= 5cm	un	4	600.000	2.400.000
15.10		Colocación de puertas tipo placa de madera de lapacho 0,90 x 2,05 con cerradura	un	5	650.000	3.250.000
15.11		Colocación de puertas tipo placa de madera de lapacho 0,70 x 2,05 con cerradura	un	4	700.000	2.800.000
16		**Aislaciones**				
16.1	72131601-006	Cajón hidrófugo sobre mampostería de nivelación, con hidrófugo inorgánico	m2	52	45.000	2.340.000
16.2		Aislación horizontal con hidrófugo inorgánico en baño	m2	12	45.000	540.000
16.3		Aislación sobre losa no transitable con membrana asfáltica 4 mm C/ terminación de aluminio	m2	60	48.600	2.916.000
16.4		Aislación con membrana asfáltica en techo de chapa de zinc entre canaleta embutida y muro	ml	48	20.000	960.000
17		**Contrapisos**				
17.1	72131601-009	Contrapiso de cascotes hormigón pobre esp=8cm	m2	140	25.000	3.500.000
17.2		Piso de cerámica alto transito 40x40	m2	140	78.000	10.920.000
17.3		Zócalo Cerámico	ml	116	25.000	2.900.000
18		**Revoques**				
18.1	72131601-008	Revoque de muros a dos capas interior esp=2cm, Dosif. 1:2:10	m2	352	36.000	12.672.000
18.2		Revoque hidrófugo vertical en sanitarios	m2	80	40.000	3.200.000
19		**Pintura**				
19.1	72131601-012	Tratamiento de silicona a muros visto exterior	m2	205	14.000	2.870.000
19.2		De muros interior al latex, con sellador	m2	352	14.000	4.928.000
19.3		De cielo raso al latex	m2	80	14.000	1.120.000
19.4		De aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	22	25.000	557.500
19.5		Lustre de aberturas de madera	m2	17	30.000	510.000
20		**Instalación de desagüe pluvial**				
20.1	72131601-011	Colocación de canaletas embutidas de chapa doblada galvanizada	ml	22	145.000	3.190.000
20.2		Bajadas de chapas galvanizadas para canaleta embutida	ml	14	60.000	840.000
20.3		Bajada de pvc de 100mm para losa con conexión a canaleta embutida incluye accesorios	ml	30	40.000	1.200.000
20.4		Registro para desagüe pluvial de 0,40 x 0,40 con revoque hidrófugo y rejilla metálica	un	4	180.000	720.000
20.5		Cañería de pvc de 100mm conectara entre registros con salida a línea de veredas	ml	30	32.000	960.000
20.6		Colocación de sistema de agua fria para sanitarios y lavatorios incluye cañería, accerios, tramites de coneccion en la ESSAP o Junta de Saneamiento	gl	1	1.100.000	1.100.000
20.7		Colocación de cuatro inodoros con sisterna externa baja con sus respectivos accesorio	un	4	480.000	1.920.000
20.8		Colocación de cuatro lavatorios con sus respectivas griferias y accesorio	un	4	400.000	1.600.000
20.9		Construcción de cámara séptica de 1,00 x 2,00 con revoque hidrófugo y tapa de hormigón incluye la conexión a sanitarios	un	1	750.000	750.000
20.10		Construcción de pozo absorvente revestido tipo panal con tapa de hormigon 1,5 x 3 m, incluye conexión a cámara séptica y ventilación	un	1	1.200.000	1.200.000
20.11		Revestimiento de azulejo esmaltado de 20 x 20	m2	45	64.000	2.880.000

REPUBLICA DEL PARAGUAY • GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 05 de Diciembre de 2013

RESOLUCIÓN Nº 358/13 – (Pág. 5/5)

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/13 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL".-

21		**Instalación Eléctrica**				
21.1	72131601-001	Instalación de acometida sistema trifásico, bajada, tablero principal, y gestiones en la ANDE	gl	1	1.050.000	1.050.000
21.2		Conexión de tablero principal a tableros seccionales para toma corrientes, llaves, y conexiones para aire acondicionado, incluye cableado electroductos y cajas segun plano	gl	1	450.000	450.000
21.3		Colocación de ventiladores de techo	un	8	300.000	2.400.000
21.4		Equipos fluorescentes de 2 tubos	un	10	40.000	400.000
21.5		Equipos fluorescentes de 1 tubo	un	4	30.000	120.000
21.6		Instalación de toma corriente interior y exterior	un	24	100.000	2.400.000
21.8		Colocación de luces direccionales del tipo halógeno exterior sobre fachada	un	5	400.000	2.000.000
22		**Limpieza Final**				
22.1	7213160 1-013	Limpieza Final y retiro de escombros	gl	1	1.800.000	1.800.000
		Total Centro de Salud – Ñemby				**195.533.500**

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el contrato correspondiente, en los términos mencionados en el artículo 1º de la presente Resolución.----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Abog. Amanda González de Pirovano
Secretaria General

Abog. Blas Lanzoni Achinelli
Gobernador

REPUBLICA DEL PARAGUAY • GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

BLA/SG/dva