ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Anexo al Decreto 3866/2010

CD "REPARACION DE 03 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4408 VIRGEN DE FATIMA".-" ID 334639"

Cuadro Comparativo de Ofertas

"REPARACION DE 03 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4408 VIRGEN DE FATIMA".-" ID 334639"					Empresa Constructora El Edén	
Item	Código de Catálogo		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72102802-003	Demolición de Pared en parte afectada para Encadenado Superior	Gl	1	1.188.000	1.188.000
2		Estructura de Hº Aº				0
3	72102802-003	Columna adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,40)cm con Zapata (0,80x0,80x1,20) cm	m3	1,95	1.930.500	3.764.475
4	72102802-003	Viga cumbrera de H° A° de (0.20 x 0.40) cm sobre columna de Hº Aº	m3	1,52	1.930.500	2.934.360
5	72102802-003	Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)cm con columna y zapata según plano	m3	3,5	1.930.500	6.756.750
6	72102802-003	Encadenado Superior en Galería (0,15 x 0,30)cm	m3	1,02	1.930.500	1.969.110
7		Techo				0
8	72102802-003	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	m2	272	32.670	8.886.240
9	72102802-003	Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con membrana térmica de 5mm	m2	272	259.380	70.551.360
10		Mampostería				0
11	72102802-003	Reparación de Fisuras	gl	1	594.000	594.000
12	72102802-003	Elevación sobre encadenado en Parte Afectada	m2	6	68.310	409.860
13		Abertura Metálicas				0
14	72102802-003	Reposición de vidrios (vidrio de 3mm)	gl	1	841.500	841.500
15		Piso				0
16	72102802-003	Reposición de piso Cerámico en aulas (pi 5) Esmaltado de alto trafico	m2	10	88.110	881.100
17	72102802-003	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	44,48	94.050	4.183.344
18		Desagüe pluvial				0
19	72102802-003	Canaletas	ml	45,2	61.380	2.774.376
20	72102802-003	Bajadas	ml	16,2	61.380	994.356
21		Instalación Eléctrica				0
22	72102802-003	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	gl	1	3.465.000	3.465.000
23	72102802-003	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (4 Fluorescente de 1x40 whats)	gl	1	6.435.000	6.435.000
24		Pintura				0
25	72102802-003	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	m2	272	23.760	6.462.720
26	72102802-003	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	210	39.600	8.316.000
27	72102802-003	Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	169	41.580	7.027.020
28	72102802-003	De abertura de madera	m2	10	23.760	237.600
29	72102802-003	De abertura metálica (ventanas)	m2	9	23.760	213.840
30	72102802-003	Reposición de Pizarrón	un	3	950.400	2.851.200
31	72102802-003	De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	ml	61,4	23.760	1.458.864
32		Limpieza Final				0
33	72102802-003	Limpieza Final y Retiro de Desechos	gl	1	1.485.000	1.485.000
						0
TOTAL GUARANIES						144.681.075

Nelson Dario Ocampo
Director U.O.C.