Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000642

4. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

De conformidad a la disposición contenida en el num. 2) del Art. 63° del Decreto N° 2992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por el único oferente posible de evaluar, la cual no presenta error aritmético.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	S&C INGENIERIA S.R.L.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	Mantenimiento preventivo de Electrobomba Principal Valco XST40-250/100 de 15 HP, Instalación con configuración Puesta a punto. (No incluye cambio de la bomba)	Unidad	UNIDAD	1	1.392.045	1.392.045
2	Mantenimiento preventivo de Bomba Presurizadora Pedrollo PK90 de 1 HP, Instalación con configuración y Puesta a punto. (No incluye cambio de la bomba)	Unidad	UNIDAD	1	978.409	978.409
3	Válvula Esférica de 2" Para Bomba Jockey	Unidad	UNIDAD	1	270.454	270.454
4	Válvula Vástago Ascendente serie 300 UL Listed, Tamaño 3"	Unidad	UNIDAD	1	1.869.318	1.869.318
5	Mano Vacuómetro, Instalado con Te mecánica o Te soldada	Unidad	UNIDAD	1	660.227	660.227
6	Unión Excéntrica Para Succión Bomba Principal / concéntrica para Bomba Jockey	Unidad	UNIDAD	2	298.295	596.590
7	Armado de colector de Succión y brazos para bombas principales y bomba jockey, Incluye tuberías y accesorios.	Unidad	UNIDAD	1	3.619.318	3.619.318
8	Mano de obra (del ítem 1 al ítem 7)	Unidad	UNIDAD	1	4.142.045	4.142.045
9	Unión concéntrica, Impulsión de Bomba Principal	Unidad	UNIDAD	2	121.306	242.612
10	Llave de paso 3/4" para válvula de alivio de la Bomba Principal	Unidad	UNIDAD	1	75.568	75.568
11	Válvula de Alivio 3/4" para Bomba Principal	Unidad	UNIDAD	1	755.681	755.681
12	Válvula check 3" UL - FM. Para Bomba Principal	Unidad	UNIDAD	1	1.073.863	1.073.863
13	PRESOSTATO FYG-32 5.6-10.5 BAR	Unidad	UNIDAD	2	437.500	875.000
14	Presostato diferencial para Bomba Jockey.	Unidad	UNIDAD	1	596.590	596.590
15	Válvula mariposa supervisada UL-FM 3"	Unidad	UNIDAD	1	1.551.136	1.551.136
16	Manómetro de Glicerina, Visor 2,5" acero Inoxidable, Escala hasta 20 Bar.	Unidad	UNIDAD	5	119.318	596.590
17	Llave de paso 1" para tanque hidroneumático	Unidad	UNIDAD	1	87.500	87.500

Abg. Sol Giménez Mendoza
Directora
Terminal de Omnibus de Asunción

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Scanned with CamScanner

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000641

18	Llave de paso 1 1/2" para Bomba Jockey	Unidad	UNIDAD	1	131.250	131.250
19	Válvula de retención de 1 1/2" para Bomba Jockey	Unidad	UNIDAD	1	278.409	278.409
20	Mantenimiento de tanque Hidroneumático de 100 Litros.	Unidad	UNIDAD	1	1.073.863	1.073.863
21	Armado de colector de impulsión y brazos para bombas principales y bomba jockey, Incluye tuberías y accesoriosendios	Unidad	UNIDAD	1	3.440.340	3.440.340
22	Tubería de prueba con válvula de corte de 2 ½?	Unidad	UNIDAD	1	1.670.454	1.670.454
23	Readecuación de Tablero de automatización 15 HP + 1 HP. Incluye interconexión al sistema, dispositivos de mando y señalización. Se agregaran dispositivos medidores de tensión y falta de fase.	Unidad	UNIDAD	1	5.369.318	5.369.318
24	Mano de obra (del ítem 09 al ítem 23)	Unidad	UNIDAD	1	7.397.727	7.397.727
25	Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical 3, y doble registro globo angular de 2 y 1/2 "	Unidad	UNIDAD	2	1.710.227	3.420.454
26	Boca de incendio equipada, compuesta de gaveta metálica de color rojo, con puerta metálica de abrir y visor de acrílico. Equipada con registro globo angular de 2 1/2 ", manguera de poliester de 30 metros, terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2". Conforme a Ordenanza 468/14	Unidad	UNIDAD	10	1.471.590	14.715.900
27	Boca de incendio equipada, compuesta de gaveta metálica de color rojo, con puerta metálica de abrir y visor de acrílico. Equipada con registro globo angular de 2 1/2 ", terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2". Conforme a Ordenanza 468/14	Unidad	UNIDAD	4	1.073.863	4.295.452
28	Testeo de mangueras de poliester. (No incluye cambio de mangueras en caso de que las mismas no pasen las pruebas de testeo)	Unidad	UNIDAD	7	278.409	1.948.863
29	Cañería de distribución con Acero al carbono ANSI SCH10 protegida con pintura roja según decreto 14.390/92 (Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo Art. 75), tubería extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM, NFPA13 approved.	Metro lineal	UNIDAD	125	258.522	32.315.250

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · Dirección General de Administración y Finanzas

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS

Sra. Jiménez Mendoza
Directora
Terminal de Omnibus de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Scanned with CamScanner

30	Cañería de distribución con Acero al carbono ANSI SCH10 protegida con pintura roja según decreto 14.390/92 (Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo Art. 75), tubería extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM, NFPA13 approved	Metro lineal	UNIDAD	241	218.750	52.718.750
31	Anulación de Tramos de cañerías enterradas o empotradas a pared para alimentación de Bies.	Unidad	UNIDAD	1	954.545	954.545
32	Válvula mariposa supervisada UL-FM 3'' Para sectorización de red de planta baja y planta alta.	Unidad	UNIDAD	2	1.551.136	3.102.272
33	Reparación de tanque de Concreto para abastecimiento del sistema de PCI.	Unidad	UNIDAD	1	16.823.863	16.823.863
34	Mano de obra (del ítem 25 al ítem 33)	Unidad	UNIDAD	1	55.960.344	55.960.344
					TOTAL	**225.000.000**

Scanned with CamScanner