CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

BETA INGENIERIA: CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL PIRIBEBUY- FONACIDE. PLURIANUAL

Nº	RUBRO	UNID.	CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Replanteo	M2	142,60	4.200	598.920
	b- Demolición de un aula existente en planta baja	GL.	1,00	6.200.000	6.200.000
2	Estructura de Hº Aº				
	a- Pilar de Hº Aº	M3	0,45	1.865.000	839.250
	b- Vigas y dado de Hº Aº	M3	2,30	2.200.000	5.060.000
	c- Escalera de Hº Aº	GL.	1,00	10.030.000	10.030.000
	d- Encadenados de Hº Aº	M3	2,10	1.500.000	3.150.000
	e- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	UN.	2,00	150.000	300.000
3	Muros de elevación				
	a- De 0,30 para revocar	M2	8,00	185.000	1.480.000
	b- De 0,15 para revocar	M2	9,40	82.000	770.800
	c- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	94,80	194.000	18.391.200
	d- De 0,30 vistos a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	17,20	190.000	3.268.000
	e- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada)	ML.	50,40	11.200	564.480
4	Pilares				
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML.	20,40	62.500	1.275.000
5	Techo				
	a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	190,00	240.000	45.600.000
6	Revoques				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	81,20	34.000	2.760.800
	b- De pilares e0,30 x 0,30m.	ML.	20,40	72.500	1.479.000
	c- De pilares en galería de Hº Aº	ML.	11,10	53.000	588.300
	d- De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	29,20	59.800	1.746.160
7	Contrapiso de Hº de cascote 7 cms	M2	131,00	36.000	4.716.000
8	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	131,00	124.500	16.309.500
9	Zócalo mosaico granítico 9base gris pulido de 10 x 30 cms	ML.	66,50	70.500	4.688.250
10	Aberturas metálicas				
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herraje	UN.	2,00	1.550.000	3.100.000
	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	M2	35,28	310.500	10.954.440
	c- Baranda metálica en escalera P. A. en galería	M2	36,50	265.500	9.690.750
11	Alfeizar de ventanas				
	a- De revoque 1 : 3(cemento - arena)	ML.	22,60	18.500	418.100
	b- De ladrillos comunes prensado tipo sardinel	ML.	12,00	50.200	602.400
12	Pinturas				
	a- De paredes, pilares en paredes y galería a la cal- base para látex (2 manos y lijado)	M2	129,20	18.500	2.390.200
	b- De paredes, pilares y galería al látex	M2	129,20	21.000	2.713.200
	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	29,20	21.000	613.200
	d- De balancines con pintura sintética	M2	35,28	30.500	1.076.040
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriático y patinal D)	M2	210,00	24.200	5.082.000
	f- De tejuelones con barniz	M2	172,00	24.100	4.145.200
	g- De baranda metálica con pintura sintética	M2	36,50	30.500	1.113.250
	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	14,60	30.500	445.300
	i- De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex	M2	111,20	20.500	2.279.600
	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	64,00	28.000	1.792.000
13	Vidrios dobles de 4 mm	M2	35,28	148.000	5.221.440
14	Desagüe pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	ML.	64,00	66.000	4.224.000

Scanned by CamScanner

15	Registro de 20x 20x 20 p/ desagüe de caño de bajada	UN.	2,00	180.200	360.400
16	Instalación eléctrica				
	Instalación de tablero TS11 de 15 AG	Boc.	12,00	75.000	900.000
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	16,00	75.000	1.200.000
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	16,00	75.000	1.200.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	24,00	82.400	1.977.600
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00	82.400	988.800
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	16,00	82.400	1.318.400
	Alimentación de los Circuito del TC	Boc.	16,00	82.400	1.318.400
17	Artefactos eléctricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	12,00	190.500	2.286.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	4,00	141.200	564.800
	Tablero TS 11 de 15 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00	315.000	315.000
	Tablero TC de 6 AG	Un.	2,00	112.000	224.000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00	77.500	155.000
	Ventilador de techo de 56"	Un.	8,00	410.000	3.280.000
18	Mobiliarios				
	a- Pizarrones	UN.	2,00	1.650.000	3.300.000
19	Limpieza final	M2	142,60	1.900	270.940
30	Vallado protección de obra	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000
31	Obrador (para diferentes obras)	GL.	1,00	1.200.000	1.200.000
32	Cartel indicador medida (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m Base: dos estructura metálica triangular de 15 cm altura 4,00 m	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000
	total				**209.536.120**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner