CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 16/2020 "ADECUACIÓN DE LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PINV20-352 IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE ENSAYOS PARA VENTILADORES PULMONARES NACIONALES" ID N° 386947.

LOTE 1															
Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Precios Referencial Unitario	Cantidad	Precio Total	JL Y COMPAÑÍA S.A.					JEROVIAPY S.R.L				
						Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	% de Variación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	% de Variación
1.1	EXTRACCIÓN DE ABERTURAS EXISTENTES: ventanas existentes (2 unidades de 1,70*2,10 m y 2 unidades de 1,70*1,10 m), puertas existentes (2 unidades e 0,80*2,15 m y una de 1,50*2,15 m)	Unidad Medida Global	1.003.200	1	1.003.200	Unidad Medida Global	1	1.003.200	1.003.200	0%	Unidad Medida Global	1	902.880	902.880	-10%
1.2	COLOCACIÓN DE VENTANA FIJA DE 0,6*1,70 m, con vidrio templado de 8 mm, perfil de aluminio y alfeizer para 0,30 m de chapa galvanizada #18	Unidad	880.000	1	880.000	Unidad	1	880.000	880.000	0%	Unidad	1	792.000	792.000	-10%
1.3	CERRAMIENTO POR LADRILLOS LAMINADOS VISTO AL EXTERIOR Y REVOQUE AL INTERIOR DEL LABORATORIO.	Metros Cuadrados	137.500	13,3	1.828.750	Metros Cuadrados	13,3	137.500	1.828.750	0%	Metros Cuadrados	13,3	123.750	1.645.875	-10%
1.4	TABIQUE DE 100 mm de espesor, realizado con estructura de steel frame de 70 mm cada 400 mm, sin lana de roca u otro aislante, en el perimetro de la puerta vaiven considerar perfiles plegados de chapa galvanizada de 2mm (Doble perfil por montante)	Metros Cuadrados	179.091	20,88	3.739.420	Metros Cuadrados	20,88	179.091	3.739.420	0%	Metros Cuadrados	20,88	161.180	3.365.438	-10%
1.5	CIELORASO CON JUNTATOMADA de yeso-carton antiflama (RF 12,5 mm, rojo) con estructura de steel frame con montantes de 70 mm cada 400 mm de eje. Con 4 registro de accesos con puertas de inspección premontadas de 600*600 mm	Metros Cuadrados	159.091	50,46	8.027.732	Metros Cuadrados	50,46	159.091	8.027.732	0%	Metros Cuadrados	50,46	143.180	7.224.863	-10%
1.6	ZOCALO SANITARIO (piso/pared)	Metro Lineal	48.400	36,1	1.747.240	Metro Lineal	36,1	48.400	1.747.240	0%	Metro Lineal	36,1	43.560	1.572.516	-10%
1.7	ENDUIDO Y PINTURA: lavable de color blanco. Para paredes y cieloraso.	Metros Cuadrados	44.000	196,62	8.651.280	Metros Cuadrados	196,62	44.000	8.651.280	0%	Metros Cuadrados	196,62	39.600	7.786.152	-10%
1.8	PUERTA EMERGENCIA de chapa simple de 2,10*0.80 cm, con barra antipánico, sin cerradura (con cierre total que no entre polvo por debajo). Ver ubicación en el plano ANEXO 1	Unidad	2.464.000	1	2.464.000	Unidad	1	2.464.000	2.464.000	0%	Unidad	1	2.217.600	2.217.600	-10%
1.9	PUERTA METÁLICA DE CHAPA SIMPLE DOBLE con claraboila en una hoja (Doble rebaje) con una hoja con barra antipánico y cerradura, la otra hoja con falleba para pasador arriba y abajo.	Unidad	3.652.000	1	3.652.000	Unidad	1	3.652.000	3.652.000	0%	Unidad	1	3.286.800	3.286.800	-10%
1.10	PUERTA METÁLICA DOBLE DE 1,50*2,10 m (apertura en el sentido de la salida), con claraboya de 0,30*0,30 m, en una hoja, con cerradura y barra antipanico en una hoja y falleba con pasadores superior e inferior en la hoja del lado del tabique con apertura de 180°	Unidad	3.652.000	1	3.652.000	Unidad	1	3.652.000	3.652.000	0%	Unidad	1	3.286.800	3.286.800	-10%
1.11	INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	Unidad	12.624.700	1	12.624.700	Unidad	1	12.624.700	12.624.700	0%	Unidad	1	11.362.000	11.362.000	-10%
1.12	Colocación de Aire acondicionado 24.000 BTU.5.8x6.55x3.2m (Incluye Soportaria y Ductos empotrados en Pared de 8 ml) Ver ubicación en el plano ANEXO 2	Unidad	693.000	1	693.000	Unidad	1	693.000	693.000	0%	Unidad	1	623.700	623.700	-10%
1.13	Mantenimiento de aire acondicionado de ventana de 12.000 BTU y posterior colocación. Ver ubicación en el plano ANEXO 2	Unidad	450.000	1	450.000	Unidad	1	450.000	450.000	0%	Unidad	1	405.000	405.000	-10%
1.14	Luces. (Iluminación LED (300 lumens), Sala de espera (por lo menos 2 apliques), Laboratorio (por lo menos 6 apliques)). Lámpara foco panel e interruptores.	Unidad Medida Global	862.400	1	862.400	Unidad Medida Global	1	862.400	862.400	0%	Unidad Medida Global	1	776.160	776.160	-10%
1.15	Tablero Principal según especificaciones técnicas	Unidad Medida Global	1.700.000	1	1.700.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	0%	Unidad Medida Global	1	1.530.000	1.530.000	-10%
1.16	8 Tomas Sala de recepción (6(rojo) americanas/europea(ABC) de tres puntos, 2 Schuko(azul), Placa de bronce(20cmx20cm) por la pared con puesta tierra.). Ver ubicación en el plano ANEXO 2	Unidad Medida Global	3.602.500	1	3.602.500	Unidad Medida Global	1	3.602.500	3.602.500	0%	Unidad Medida Global	1	3.242.250	3.242.250	-10%
1.17	31 Tomas (seguridad y eficacia) (20 americanas/europea(ABC) de tres puntos, 7(azul)Schuko, Circuito Prueba (2 schuko y 2 americano), Circuito separado para tomas de prueba). Ver ubicación en el plano ANEXO 2	Unidad Medida Global	7.150.000	1	7.150.000	Unidad Medida Global	1	7.150.000	7.150.000	0%	Unidad Medida Global	1	6.435.000	6.435.000	-10%
1.18	MESADA DE TRABAJO CON LAVAMANOS Y REVESTIMIENTO DE FORMICA BLANCA, dimensiones de 1,50*0,60/0,85 m. (Consistente en estructura de caño 40*40*2 mm con pintura sintética, multilaminado de 18 mm de 1,95*0,70 m, bacha de acero inox con canilla.	Unidad	1.773.750	1	1.773.750	Unidad	1	1.773.750	1.773.750	0%	Unidad	1	1.595.000	1.595.000	-10%
1.19	ALACENAS CON LLAVES Y TRANSPARENTES: de 60*60/60 cm, realizadas con metal, pintura electrostática, acrilico 6 mm y con cerradura (puerta de 2 hojas de 60*30 cm). Ver ubicación en el plano ANEXO 1	Unidad	1.789.989	3	5.369.967	Unidad	3	1.789.989	5.369.967	0%	Unidad	3	1.610.000	4.830.000	-10%
1.20	MESADA DE TRABAJO CON REVESTIMIENTO DE FORMICA BLANCA según especificaciones técnicas	Unidad	2.698.539	1	2.698.539	Unidad	1	2.698.539	2.698.539	0%	Unidad	1	2.428.000	2.428.000	-10%
1.21	REPARACIÓN de sillas giratorias (10). (consistente en cambio de patas)	Unidad	2.150.500	1	2.150.500	Unidad	1	2.150.500	2.150.500	0%	Unidad	1	1.935.500	1.935.500	-10%
					74.720.977				74.720.977					67.243.534	
	TOTAL s/ PLANILLA DE OFERTA (Gs.)								74.720.977					67.243.534	
	Ajuste aritmético								0					0	
	TOTAL MONTO ADJUDICADO (Gs.)													67.243.534	

Prof. Ing. Luis Bernal
Evaluador designado
s/ Resolución D Nº 607/2020

C.P. Lincy Villalba
Evaluadora designada
s/ Resolución D Nº 607/2020

Abg. Julio Romero
Evaluador designado
s/ Resolución D Nº 607/2020