Municipalidad de San Cosme y Damián

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº CALLE C ENTRE CALLE II Y CALLE SAN DAMIÁN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/17
ID Nº 332778

1- OFERENTE MB INGENIERIA – RUC.: 4519282-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA	
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COCRDÓN CUNETA DE Hº	
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA	
PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ	**REG.**: 2.115
SUP. A CONTRUIR.: 2.331,66	**FECHA: Agosto** 2017

UBICACIÓN.

Calle C entre Calle II Y Calle San Damián

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2,331.66	628	1,464,282
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2,331.66	556	1,296,403
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3.00	504,694	1,514,082
4	Desmonte de cordón existente para ampliaciones de boca calle	gl	1.00	680,727	680,727
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2,331.66	1,767	4,120,043
6	Compactación Mecánica de suelo	M2	2,331.66	1,737	4,050,093
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1,735.16	3,220	5,587,215
8	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	470.00	65,232	30,659,040
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1,735.16	32,897	57,081,559
10	Cordón Simple de Hº.	ML	435.00	45,465	19,777,275
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1,735.16	1,140	1,978,082
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1,735.16	1,107	1,920,822
13	Relleno y compactación para paseo central	M3	111.50	30,895	3,444,793
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2,331.66	628	1,464,282
	SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-				**135,038,699**

SON GUARANIES: Ciento treinta y cinco millones treinta y ocho mil seiscientos noventa y nueve.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

2- OFERENTE PALACIOS CONSTRUCCIONES – RUC 4082617-1

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COCRDÓN CUNETA DE Hº
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA
PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.:** 2.115
SUP. A CONTRUIR.: **2.331,66** **FECHA: Agosto** 2017

UBICACIÓN.

Calle C entre Calle II Y Calle San Damián

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2,331.66	489	1,140,182
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2,331.66	431	1,004,945
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3.00	525,658	1,576,974
4	Desmonte de cordón existente para ampliaciones de boca calle	gl	1.00	669,382	669,382
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2,331.66	2,357	5,495,723
6	Compactación Mecánica de suelo	M2	2,331.66	2,793	6,512,326
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1,735.16	2,683	4,655,434
8	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	470.00	52,531	24,689,570
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1,735.16	26,904	46,682,745
10	Cordón Simple de Hº.	ML	435.00	45,129	19,631,115
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1,735.16	1,121	1,945,114
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1,735.16	3,078	5,340,822
13	Relleno y compactación para paseo central	M3	111.50	32,825	3,659,988
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2,331.66	592	1,380,343
	SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-				**124,384,663**

SON GUARANIES: Ciento veinte y cuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres.---

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

3- OFERENTE CONSTRU SERVI SAN JOSÉ – RUC 2340135-4

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COCRDÓN CUNETA DE Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA

PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.**: 2.115

SUP. A CONTRUIR.: **2.331,66** **FECHA: Agosto** 2017

UBICACIÓN.

Calle C entre Calle II Y Calle San Damian

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2,331.66	600	1,398,996
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2,331.66	600	1,398,996
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3.00	500,000	1,500,000
4	Desmonte de cordon existente para ampliaciones de boca calle	gl	1.00	850,000	850,000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2,331.66	1,850	4,313,571
6	Compactación Mecánica de suelo	M2	2,331.66	1,650	3,847,239
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1,735.16	3,750	6,506,850
8	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	470.00	62,872	29,550,000
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1,735.16	32,500	56,392,700
10	Cordon Simple de Hº.	ML	435.00	45,000	19,575,000
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1,735.16	1,350	2,342,466
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1,735.16	1,350	2,342,466
13	Relleno y compactacion para paseo central	M3	111.50	38,500	4,292,750
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2,331.66	600	1,398,996
	SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-				**135,710,030**

SON GUARANIES: Ciento treinta y cinco millones setecientos diez mil treinta.---------

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones