CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A LCO Nº 02/2016
"CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO EN EL DISTRITO DE TRINIDAD"

OFERTA Nº2: CEFERIANO ZARZA

	Cod. catalogo	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	PRECIO TOTAL Gs.
1	72131601-002	Preparación de la Obra	M2	100,00	5.600	560.000
2	72131601-004	Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada	M3	1,80	371.000	667.800
3	72131601-004	Excavación y armado de zapata de pilares	M3	47,81	1.700.000	81.277.000
4	72131601-005	Mampostería de Nivelación altura de ladrillos comunes de 0,30 m	M2	18,00	84.000	1.512.000
5	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 6 y 8 mm CASILLA DE ATENCION TURISTICA	Ml	36,00	49.000	1.764.000
6	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado: Viga de base 0,30 x 0,40 Varillas de 6 y 8 mm arriostre de pilares	M3	5,40	1.800.000	9.720.000
7	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	13,50	45.500	614.250
8	72131601-006	Aislación Horizontal Asfáltica	Ml	36,00	17.500	630.000
9	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado: Techo DE LOSA de casilla y refugios peatonales . pendiente del techo 20%. Varillas de 12,10 y 8 mm	M3	4,50	1.800.000	8.100.000
10	72131601-006	Aislación de techo de losa y de parte superior de viga del arco con membrana asfáltica adhesiva	M2	42,50	770.000	32.725.000
11	72131601-005	Mampostería de Elevación parte superior, ladrillos vistos de 0,30 m ladrillos comunes compactos seleccionados con junta sin rebaje. Junta de 1,5 cm. Altura=2,80 ml	M2	50,00	115.000	5.750.000
12	72131601-005	Mampostería de Elevación visto de 0,15 m ladrillos compactos de fábrica. Junta de 1,5 cm. Altura=2,80 ml	M2	36,00	66.500	2.394.000
13	72131601-005	Envarillado de 2 varillas de 8 mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas	ML	12,00	49.000	588.000
14	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado: VIGAS de 0,40 x 0,50 Y ARCOS de 0,40 x 0,50. Viga superior 0,30 x 0,50, Losa de base de escultura 1,50x1,50mx 0,15m.8 arcos de refugios 0,30x0,40. Varillas de 12,10 y 8 mm	M3	12,93	1.550.000	20.041.500
15	72131601-008	Revoque interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm y 1 capa con revoque fino.	M2	76,80	17.500	1.344.000
16	72131601-008	Revoque Exteriores de los pilares, vigas y losas. Revoque de base de nivelación y gradas a 1 capa e=1,50 cm.	M2	123,36	17.500	2.158.800
17	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de cascotes espesor 7 cm con carpeta. Incluido contrapiso de cocina, baños , zona escenario, caminero perimetral y de acceso	M2	95,00	17.500	1.662.500
18	72131601-009	Piso de baldosas de lajas cortadas de arenisca de	M2	95,00	135.000	12.825.000

		Trinidad. Incluye zócalos recortados correspondiente				
19	72102602-005	5 Ventanas tipo corredizas de vidrios de 6mm con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	M2	3,00	700.000	2.100.000
20	72102602-005	Puerta lateral de madera en tablas tipo rustico con parte superior del marco y de la hoja curvos según diseño. Tipo de 1hojas de 0,90 m x 2,10 m con sus correspondientes herrajes	M2	2,10	1.050.000	2.205.000
21	72101607-002	Revestimiento de piedra laja arenisca tallada colocada con adhesivo especial a la intemperie y con seguros de clavos incrustados en muros, vigas y arcos	M2	83,20	70.000	5.824.000
22	72131601-012	Pintura de paredes a látex interiores	M2	100,80	15.400	1.552.320
23	72131601-012	Pintura de paredes de ladrillos visto Y PIEDRAS exteriores previa limpieza, al barniz de silicona para exteriores	M2	324,80	17.500	5.684.000
24	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al látex para exteriores	M2	176,70	17.500	3.092.250
25	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz	M2	2,10	17.500	36.750
26	72131601-012	Pintura con barniz plastificante transparente de Revestimiento de piedra laja arenisca tallada	M2	83,20	75.000	6.240.000
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
27	72131601-001	Bocas de luces , puntos y tomacorrientes	UN	20,00	70.000	1.400.000
28	72131601-001	Artefactos para lámparas de bajo consumo de adosar TIPO SPOT EN CIELORRASO	UN	4,00	140.000	560.000
29	72131601-001	Artefactos reflectores de 500W	UN	8,00	350.000	2.800.000
30	72131601-001	Tablero trifásico.	GL	1,00	1.050.000	1.050.000
31	72131601-013	LIMPIEZA FINAL con retiro de materiales sobrantes y escombro	M2	100,00	7.000	700.000
		ESCULTURA TEMATICA DE LA SANTISIMA TRINIDAD				
32	82151504-99991	Escultura temática de Hormigón Armado hueco con amarre a la estructura de Hormigón Armado del Pórtico	UN	1,00	26.600.000	26.600.000
		JARDINERIA DECORATIVA				
33	70111703-001	Flores de Estación resistentes a la intemperie	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
MONTO TOTAL:						245.178.170

OFERTA Nº2: TRINIDAD FRANCO

CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO.

	Cod. catalogo	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	PRECIO TOTAL Gs.
1	72131601-002	Preparación de la Obra	M2	100,00	6.000	600.000
2	72131601-004	Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada	M3	1,80	284.000	511.200
3	72131601-004	Excavación y armado de zapata de pilares	M3	47,81	2.350.000	112.353.500
4	72131601-005	Mampostería de Nivelación altura de ladrillos comunes de 0,30 m	M2	18,00	130.000	2.340.000
5	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 6 y 8 mm CASILLA DE ATENCION TURISTICA	Ml	36,00	88.000	3.168.000
6	72131601-004	Estructura de Hormigon Armado: Viga de base 0,30 x 0,40 Varillas de 6 y 8 mm arriostre de pilares	M3	5,40	2.200.000	11.880.000
7	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	13,50	45.000	607.500
8	72131601-006	Aislación Horizontal Asfáltica	Ml	36,00	20.000	720.000
9	72131601-004	Estructura de Hormigon Armado: Techo DE LOSA de casilla y refugios peatonales . pendiente del techo 20%. Varillas de 12,10 y 8 mm	M3	4,50	2.200.000	9.900.000
10	72131601-006	Aislacion de techo de losa y de parte superior de viga del arco con membrana asfaltica adhesiva	M2	42,50	95.000	4.037.500
11	72131601-005	Mampostería de Elevación parte superior, ladrillos vistos de 0,30 m ladrillos comunes compactos seleccionados con junta sin rebaje. Junta de 1,5 cm. Altura=2,80 ml	M2	50,00	130.000	6.500.000
12	72131601-005	Mampostería de Elevación visto de 0,15 m ladrillos compactos de fabrica. Junta de 1,5 cm. Altura=2,80 ml	M2	36,00	78.000	2.808.000
13	72131601-005	Envarillado de 2 varillas de 8 mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas	ML	12,00	22.000	264.000
14	72131601-004	Estructura de Hormigon Armado: VIGAS de 0,40 x 0,50 Y ARCOS de 0,40 x 0,50. Viga superior 0,30 x 0,50. Losa de base de escultura 1,50x1,50mx 0,15m.8 arcos de refugios 0,30x0,40. Varillas de 12,10 y 8 mm	M3	12,93	2.350.000	30.385.500
15	72131601-008	Revoque interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm y 1 capa con revoque fino.	M2	76,80	32.000	2.457.600
16	72131601-008	Revoque Exteriores de los pilares, vigas y losas. Revoque de base de nivelacion y gradas a 1 capa e=1,50 cm.	M2	123,36	30.000	3.700.800

D.E.M.
Construcciones
Trinidad Franco

17	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de cascotes espesor 7 cm con carpeta. Incluido contrapiso de cocina, baños , zona escenario, caminero perimetral y de acceso	M2	95,00	50.000	4.750.000
18	72131601-009	Piso de baldosas de lajas cortadas de arenisca de Trinidad. Incluye zocalos recortados correspondiente	M2	95,00	65.000	6.175.000
19	72102602-005	5 Ventanas tipo corredizas de vidrios de 6mm con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	M2	3,00	600.000	1.800.000
20	72102602-005	Puerta lateral de madera en tablas tipon rustico con parte superior del marco y de la hoja curvos según diseño. Tipo de 1hojas de 0,90 m x 2,10 m con sus correspondientes herrajes	M2	2,10	850.000	1.785.000
21	72101607-002	Revestimiento de piedra laja arenisca tallada colocada con adhesivo especial a la intemperie y con seguros de clavos incrustados en muros, vigas y arcos	M2	83,20	95.000	7.904.000
22	72131601-012	Pintura de paredes a latex interiores	M2	100,80	30.000	3.024.000
23	72131601-012	Pintura de paredes de ladrillos visto Y PIEDRAS exteriores previa limpieza, al barniz de silicona para exteriores	M2	324,80	22.000	7.145.600
24	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex para exteriores	M2	176,70	32.000	5.654.400
25	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz	M2	2,10	20.000	42.000
26	72131601-012	Pintura con barniz plastificante transparente de Revestimiento de piedra laja arenisca tallada	M2	83,20	22.000	1.830.400
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
27	72131601-001	Bocas de luces , puntos y tomacorrientes	UN	20,00	85.000	1.700.000
28	72131601-001	Artefactos para lamparas de bajo consumo de adosar TIPO SPOT EN CIELORRASO	UN	4,00	180.000	720.000
29	72131601-001	Artefactos reflectores de 500W	UN	8,00	120.000	960.000
30	72131601-001	Tablero trifásico.	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
31	72131601-013	LIMPIEZA FINAL con retiro de materiales sobrantes y escombro	M2	100,00	6.000	600.000
		ESCULTURA TEMATICA DE LA SANTISIMA TRINIDAD				
32	82151504-99991	Escultura temática de Hormigón Armado hueco con amarre a la estructura de Hormigón Armado del Pórtico	UN	1,00	11.200.000	11.200.000
		JARDINERIA DECORATIVA				
33	70111703-001	Flores de Estación resistentes a la intemperie	GL	1,00	976.000	976.000
MONTO TOTAL:						**250.000.000**

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad