MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas -

CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR DE 10.90X 8.60 TECHO DE CHAPAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4756 NUEVA ALIANZA -

ID N°

		CONSTRUCTORA FR					Empresa n					Empresa n				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno	s/m	Nacional	93,74	6.000	562.440										
2	Replanteo y marcación	s/m	Nacional	93,74	6.000	562.440										
3	Cartel de Obra 1,00 x 1,50	s/m	Nacional	1,00	1.000.000	1.000.000										
4	Rellenos hasta 0,20 cm de altura	s/m	Nacional	17,00	97.000	1.649.000										
5	Excavación para Fundación	s/m	Nacional	14,74	75.000	1.105.500										
6	Zapata de Hº Aº	s/m	Nacional	3,36	1.900.000	6.384.000										
7	Encadenado inferior de Hº Aº	s/m	Nacional	3,42	1.900.000	6.498.000										
8	Encadenado superior de Hº Aº	s/m	Nacional	2,00	1.900.000	3.800.000										
9	Viga de HºAº de Galería 0,15x0,30	s/m	Nacional	0,32	2.200.000	704.000										
10	Pilar de Hº Aº	s/m	Nacional	2,72	2.100.000	5.712.000										
11	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	s/m	Nacional	87,20	40.000	3.488.000										
12	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	s/m	Nacional	11,43	160.000	1.828.800										

UOC

Fausto López Ocampos
Encargado UOC

13	Mampostería de 0,15 - Ladrillo hueco	s/m	Nacional	173	80.000	13.840.000											
14	Envarillado en muros sobre y bajo aberturas de 8 mm	s/m	Nacional	36	19.800	712.800											
15	Azotada impermeable	s/m	Nacional	358,00	15.000	5.370.000											
16	Revoque interior y exterior de paredes con hidrófugo	s/m	Nacional	358,00	36.000	12.888.000											
17	Techo de Chapas Galvanizadas de Zinc con vigas reticuladas met.	s/m	Nacional	115,36	160.000	18.457.600											
18	Aislación horizontal	s/m	Nacional	14,67	21.000	308.070											
19	Cielorraso de PVC con Estructura Metálica	s/m	Nacional	87,20	100.000	8.720.000											
20	Puerta tablero de 1,20 x 2,10	s/m	Nacional	1	1.900.000	1.900.000											
21	Puerta tablero de 0,90 x 2,10	s/m	Nacional	1	1.800.000	1.800.000											
22	Puerta placa de 0,80x 2,10	s/m	Nacional	2	1.100.000	2.200.000											
23	Ventana tipo Balancín	s/m	Nacional	10,8	350.000	3.780.000											
24	Pintura Látex en paredes y vigas	s/m	Nacional	301,62	29.000	8.746.980											
25	Pintura sintética pared/pila	s/m	Nacional	56,38	29.000	1.635.020											
26	Pintura sintética para aberturas de madera	s/m	Nacional	15,64	31.000	484.840											
27	Pintura sintética para abertura metálica	s/m	Nacional	10,8	30.000	324.000											
28	Pintura para canaletas, bajadas y rejillas	s/m	Nacional	12,77	32.000	408.640											
29	Vidrios de 3 mm	s/m	Nacional	10,8	150.000	1.620.000											
30	Carpeta para piso cerámico	s/m	Nacional	87,2	28.000	2.441.600											
31	Piso Cerámico Pei 4	s/m	Nacional	87,2	120.000	10.464.000											
32	Zócalo	s/m	Nacional	65,45	38.000	2.487.100											

MUNICIPALIDAD VILLA YGATIMI UOC

Fausto López Ocampos
Encargado UOC

33	Azulejos	s/m	Nacional	6	105.000	630.000											
34	Guarda obra: Contrapiso y Alisado de cemento	s/m	Nacional	35,62	110.000	3.918.200											
35	Canaleta mold. Chapa galb. Nº 26 Desarrollo 33 cm	s/m	Nacional	23,4	115.000	2.691.000											
36	Canaleta de Bajada PVC 10 0mm	s/m	Nacional	18,36	46.000	844.560											
37	Instalación Sanitaria Agua Corriente	s/m	Nacional	1	900.000	900.000											
38	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal	s/m	Nacional	2	900.000	1.800.000											
39	Instalación Sanitaria Artefacto - Pileta de Cocina	s/m	Nacional	2	650.000	1.300.000											
40	Mesada con Azulejos	s/m	Nacional	1	800.000	800.000											
41	Cámara Séptica	s/m	Nacional	1	1.500.000	1.500.000											
42	Pozo Absorbente	s/m	Nacional	1	2.350.000	2.350.000											
43	Instalación eléctrica - Línea Acometida 2x10 mm	s/m	Nacional	50	22.000	1.100.000											
44	Instalación eléctrica - Tablero p/ 6 llave TM	s/m	Nacional	1	900.000	900.000											
45	Inst. eléctrica - Línea Toma Corrientes	s/m	Nacional	9	110.000	990.000											
46	Inst. eléctrica - Línea para Iluminación interruptor	s/m	Nacional	14	110.000	1.540.000											
47	Inst. eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 85 W	s/m	Nacional	6	220.000	1.320.000											
48	Inst. eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 45 W	s/m	Nacional	8	150.000	1.200.000											
49	Inst. eléctrica - Línea para Ventiladores	s/m	Nacional	2	120.000	240.000											
50	Inst. eléctrica - Colocación de Ventiladores	s/m	Nacional	2	600.000	1.200.000											
51	Limpieza general	s/m	Nacional	1	1.350.000	1.350.000											
	total					**158.456.590**											

Fausto Javier López Ocampos
Encargado de la UOC