UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION LOCAL UNCA PASTOREO - PLURIANUAL

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	ALBERTO SERAFINI	
					Precio unitario	Precio Total
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
		REPLATEO Y MARCACION	M²	626,43	3.500	2.192.505
		RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	M³	189,52	65.000	12.318.800
2	72131601-003	**CIMIENTO**				-
		DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M³	81,29	200.000	16.258.000
		DADOS DE HORMIGON ARMADO	M³	4,06	1.500.000	6.090.000
3	72131601-004	**HORMIGON ARMADO**				-
		ZAPATA	M³	5,60	1.500.000	8.400.000
		ARRANQUE	M³	3,08	1.500.000	4.620.000
		ENCADENADO INFERIOR	ML	201,50	125.000	25.187.500
		PORTICO	M³	19,20	1.500.000	28.800.000
		VIGAS	M³	12,30	1.500.000	18.450.000
4	72131601-005	**MAMPOSTERIA**				-
		NIVELACION 0,30M LADRILLOS COMUNES	M²	44,65	85.000	3.795.250
		NIVELACION0,45M DE LADRILLOS COMUNES	M²	33,93	90.000	3.053.700
		ELEVACION LADRILLOS COMUNES 0,30M	M²	256,33	85.000	21.788.050
		ELEVACION LADRILLOS COMUNES 0,20M	M²	31,58	80.000	2.526.400
		ELEVACION LADRILLOS COMUNES 0,15M	M²	326,15	65.000	21.199.750
		ELEVACION DE CELOCIA DE LADRILLOS CONVOCO 0,20M	M²	10,00	90.000	900.000
5	72131601-999	**DINTELES**				-
		PREFABRICADO 0,13X0,30M	ML	5,00	110.000	550.000
		ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	ML	45,65	25.000	1.141.250
6	72131601-006	**AISLACION**				-
		HORIZONTAL	ML	224,24	12.000	2.690.880
		VERTICAL ALTURA 1M	M²	224,24	12.000	2.690.880
7	72131601-007	**COLOCACION DE TECHO**				-
		TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES S/TIRANTES DE MADERA	M²	693,96	162.000	112.421.520
		VIGAS DE MADERA 4X8"	PULG²/M	2.580,48	4.200	10.838.016
		CABRIADAS 3X6"	PULG²/M	230,40	4.200	967.680
		COLUMNA DIAMETRO 30CMX2,40M DE ALTURA	UN	22,00	300.000	6.600.000
8	72131601-010	**ABERTURAS**				-
		BALANCIN METALICO	M²	23,21	200.000	4.642.000
		PUERTA PLACA DOBLE CON HERRAJES Y CERRADURAS 1,60X2,10M	UN	7,00	600.000	4.200.000
		PUERTA PLACA CON HERRAJES Y CERRADURAS 0,90X2,10M	UN	2,00	600.000	1.200.000
		PUERTA PLACA CON HERRAJES Y CERRADURAS 0,80X2,10M	UN	6,00	600.000	3.600.000
		MAMPARAS DIVISORIAS	M²	25,08	170.000	4.263.600
		PUERTA PLACA PARA BAÑO 0,55X2,10M	UN	8,00	400.000	3.200.000

Cristian Aldama Benítez
Encargado D.C.
Gobernación-Caaguazú

GOBERNACION DEL CAAGUAZU
Cnel. Oviedo - Paraguay

		VIDRIO CRUDO	M²	23,21	200.000	4.642.000
9	72131601-009	**COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS**				-
		CONTRAPISO SOBRE SUELO NATURAL 10CM	M²	498,18	22.000	10.959.960
		CONTRAPISO SOBRE SUELO NATURAL 20CM	M²	26,45	22.000	581.900
		CARPETA PARA ASCIENTO DE PISO CERAMICO	M²	498,18	22.000	10.959.960
		PISOS CERAMICOS	M²	416,07	75.000	31.205.250
		PISOS CERAMICOS ANTIDESLIZANTES	M²	82,11	75.000	6.158.250
		PISOS AZULEJOS PARA BAÑOS	M²	26,45	70.000	1.851.500
10	**72101607-005**	**COLOCACION DE ZOCALOS**				-
		CERAMICOS	ML	192,42	19.000	3.655.980
		CERAMICOS ANTIDESLIZANTES	ML	44,70	19.000	849.300
11	**72102304-007**	**DESAGUE CLOACAL**				-
		POZO CIEGO DIAM 3,00	UN	2,00	2.500.000	5.000.000
		CAMARA SEPTICA	UN	2,00	900.000	1.800.000
		CAMARA DE INSPECCION PPAL.	UN	2,00	900.000	1.800.000
		REGISTRO CLOCAL 40X40CM	UN	13,00	700.000	9.100.000
		CAÑO PVC 100MM	ML	66,86	15.000	1.002.900
		REJILLA DE PISO SIFONADA 150MM	UN	7,00	72.000	504.000
		BAÑO 01-CABALLEROS: 2 INOD.+2 LAVATORIOS+3 MIGITORIOS	UN	2,00	3.000.000	6.000.000
		BAÑO 02-DAMAS: 2 INODOROS+2LAVAT(	UN	2,00	2.800.000	5.600.000
		BAÑO 03-DISCAPACITADOS: 1 INODORO ESPECIAL+BACHA ESPECIAL+2BARRAS	UN	2,00	700.000	1.400.000
		BAÑO ADMINISTRACION: 1 INODORO+1 MIGITORIO+1 LAVATORIO	UN	1,00	700.000	700.000
12	**72102304-005**	**DESAGUE PLUVIAL**				-
		CANALETA MOLDURA DESARROLLO 40(	ML	58,30	80.000	4.664.000
		CANALETA EMBUTIDA DESARROLLO 10(	ML	9,56	120.000	1.147.200
		BAJADA 100MM	ML	36,40	80.000	2.912.000
		REJILLA 30X30CM	UN	14,00	85.000	1.190.000
		PVC 100MM	ML	69,54	15.000	1.043.100
13	72131601-011	**INSTALACION SANITARIA**				-
		MEDIDOR DE AGUA	UN	1,00	300.000	300.000
		ACOMETIDA 1"	ML	6,00	19.000	114.000
		RAMAL 3/4"	ML	80,44	18.000	1.447.920
		BAÑO 01-CABALLEROS: 2 INOD.+2 LAVATORIOS+3 MIGITORIOS	UN	2,00	3.500.000	7.000.000
		BAÑO 02-DAMAS: 2 INODOROS+2LAVAT(	UN	2,00	1.200.000	2.400.000
		BAÑO 03-DISCAPACITADOS: 1 INODORO ESPECIAL+BACHA ESPECIAL+2BARRAS	UN	2,00	1.200.000	2.400.000
		BAÑO ADMINISTRACION: 1 INODORO+1 MIGITORIO+1 LAVATORIO	UN	1,00	1.200.000	1.200.000
		LLAVE DE PASO 3/4"	UN	17,00	110.000	1.870.000
		CANILLA DE PATIO	UN	4,00	50.500	202.000
		PROVISION Y COLOCACON DE ARTEFACTOS SANITARIOS				-
		BAÑO 01-CABALLEROS: 2 INOD.+2 LAVATORIOS+3 MIGITORIOS	UN	2,00	4.900.000	9.800.000
		BAÑO 02-DAMAS: 2 INODOROS+2LAVAT(	UN	2,00	4.500.000	9.000.000
		BAÑO 03-DISCAPACITADOS: 1 INODORO ESPECIAL+BACHA ESPECIAL+2BARRAS	UN	2,00	3.000.000	6.000.000
		BAÑO ADMINISTRACION: 1 INODORO+1 MIGITORIO+1 LAVATORIO	UN	1,00	3.500.000	3.500.000
		LLAVE DE PASO 3/4"	UN	17,00	80.000	1.360.000
		CANILLA DE PATIO	UN	4,00	60.000	240.000
14	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				-
		ACOMETIDA SUBTERRANEA	ML	10,00	65.000	650.000
		GABINETE DE MEDICION-MEDIDOR TRIFASICO	UN	1,00	850.000	850.000
		TABLERO PRINCIPAL 48LLAVES	UN	1,00	2.000.000	2.000.000
		TABLEROS SECUNDARIOS 24LLAVES	UN	2,00	1.500.000	3.000.000

Cristian Aldama Benítez
Encargado O.C
Gobernación-Caaguazú

		PUESTA A TIERRA DE TABLEROS	UN	3,00	200.000	600.000
		BOCAS DE LUZ	UN	78,00	80.000	6.240.000
		BOCA DE LLAVE	UN	14,00	80.000	1.120.000
		TOMAS	UN	36,00	80.000	2.880.000
		COMBINACION/ESCALERA	UN	9,00	140.000	1.260.000
		VENTILADOR DE TECHO	UN	27,00	450.000	12.150.000
		FLUORESCENTE 2X40W	UN	78,00	130.000	10.140.000
		VENTILADOR DE TECHO	UN	27,00	450.000	12.150.000
15	72131601-008	**REVOQUES**				-
		REVOQUE INTERIOR	M²	725,66	26.000	18.867.160
		REVOQUE EXTERIOR	M²	426,46	26.000	11.087.960
		MOCHETA	ML	81,80	10.000	818.000
		BORDE DE PISO-TERMINACION ALISADA	M²	55,00	22.000	1.210.000
16	**72102508-003**	**REVESTIMIENTO**				-
		AZULEJO PARA BAÑOS	M²	118,61	75.000	8.895.750
17	72131601-012	**PINTURAS**				-
		INTERIOR LATEX AL AGUA CON ENDUIDO	M²	725,66	20.000	14.513.200
		EXTERIOR LATEX AL AGUA CON ENDUIDO	M²	426,46	20.000	8.529.200
		INTERIOR LATEX AL AGUA CON ENDUIDO-MOCHETAS	ML	81,80	20.000	1.636.000
		SINTETICO EN ABERTURAS	M²	23,21	20.000	464.200
		SINTETICO EN HOJALATA	ML	67,86	20.000	1.357.200
		BARNIZ TECHO	M²	693,96	20.000	13.879.200
		BARNIZ PUERTA	M²	74,76	20.000	1.495.200
		BARNIZ VIGAS	ML	80,64	20.000	1.612.800
		BARNIZ CABRIADA	M²	2,80	20.000	56.000
		BARNIZ COLUMNAS	M²	4,00	20.000	80.000
					Total	**633.688.871**

Cristian Aldama Benítez
Encargado UOC
Gobernación-Caaguazu

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU
Cnel. Oviedo - Paraguay