GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCION LLAMADO: RESTAURACION DE SALON DE ACTOS DEL COLEGIO NACIONAL DR JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA

				emtec empresa tecnica			eladio adorno peña		BM Construcciones	
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	P. Unitario	Precio Total*	P. Unitario	Precio Total*	P. Unitario	Precio Total*
		RESTAURACION DE SALON DE ACTOS								
1	72102802-001	**PREPARACION DE OBRA**				**40.250.000**		**22.639.314**		**13.050.600**
		Tratamiento, limpieza y reparación de ladrillos a la vista en fachadas	M2	550	70.000	38.500.000	37.943	20.868.650	21.300	11.715.000
		Revestimiento de piedra en zocalo de fachada	M2	14	125.000	1.750.000	126.476	1.770.664	95.400	1.335.600
2	72102802-001	**COLOCACION DE TECHOS**				**65.980.000**		**112.765.800**		**87.896.000**
		Reparación de Techo Existente: Desmonte de Tejas y Tejuelitas en mal estado (sin recuperación). Colocación de Membrana Asfáltica aisladora y Colocación de Tejas y Tejuelitas nuevas	M2	480	126.000	60.480.000	195.405	93.794.400	172.700	82.896.000
		Fumigacion: Tratamiento anti-termitas de maderámen de Techo Existente. Desmonte de cabriadas, tirantes y alfajías deteriorados y Colocación de los mismos con tratamiento y/o nuevo maderámen	GL	1	5.500.000	5.500.000	18.971.400	18.971.400	5.000.000	5.000.000
3	72102802-001	**ABERTURAS**				**50.000.000**		**62.732.096**		**43.580.600**
		Escalinata de acceso principal: Desmonte de ladrillos deteriorados (según necesidad). Reconstrucción y ampliación de Escalinata	Gl	1	6.500.000	6.500.000	10.118.080	10.118.080	4.500.000	4.500.000
		Aberuras: Desmonte de Puertas existentes y Colocación de Puertas nuevas de Madera tipo Tablero	unidad	8	850.000	6.800.000	1.011.808	8.094.464	903.100	7.224.800

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO * Unidad Operativa de Contratación * PARAGUARI

Jefe U.O.C.

		Escalera de Acceso Escenario: Desmonte de Escalera de Madera existente y Colocación de Escalera nueva metálica con baranda metálica	unidad	2	1.800.000	3.600.000	2.276.568	4.553.136	1.706.300	3.412.600
		Aberturas: Desmonte de Ventanas existentes y Colocación de Ventanas Corredizas nuevas de Cristal Templado	m2	36	850.000	30.600.000	758.856	27.318.816	749.100	26.967.600
		Puerta Principal de Acceso: Desmonte de Puerta existente, Restauración y Recolocación de la Misma - Puerta Tablero de 4 Hojas	gl	1	2.500.000	2.500.000	12.647.600	12.647.600	1.475.600	1.475.600
4	72102802-001	**PINTURAS**				**33.580.000**		**41.938.830**		**44.121.000**
		Pintura de Maderámen de Techo: Pintura con Esmalte Sintético. Color a Definir en Obra	m2	480	18.500	8.880.000	25.295	12.141.600	26.500	12.720.000
		Pintura de Tejuelitas de Techo: Pintura con Esmalte Sintético. Color a Definir en Obra	m2	480	18.500	8.880.000	18.971	9.106.080	19.900	9.552.000
		Pintura Interior al Látex: Previa base con enduido y sellador. Color a Definir en Obra	m2	780	14.000	10.920.000	24.030	18.743.400	26.100	20.358.000
		Reparación Fachada Frontal: Picado de Pintura y Revoque existente. Recuperación de Ladrillos con limpieza con ácido muriático. Terminación con Pintura Silicona	m2	70	70.000	4.900.000	27.825	1.947.750	21.300	1.491.000
5	72102802-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**22.140.000**		**55.649.440**		**26.340.000**
	1	Artefactos de iluminación Salon de Actos: Desmonte de Artefactos existentes y Colocación de nuevos con Lámpara de Bajo Consumo	unidad	18	80.000	1.440.000	632.380	11.382.840	250.000	4.500.000
	2	Artefactos de iluminacion tipo reflectores en sector escenario: Desmonte de Artefactos existentes y Colocación de nuevos	unidad	8	450.000	3.600.000	632.380	5.059.040	250.000	2.000.000
	3	Artefactos de iluminacion en sector de hall de acceso y direccion: Desmonte de Artefactos existentes y Colocación de nuevos con Lámpara de Bajo Consumo	unidad	12	80.000	960.000	316.190	3.794.280	220.000	2.640.000
	4	Reflectores de iluminacion en fachadas: Instalación y Colocación de reflectores en la Fachada Principal	unidad	8	450.000	3.600.000	632.380	5.059.040	300.000	2.400.000
	5	Reflectores de iluminacion en laterales y fachada posterior: Instalación y Colocación de reflectores	unidad	12	250.000	3.000.000	442.666	5.311.992	300.000	3.600.000
	6	Ventiladores de Techo: Instalación y Colocación de Ventiladores de Techo	unidad	12	420.000	5.040.000	505.904	6.070.848	350.000	4.200.000

	7	Reacondicionamiento general de instalación eléctricas	unidad	1	4.500.000	4.500.000	18.971.400	18.971.400	7.000.000	7.000.000
6	72102802-001	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**				**20.800.000**		**25.168.620**		**24.280.400**
		Piso entablonado de madera en tarima de escenario	m2	28	75.000	2.100.000	316.190	8.853.320	324.300	9.080.400
		Piso exterior perimetral: Colocación de Cerámica Nacional calcárea, previa nivelación de la base y Carpeta Base para Piso	m2	100	75.000	7.500.000	82.209	8.220.900	81.600	8.160.000
		Tratamiento Piso Interior: Limpieza, Pintura con Pastina color símil al Piso existente y Pulido Final	m2	320	35.000	11.200.000	25.295	8.094.400	22.000	7.040.000
7	72102802-001	**Empastado:** Provisión y Colocación de Pasto en Panes con abono - Ver Sectores en Plano de Planta Acotada	m2	200	15.000	**3.000.000**	25.295	5.059.000	12.000	2.400.000
8	72102802-001	**Jardineria:** Provisión y Colocación de Plantines con abono - Ver Sectores en Plano de Planta Acotada	gl	1	1.000.000	**1.000.000**	9.865.128	9.865.128	3.000.000	3.000.000
9	72102802-001	**Canaletas y Bajadas:** Desmonte y Reparación de Canaletas embutidas deterioradas (según necesidad). Provisión y Colocación de Canaletas Colgantes y Bajadas de Chapa Galvanizada con Pintura Base Antióxido	ml	132	90.000	**11.880.000**	75.886	9.865.128	50.000	6.600.000
10	72102802-001	**Limpieza de obra y retiro de escombro**	gl	1	2.972.600	**2.972.600**	3.794.280	3.794.280	2.200.000	2.200.000
MONTO GENERAL						251.602.600		349.477.636		253.468.600

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO * PARAGUARI * Unidad Operativa de Contratación

Marcelo D. Salonga
Jefe U.O.C.