"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: *Concurso de Ofertas* **NOMBRE:** Construcción de Aulas en la Esc. Bas. Nº 2,441 Plácido Baez - Segundo Llamado

Nº: *CO-01-2018* **ID:** 340.458

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL		ARQ. FEDERICO FLEITAS		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**Preparacion de obra**		**UMG**	**1**	**0**	**6.832.000**	**0**	**10.764.274**	**0**	**12.261.678**
1.1	Limpieza y preparación del terreno		m2	221	5.000	1.105.000	3.687	814.827	4.200	928.200
1.2	Replanteo		m2	221	5.000	1.105.000	3.687	814.827	4.200	928.200
1.3	Excavación y carga de cimiento de Piedra bruta colocada en		m3	23,11	200.000	4.622.000	395.267	9.134.620	450.250	10.405.278
2	**Estructura de HºAº - (Colocación de Hormigón Armado)**		**UMG**	**1**	**0**	**10.800.000**	**0**	**10.619.568**	**0**	**12.096.000**
2.1	Encadenado inferior de HºAº de 15 x 16 cm		m	72	75.000	5.400.000	73.747	5.309.784	84.000	6.048.000
2.2	Encadenado superior de HºAº de 15 x 16 cm		m	72	75.000	5.400.000	73.747	5.309.784	84.000	6.048.000
3	**Muro de Nivelación - (Mamposteria)**		**UMG**	**1**	**0**	**5.506.840**	**0**	**7.084.999**	**0**	**8.070.384**
3.1	De 0,30 cm. (En Galería)		m2	5,69	130.000	739.700	77.677	441.982	88.480	503.451
3.2	De 0,45 cm. (En paredes de 0,30)		m2	10,08	193.000	1.945.440	234.014	2.358.861	266.560	2.686.925
3.3	De 0,60 cm. (En base de columna de ladrillos)		m2	0,35	263.000	92.050	389.367	136.278	443.520	155.232
3.4	Relleno y apisonado de tierra (Interiores y galeria. Prom 25 cm)		m3	49,63	55.000	2.729.650	83.576	4.147.877	95.200	4.724.776
4	**Aislación Asfáltica - (Servicio de pintura)**		**UMG**	**1**	**0**	**1.476.000**	**0**	**2.176.952**	**0**	**2.479.680**
4.1	Horizontal de paredes de 0,30		m	73,8	20.000	1.476.000	29.498	2.176.952	33.600	2.479.680
5	**Muro de Nivelación - (Mamposteria)**		**UMG**	**1**	**0**	**29.685.300**	**0**	**37.414.724**	**0**	**42.618.285**
5.1	De 0,30 de ladrillos comunes visto una cara		m2	176,5	135.000	23.827.500	172.069	30.370.179	196.000	34.594.000
5.2	De 0,30 de ladrillos comunes para revocar		m2	45,06	130.000	5.857.800	156.337	7.044.545	178.080	8.024.285
6	**Pilares - (Pilar)**		**UMG**	**1**	**0**	**2.550.000**	**0**	**1.755.097**	**0**	**1.999.200**
6.1	De 0,45 x 0,45 visto en galeria		m	17	150.000	2.550.000	103.241	1.755.097	117.600	1.999.200
7	**Techo - (Construcción/Colocación de techo/tinglado)**		**UMG**	**1**	**0**	**71.024.000**	**0**	**83.600.342**	**0**	**95.227.300**

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones - Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Silvio Saona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: *Concurso de Ofertas* **NOMBRE:** Construcción de Aulas en la Esc. Bas. Nº 2,441 Plácido Baez - Segundo Llamado

Nº: *CO-01-2018* **ID:** 340.458

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL		ARQ. FEDERICO FLEITAS		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
7.1		Techo de chapa de zinc sobre estructura metálica con membrana aislante de 5mm, según detalle	m2	275	200.000	55.000.000	245.813	67.598.575	280.000	77.000.000
7.2		Cielorraso de machimbre de pino de primera (Incluye galería)	m2	200,3	80.000	16.024.000	79.889	16.001.767	91.000	18.227.300
8		**Revoques - (Revoques)**	**UMG**	**1**	**0**	**8.643.000**	**0**	**7.772.311**	**0**	**8.853.197**
8.1		Interior a dos capas con filtrada e= 1,5 cm	m2	294	24.000	7.056.000	22.615	6.648.810	25.760	7.573.440
8.2		Azotada impermeable exterior	m2	31,74	25.000	793.500	10.816	343.300	12.320	391.037
8.3		Exterior a una capa con hidrófugo (sobre encadenado)	m2	31,74	25.000	793.500	24.581	780.201	28.000	888.720
9		**Contrapiso de Hº de cascotes (Inlcuye galería y área de unión) -**	**m2**	**200**	**0**	**8.000.000**	**0**	**8.234.800**	**0**	**9.380.000**
9.1		Contrapiso de Hº cascotes (Inlcuye galería y área de unión)	m2	200	40.000	8.000.000	41.174	8.234.800	46.900	9.380.000
10		**Piso de baldosa calcárea base gris (Incluye galeria) - (Colocación**	**m2**	**200**	**0**	**14.400.000**	**0**	**16.322.000**	**0**	**18.592.000**
10.1		Piso de baldosa calcárea base gris (Incluye galería)	m2	200	72.000	14.400.000	81.610	16.322.000	92.960	18.592.000
11		**Zocalo calcáreo base gris (Incluye pilares) - (Colocación de pisos -**	**m**	**117,3**	**0**	**2.815.200**	**0**	**3.027.513**	**0**	**3.448.620**
11.1		Zócalo calcáreo base gris (Incluye pilares)	m	117,3	24.000	2.815.200	25.810	3.027.513	29.400	3.448.620
12		**Aberturas métalicas - (Aberturas)**	**UMG**	**1**	**0**	**19.938.000**	**0**	**21.607.902**	**0**	**24.613.120**
12.1		Ventana tipo balancín colocada (aulas, según especificaciones del	m2	43,47	300.000	13.041.000	294.975	12.822.563	336.000	14.605.920
12.2		Canaleta c/ chapa galvanizada desarrollo 50	m	46	60.000	2.760.000	98.325	4.522.950	112.000	5.152.000
12.3		Bajadas c/ chapa galvanizada, desarrollo 50	m	28,95	60.000	1.737.000	98.325	2.846.509	112.000	3.242.400
12.4		Cenefas de chapa	m	24	100.000	2.400.000	58.995	1.415.880	67.200	1.612.800
13		**Carpinteria de Madera - (Aberturas)**	**Unidad**	**3**	**0**	**3.150.000**	**0**	**3.392.214**	**0**	**3.864.000**
13.1		Puerta de madera (cedro), ancho de 1,00 m de doble hoja marcos	Unidad	3	1.050.000	3.150.000	1.130.738	3.392.214	1.288.000	3.864.000
14		**Alfeizar de ventanas y mochetas - (Revoques)**	**UMG**	**1**	**0**	**2.318.400**	**0**	**1.858.369**	**0**	**2.116.800**
14.1		Alfeizar de revoque 1:3 (cemento - arena) en exteriores	m	20,16	15.000	302.400	18.436	371.670	21.000	423.360
14.2		Mochetas de ventanas (incluye bordes externos) según	m	100,8	20.000	2.016.000	14.749	1.486.699	16.800	1.693.440

Ing. Mauzot Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C.

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Cabral Vera Vera
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: *Concurso de Ofertas* **NOMBRE:** Construcción de Aulas en la Esc. Bas. Nº 2,441 Plácido Baez - Segundo Llamado

Nº: *CO-01-2018* **ID:** 340.458

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL		ARQ. FEDERICO FLEITAS		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
15	**Pinturas - (Servicio de pintura)**		**UMG**	**1**	**0**	**13.986.590**	**0**	**17.924.369**	**0**	**20.417.421**
15.1	Látex interior		m2	294	14.000	4.116.000	19.173	5.636.862	21.840	6.420.960
15.2	Látex exterior		m2	31,74	14.000	444.360	18.190	577.351	20.720	657.653
15.3	De aberturas metálicas con pintura sintética		m2	43,47	24.000	1.043.280	33.185	1.442.552	37.800	1.643.166
15.4	De ladrillos vistos con pintura siliconada antimoho incoloro		m2	176,5	19.000	3.353.500	19.173	3.384.035	21.840	3.854.760
15.5	Canaletas y bajadas de cine, según especificaciones		m	74,95	19.000	1.424.050	20.894	1.566.005	23.800	1.783.810
15.6	Cielorraso de machimbre con barniz		m2	200,3	18.000	3.605.400	26.548	5.317.564	30.240	6.057.072
16	**Vidrios de 2mm colocados - (Aberturas)**		**m2**	**41,3**	**100.000**	**4.130.000**	**110.616**	**4.568.441**	**0**	**0**
17	**Instalación Eléctrica - (Construcción e instalaciones electricas)**		**UMG**	**1**	**0**	**13.360.000**	**0**	**12.629.850**	**0**	**14.386.400**
17.1	Extensión de línea desde tablero existente		UMG	1	1.600.000	1.600.000	491.625	491.625	560.000	560.000
17.2	Tableros seccionales, según específicaciones		UMG	3	300.000	900.000	368.719	1.106.157	420.000	1.260.000
17.3	Instalación eléctrica en aulas y galerías, según esquemas; bocas de		UMG	36	75.000	2.700.000	93.409	3.362.724	106.400	3.830.400
17.4	Instalación eléctrica en aulas y galerias, colocación de artefactos		Unidad	24	140.000	3.360.000	104.470	2.507.280	119.000	2.856.000
17.5	Provisión y colocación de ventiladores de techo según esquemas		Unidad	12	400.000	4.800.000	430.172	5.162.064	490.000	5.880.000
18	**Mobiliario (Pizarra)**		**Unidad**	**3**	**0**	**2.550.000**	**0**	**2.027.952**	**0**	**2.310.000**
18.1	Pizarrón Acrílico de 3,50m x 1,30m		Unidad	3	850.000	2.550.000	675.984	2.027.952	770.000	2.310.000
19	**Varios - (Cartel con impresión)**		**UMG**	**1**	**0**	**1.800.000**	**0**	**1.579.345**	**0**	**1.799.000**
19.1	Cartel de Chapa incluye soportes metálicos embutidos al portico de		UMG	1	900.000	900.000	553.078	553.078	630.000	630.000
19.2	Placa de acero inoxidable (Texto a definir)		UMG	1	900.000	900.000	1.026.267	1.026.267	1.169.000	1.169.000
20	**Limpieza Final de obra**		**UMG**	**1**	**0**	**700.000**	**0**	**639.411**	**0**	**728.000**
20.1	Limpieza Final		UMG	1	700.000	700.000	639.411	639.411	728.000	728.000
	TOTAL					**223.665.330**		**255.000.432**		**285.261.084**

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Godoy Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá