MUNIPALIDAD DE PARAGUARI

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA Nº 498 JUAN SIMON IRIARTE

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA Nº 498 JUAN SIMON IRIARTE

			VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES				GB CONSTRUCCIONES		ATLANTIC CONST.& EQUIP.	
Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final
1		Preparacion de la obra								
		limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.850	245.245	5.500	350.350	6.000	382.200
		repalnteo	m2	63,70	6.330	403.221	5.500	350.350	9.000	573.300
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	290.000	4.060.000	260.820	3.651.480	295.000	4.130.000
3		Estructura de HºAº				0				
		Viga y dado de Hº Aº	m3	0,82	1.500.000	1.230.000	2.390.850	1.960.497	1.300.000	1.066.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.500.000	3.255.000	2.101.050	4.559.279	1.000.000	2.170.000
4		Muro de nivelacion				0				
		de 0,45 cm	m2	3,6	250.000	900.000	191.268	688.565	190.000	684.000
		de 0,30 cm	m2	7,5	150.000	1.125.000	134.757	1.010.678	130.000	975.000
		de 0,60 cm	m2	0,6	280.000	168.000	217.350	130.410	250.000	150.000
7		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	89.500	2.085.350	86.940	2.025.702	110.000	2.563.000
8		Aislacion asfaltica				0				
		de paderes	m2	6,4	60.324	386.074	31.878	204.019	75.000	480.000
9		Muro de elevacion				0				
		de 0,15 para revocar	m2	3,4	60.075	204.255	80.000	272.000	65.000	221.000
		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	130.000	4.485.000	165.000	3.692.500	145.000	5.002.500
		de 0,30 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	13,5	120.000	1.620.000	165.000	2.227.500	145.000	1.957.500
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	34,3	65.000	2.229.500	85.000	2.915.500	60.000	2.058.000
		Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	12	12.000	144.000	20.000	240.000	10.000	120.000
10		Pilares				0				
		de 0,45 X 0,45 visto para corredor	ml	6,6	200.000	1.320.000	150.000	990.000	75.000	495.000
11		Techo				0				
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	90,5	250.000	22.625.000	300.000	27.150.000	280.000	25.340.000
		viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
12		Revoque				0				
		de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	64,3	16.000	1.028.800	26.807	1.723.690	20.000	1.286.000
		de viga cumbrera de HºAº	m2	10,3	25.000	257.500	42.021	432.816	25.000	257.500
13		Contrapiso	m2	58	32.000	1.856.000	37.674	2.185.092	20.000	1.160.000
14		Piso de baldosa calcarea	m2	58	59.304	3.439.632	98.532	3.714.856	60.000	3.480.000

7213601-9999

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC - Municipalidad de Paraguari

Hugo Arnaldo Espínola Jara
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

	zocalo calcareo	ml	34	19.494	662.796	28.980	985.320	20.000	680.000
15	**Abertura de madera**				0				
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un	1	1.300.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
16	**Abertura de metalica**				0				
	Ventana tipo balancin	m2	6,84	400.000	2.736.000	350.000	2.394.000	400.000	2.736.000
17	**Alfaizar de ventana**				0				
	de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	5	15.500	77.500	25.000	125.000	10.000	50.000
18	**Pintura**				0				
	de paredes a la cal	m2	64,3	15.000	964.500	10.868	698.812	12.000	771.600
	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	15.000	178.500	18.113	215.545	12.000	142.800
	de viga cumbrera a la cal	m2	10,3	15.000	154.500	10.868	111.940	10.000	103.000
	de abertura metalicas con pinturas sintetica	m2	6,84	22.075	150.993	20.286	138.756	30.000	205.200
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	111,3	15.000	1.669.500	15.500	1.725.150	20.000	2.226.000
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,5	15.000	1.357.500	15.500	1.402.750	20.000	1.810.000
	de abertura de madera con barniz	m2	5,5	16.875	92.813	15.500	85.250	30.000	165.000
19	**Vidrios doble**	m2	6,84	145.000	991.800	123.165	842.449	140.000	957.600
20	**Desague pluvial**								
	canaleta y cabo de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	ml	23	80.000	1.840.000	65.000	1.495.000	100.000	2.300.000
21	**Instalaciones electrica**	gl	1	5.500.000	5.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
22	**Artefactos electricos**	gl	1	5.500.000	5.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
23	**Mobiliarios**								
	pizarrones	un	1	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	**limpieza final**	m2	60	3.850	231.000	1.449	86.940	10.000	600.000
	MONTO TOTAL				79.024.973		87.282.196		80.798.200

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
UOC
Municipalidad de Paraguarí

Hugo Arnaldo Espínola Jara
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

MUNIPALIDAD DE PARAGUARI

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA Nº 498 JUAN SIMON IRIARTE

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA Nº 498 JUAN SIMON IRIARTE

				VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES		ATLANTIC CONSTRUCCIONES		GB CONSTRUCCIONES	
Código Catalogo	Descripción	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	cartel de obras	UN	1	800.000	800.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
	replanteo	M2	8	30.000	240.000	5.000	40.000	2.500	20.000
	exc. y carga de cimiento	M3	3	400.000	1.200.000	400.000	1.200.000	350.000	1.050.000
	encadenado de h°a° inferior	ML	18	60.000	1.080.000	60.000	1.080.000	45.000	810.000
	aislacion y nivelacion	ML	18	30.000	540.000	30.000	540.000	28.000	504.000
	relleno y compactacion	M3	2	100.000	200.000	89.000	178.000	85.000	170.000
	pared 0.15 para revocar	M2	22	50.000	1.100.000	50.000	1.100.000	45.000	990.000
	pared 0.15 visto comun	M2	38	50.000	1.900.000	50.000	1.900.000	45.000	1.710.000
	techo teja , tejuelon y madera	M2	20	275.000	5.500.000	300.000	6.000.000	285.000	5.700.000
	revoque interior y exterior 2 capas	M2	85	23.500	1.997.500	25.000	2.125.000	23.500	1.997.500
	contra piso de cascote y guadavalla de 0.60 x 8 m alrededor de la caseta	M2	18	22.000	396.000	22.000	396.000	21.000	378.000
	piso ceramico 20 x 30	M2	18	65.000	1.170.000	65.000	1.170.000	60.000	1.080.000
	carpeta de cemento para piso 2 cm	M2	18	22.000	396.000	20.000	360.000	20.000	360.000
72131601-9987	azulejada 1.60 de altura	M2	30	45.000	1.350.000	45.000	1.350.000	45.000	1.350.000
	abertura de madera 0.60 x 1.50	UN	3	500.000	1.500.000	450.000	1.350.000	450.000	1.350.000
	abertura metalica puerta 0.70 x 2.10	UN	2	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	400.000	800.000
	balancin 0.60 x 0.40 con vidrio doble	UN	2	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000
	mocheta 0.15 cm en puertas	UN	2	15.000	30.000	15.000	30.000	12.000	24.000
	pintura pared revocada al agua	M2	85	15.000	1.275.000	15.000	1.275.000	12.000	1.020.000
	pintura abertura metalica	M2	15	22.000	330.000	24.000	360.000	22.000	330.000

UOC

Hugo Arnaldo Espínola Jara
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Paraguari

	pintura con barniz techo y puerta	M2	26	15.000	390.000	14.000	364.000	12.000	312.000
	pintura con silicona ladrillo visto	M2	38	15.000	570.000	12.000	456.000	12.000	456.000
	instalacion sanitaria incluye cloacal, agua fria, artefactos, registro , camara septica y pozo ciego	UN	1	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	3.338.500	3.338.500
	instalacion electrica incluye, acometida 20 metros, artefactos electricos, cableados, 5 bocas	UN	1	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
	limpieza general para entrega final	UN	1	1.435.500	1.435.500	800.000	800.000	250.000	250.000
TOTAL GENERAL GS.					**35.900.000**		**34.174.000**		**27.000.000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U O C
Municipalidad de Paraguarí

Hugo Arnaldo Espínola Jara
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí