MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 1) CONST. DE EMP. TRAMO 760 CALLE SIN NOMBRE, CÑIA 9° ROJAS CAÑADA

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					ING. UBALDO BRITEZ					SANTA TERESA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			1.650	3.500	5.775.000								1.650	500	825.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN)			1	650.000	650.000								1	350.000	350.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.650	3.500	5.775.000								1.650	500	825.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO)			660	3.500	2.310.000								660	2.500	1.650.000
5	PRERACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.650	2.000	3.300.000	OFERTA RECHAZADA							1.650	250	412.500
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			550	13.500	7.425.000								550	5.000	2.750.000
7	MURO DE TERMINACIÓN (0,30X0,35X8) m DOSAJE 1:3			0,63	250.000	157.500								0,63	350.000	220.500
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.			1.650	20.000	33.000.000								1.650	18.000	29.700.000
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.			1.650	3.000	4.950.000								1.650	14.000	23.100.000
10	ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA			550	1.000	550.000								550	11.000	6.050.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
11	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	2.507.500	2.507.500								1	117.000	117.000
	TOTAL					**66.400.000**										**66.000.000**

EDGAR ARNALDO GIRETT
JEFE DE LA UOC

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 2) CONST. CORDON CUNETA Y DE CANAL., CALLE SAN JUAN, CÑIA 4TA.

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					ING. UBALDO BRITEZ					SANTA TERESA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			510,00	800	408.000								510,00	500	255.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN)			1,00	750.000	750.000								1,00	350.000	350.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			510,00	800	408.000								510,00	500	255.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	REMOCIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE (2 X 17) M			34,00	12.000	408.000	**OFERTA RECHAZADA**							34,00	80.000	2.720.000
5	EXCAVACIÓN PARA CANAL (2,00 X 1,00 X 17) M			34,00	12.000	408.000								34,00	80.000	2.720.000
6	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE P.B.C. (0,40 x 1,00 x 17,00 m) x 2 dosaje 1:3			13,60	300.000	4.080.000								13,60	80.000	1.088.000
7	BASE DE Hº ESP. 15 CM.			2,04	950.000	1.938.000								2,04	360.000	734.400
	PERFIL DE Hº 1" X 1/8"			102,00	40.000	4.080.000								102,00	170.000	17.340.000
8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDON CUNETA			300,00	65.000	19.500.000								300,00	16.000	4.800.000
9	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS**															
10	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL			1,00	1.270.000	1.270.000								1,00	1.487.600	1.487.600
	TOTAL					**33.250.000**										**31.750.000**

EDGAR ARNALDO GIRETT
JEFE DE LA UOC