Administración NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DE ACCESO Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CHACO'I con ID: 372642

				RG INGENIERIA		MANCUSO & CIA SRL		JUAN CANATTA		SISCA INGENIERIA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Restauracion y/o reparacion de edificios Demolición de pavimento de H°A° e=20cm, Incluye retiro de todo el material demolido fuera del predio de la institución	Metros cuadrados	1.000	67.275	67.275.000	88.000	88.000.000	52.800	52.800.000	72.657	72.657.000
2	Restauracion y/o reparacion de edificios Desmonte de bascula mecánica existente (Incluye el retiro de la bascula hasta el lugar definido por la fisclizacón dentro del predio de la institución)	Unidad	1	3.975.000	3.975.000	5.300.000	5.300.000	4.890.600	4.890.600	4.293.000	4.293.000
3	Restauracion y/o reparacion de edificios Relleno de fosa de bascula existente con material seleccionado (Incluye compactación mecánica)	Unidad	1	4.657.500	4.657.500	6.500.000	6.500.000	5.676.000	5.676.000	5.030.100	5.030.100
4	Restauracion y/o reparacion de edificios Compactación mecánica de base en sectores de pavimento demolidos	Metros cuadrados	1.000	9.375	9.375.000	13.000	13.000.000	12.210	12.210.000	10.125	10.125.000
5	Restauracion y/o reparacion de edificios Sello de base de hormigón pobre Fck= 100 kgr/cm2, esp. 5cm	Metros cuadrados	1.200	60.000	72.000.000	79.000	94.800.000	48.301	57.961.200	64.800	77.760.000
6	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion Reacondicionamiento del acceso a playa con pavimento de Ho. Ao. Fck= 240 Kg/cm2, esp= 20cm, con malla Ø 8mm c/ 20cm, pasador de varilla lisaØ 16mm long. 1m c/ 1 metro, mitad engrasada, incluye viga de borde.	Metros cuadrados	1.200	415.850	459.000.000	510.000	612.000.000	443.039	531.646.800	413.100	495.720.000
7	Restauracion y/o reparacion de edificios Limpieza final	Unidad Medida Global	1	3.150.000	3.150.000	4.000.000	4.000.000	3.709.200	3.709.200	3.402.000	3.402.000
				Precio Total	619.432.500		823.600.000		668.893.800		668.987.100

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC