Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0542 222252/Fax 0542 222425
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

**ANEXO B-02-08**

# "Cuadro Comparativo de Ofertas"

**Construcción y Reparación de Aula en la Esc. Bas. Nº 2282 Nuestra Señora de Guadalupe – Potrero Naranjo con ID: 387274**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

| EMPRESAS | | | | | RC Construcciones y Servicios | | Oferente 2 | | Oferente 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 81,39 | 10.000 | 813.900 | | | | |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39 | 8.000 | 651.120 | | | | |
| 3 | 72131601-002 | Letrero de obra | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | |
| 4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento de P.B.C | Metros cúbicos | 17,26 | 345.000 | 5.954.700 | | | | |
| 5 | 72131601-005 | Viga de Hº Aº cumbrera y dado de Hº Aº y Galería | Metros cúbicos | 1,4 | 2.500.000 | 3.500.000 | | | | |
| 6 | 72131601-004 | Loseta sobre abertura | Unidad | 1 | 130.000 | 130.000 | | | | |
| 7 | 72131601-004 | Encadenado H°A° (inferior y superior) | Metros cúbicos | 3,15 | 2.500.000 | 7.875.000 | | | | |
| 8 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación de 0,45 | Metros cuadrados | 6,1 | 210.000 | 1.281.000 | | | | |
| 9 | 72131601-005 | Grada de acceso frontal | Unidad | 2 | 450.000 | 900.000 | | | | |
| 10 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación de 0,30 | Metros cuadrados | 17,15 | 140.000 | 2.401.000 | | | | |
| 11 | 72131601-009 | Relleno y apisionado de interiores | Metros cúbicos | 32,3 | 65.000 | 2.099.500 | | | | |
| 12 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica de 0,15 Horizontal | Metros cuadrados | 8,43 | 60.000 | 505.800 | | | | |
| 13 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica de 0,30 Horizontal | Metros cuadrados | 4,2 | 80.000 | 336.000 | | | | |
| 14 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica de Canteros | Metros cuadrados | 5,25 | 75.000 | 393.750 | | | | |
| 15 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 6,2 | 155.000 | 961.000 | | | | |
| 16 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 42,5 | 85.000 | 3.612.500 | | | | |
| 17 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,30 visto 1 cara de ladrillo prensado | Metros cuadrados | 60,75 | 190.000 | 11.542.500 | | | | |
| 18 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0,15 visto 1 cara de ladrillo prensado c/ | Metros cuadrados | 55,6 | 135.000 | 7.506.000 | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ
DIRECCIÓN DE U.O.C.

Arq. Pedro Antonio Moret A.
Responsable U.O.C.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0542-222252/Fax 0542-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación envarillado 2 hiladas con 3 varilla Ø8mm | Metro lineal | 40,25 | 30.000 | 1.207.500 | | | | |
| 20 | 72131601-015 | Pilares de 0,30x0,45 para revocar | Metro lineal | 9 | 250.000 | 2.250.000 | | | | |
| 21 | 72131601-015 | Capitel de pilares | Unidad | 4 | 185.000 | 740.000 | | | | |
| 22 | 72131601-008 | Revoques interior exterior a 1 capa | Metros cuadrados | 154 | 44.000 | 6.776.000 | | | | |
| 23 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones con Tirantes de HºAº | Metros cuadrados | 93 | 350.000 | 32.550.000 | | | | |
| 24 | 72131601-008 | Revoques de pilares de mamposteria | Metro lineal | 9 | 55.000 | 495.000 | | | | |
| 25 | 72131601-008 | Revoques de viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº | Metros cuadrados | 15,46 | 55.000 | 850.300 | | | | |
| 26 | 72131601-008 | Revoques de nivelación | Metros cuadrados | 16,7 | 55.000 | 918.500 | | | | |
| 27 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº cascote | Metros cuadrados | 63,5 | 30.000 | 1.905.000 | | | | |
| 28 | 72131601-009 | Guarda obra 0,40cm | Metros cuadrados | 25,5 | 55.000 | 1.402.500 | | | | |
| 29 | 72131601-009 | Piso cerámico anti deslizante | Metros cuadrados | 63,5 | 125.000 | 7.937.500 | | | | |
| 30 | 72131601-009 | Zócalo cerámica | Metro lineal | 37,05 | 40.000 | 1.482.000 | | | | |
| 31 | 72131601-010 | Aberturas de madera placa 0,70x2,10 | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | | | | |
| 32 | 72131601-010 | Aberturas de madera placa 0,60x1,20 | Unidad | 2 | 700.000 | 1.400.000 | | | | |
| 33 | 72131601-010 | Puerta de abrir 0,90x2.10 | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | |
| 34 | 72131601-010 | Aberturas metálicas Balancin de 1,50x1,70 2und. | Metros cuadrados | 5,1 | 470.000 | 2.397.000 | | | | |
| 35 | 72131601-010 | Aberturas metálicas Balancin 1,50x1,00 6und | Metros cuadrados | 9 | 470.000 | 4.230.000 | | | | |
| 36 | 72131601-010 | Puerta metálica 1,08x2,50 | Metros cuadrados | 2,7 | 550.000 | 1.485.000 | | | | |
| 37 | 72131601-008 | Revoques de mocheta 1:3 | Metro lineal | 45,4 | 25.000 | 1.135.000 | | | | |
| 38 | 72131601-012 | Pinturas a la cal | Metros cuadrados | 131,14 | 10.000 | 1.311.400 | | | | |
| 39 | 72131601-012 | Pinturas a la cal en Pilares | Metros cuadrados | 15,2 | 10.000 | 152.000 | | | | |
| 40 | 72131601-012 | Pintura con Látex en mampostería vista | Metros cuadrados | 108 | 15.000 | 1.620.000 | | | | |
| 41 | 72131601-012 | Pintura de aberturas en sintético | Metros cuadrados | 14,76 | 20.000 | 295.200 | | | | |
| 42 | 72131601-012 | Pintura de madera a barniz | Metros cuadrados | 9,42 | 20.000 | 188.400 | | | | |
| 43 | 72131601-012 | Pintura canaleta con anti óxido | Metro lineal | 36,5 | 28.000 | 1.022.000 | | | | |
| 44 | 72131601-012 | Pintura de techo al agua | Metros cuadrados | 98,55 | 15.000 | 1.478.250 | | | | |
| 45 | 72131601-010 | Vidrios dobles 4mm | Metros cuadrados | 14,54 | 150.000 | 2.181.000 | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ
DIRECCIÓN DE U.O.C.

Abog. Pedro Antonio Mord A.
Responsable U.O.C.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342 222252/Fax 0342 222425
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 72131601-011 | Instalación cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | | | | |
| 47 | 72131601-011 | Registro 40x40 | Unidad | 1 | 240.000 | 240.000 | | | | |
| 48 | 72131601-011 | Registro 60x60 | Unidad | 1 | 260.000 | 260.000 | | | | |
| 49 | 72131601-011 | Cámara séptica 1,90x1 15x1,20 | Unidad | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 50 | 72131601-011 | Pozo ciego 2,00x2,50 | Unidad | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | |
| 51 | 72131601-011 | Desagüe Pluvial canaletas y bajada desarrollo 33cm | Metro lineal | 36,5 | 90.000 | 3.285.000 | | | | |
| 52 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente | Unidad | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | | | | |
| 53 | 72131601-011 | Instalación de artefacto grifería y barras de asimiento | Unidad | 1 | 3.900.000 | 3.900.000 | | | | |
| 54 | 72131601-011 | Espejo 0,4x1,75 | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | | | | |
| 55 | 72131601-009 | Azulejo en SS.HH | Metros cuadrados | 20,5 | 85.000 | 1.742.500 | | | | |
| 56 | 72131601-999 | Pizarrón Acrílico | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | |
| 57 | 72131601-9984 | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 2.250.000 | 2.250.000 | | | | |
| 58 | 72131601-001 | Instalación eléctrica según plano | Unidad | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 | | | | |
| 59 | 72131601-001 | Alimentación al circuito de A.A. c/ cable de 2x4mm | Unidad | 8 | 80.000 | 640.000 | | | | |
| 60 | 72131601-001 | Provisión y colocación de disyuntor de 1x20amper | Unidad | 2 | 350.000 | 700.000 | | | | |
| 61 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.259.180 | 1.259.180 | | | | |
| | | | | | Monto Total | **164.800.000** | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU
DIRECCIÓN DE U.O.C.

Abog. Pedro Antonio Ward A.
Responsable U.O.C.