República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA - ESCUELA BASICA N°1212 JOSE F. BOGADO					A.E.&C SRL		NESTOR RAMON BRITEZ		OSVALDO ALMADA CONSTRUCCIONES	
Nº	Cód. Data	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
		PREPARACION DE OBRA								
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M²	27,1	3.850	104.335	3.000	81.300	10.000	271.000
2	72131601-002	Replanteo	M²	27,1	6.330	171.543	6.000	162.600	5.000	135.500
3	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10	277.684	2.776.840	277.000	2.770.000	300.000	3.000.000
		Estructura de HºAº								
4	72131601-004	Encadenados de HºAº	M3	2,4	1.050.078	2.520.187	1.000.000	2.400.000	1.000.000	2.400.000
		Muros de nivelación:								
5	72131601-005	0,30cm	M²	12,2	112.728	1.375.282	115.000	1.403.000	120.000	1.464.000
6	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	85.000	722.500	90.000	765.000	100.000	850.000
		Aislación asfáltica:								
7	72131601-006	De paredes	M²	5,3	60.324	319.717	63.000	333.900	65.000	344.500
		Muros de elevación:								
8	72131601-005	De 0,15cm para revocar	M²	55	60.075	3.304.125	61.000	3.355.000	65.000	3.575.000
9	72131601-005	De 0,30cm visto a una cara de ladrillos comunes	M²	48	64.075	3.075.600	65.000	3.120.000	66.000	3.168.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*

Departamento de Itapúa

10	72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	ML	20	11.875	237.500	10.000	200.000	15.000	300.000
		Techo:								
11	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas	M2	43	189.735	8.158.605	175.000	7.525.000	200.000	8.600.000
		Revoques:								
12	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M²	162	15.926	2.580.012	16.000	2.592.000	17.000	2.754.000
13	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M²	22	31.070	683.540	35.000	770.000	40.000	880.000
14	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	M²	22	59.304	1.304.688	60.000	1.320.000	58.000	1.276.000
15	72131601-009	Zócalo calcáreo	ML	2,6	19.494	50.684	20.000	52.000	25.000	65.000
Aberturas de madera:										
16	72102401-003	Para boxes enchapados con formica	UN	5	357.548	1.787.740	358.000	1.790.000	350.000	1.750.000
17	72102401-003	Puerta Tablero	UN	5,04	420.202	2.117.818	430.000	2.167.200	420.000	2.116.800
		Aberturas metálicas:								
18	72102401-003	Ventanas tipo balancines	M²	3,36	235.000	789.600	200.000	672.000	180.000	604.800
		Alfeizar de ventanas:								
19	72102401-003	De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	7	9.274	64.918	10.000	70.000	150.000	1.050.000
		Pinturas:								
20	72131601-012	De paredes a la cal	M²	66	6.500	429.000	7.000	462.000	6.000	396.000
21	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,1	16.875	170.438	20.000	202.000	16.000	161.600

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Dpto. de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*

Departamento de Itapúa

22	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	3,36	21.500	72.240	23.000	77.280	25.000	84.000
23	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M²	48	12.000	576.000	11.000	528.000	10.000	480.000
24	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M²	43	13.000	559.000	12.000	516.000	10.000	430.000
25	72131601-012	De azulejos de 0,15x0,15cm	M²	97,5	50.000	4.875.000	51.000	4.972.500	50.000	4.875.000
26	72102602-004	Vidrios dobles	M²	3,36	95.000	319.200	98.000	329.280	95.000	319.200
27	72102201-015	Instalación eléctrica	GL	1	1.040.000	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
28	72102201-015	Artefactos eléctricos	GL	1	945.000	945.000	935.064	935.064	500.000	500.000
		Instalación Sanitaria								
29	72102003-001	Agua corriente- desagüe cloacal-	GL	1	10.800.000	10.800.000	9.800.000	9.800.000	6.960.864	6.960.864
30	72102303-002	Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	UN	1	4.595.000	4.595.000	4.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000
31	76111702-001	Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	UN	1	12.450.000	12.450.000	11.000.000	11.000.000	14.000.000	14.000.000
32	76111702-001	Limpieza final	M²	27	3.850	103.950	3.950	106.650	2.000	54.000
TOTAL GENERAL						69.080.062		65.977.774		67.365.264

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS BAREIRO
U.O.C