MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO A ESCUELA BÁSICA N° 2440 LUIS F. MULLER

Ubicación : Barrio Ytororo.

Sup. A construir:2604m2, 3 cuadras. Incluye cordón cuneta,empedrado y badenes

Obs: Incluye gastos de maquinarias.

	CUADRO COMPARATIVO					NELSON SILVA		ÑANE MBA´E EMPR.		DELGADO NEHER S.R.L.	
Item	Descripción de obras a ejecutarse	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1,1	Cartel indicador de 1,50 x 1,00	Un.	1	500.000	500.000	450.000	450.000	455.000	455.000	500.000	500.000
1,2	Marcación y replanteo	m2	2604	500	1.302.000	450	1.171.800	455	1.184.820	500	1.302.000
1,3	Apertura de caja,perfilado terraplenado y compactado	m2	2604	1.500	3.906.000	1.350	3.515.400	1.365	3.554.460	1.500	3.906.000
1,4	Cordón cuneta de hormigón de 0,50 de ancho.Dos. 1:3:3	ml	498	72.000	35.856.000	64.800	32.270.400	65.520	32.628.960	65.000	32.370.000
1,5	Badén de Hº Aº de 1,50 m de ancho.Esp 0,10m con parrilla simple de vaillas de 8mm cada 20cm.Dos. 1:3:3	m3	10,2	1.800.000	18.360.000	1.620.000	16.524.000	1.638.000	16.707.600	1.650.000	16.830.000
1,6	Colchón de tierra	m2	2238	2.000	4.476.000	1.800	4.028.400	1.820	4.073.160	1.500	3.357.000
1,7	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra basaltica.Esp 0,20m	m2	2238	34.000	76.092.000	30.600	68.482.800	32.000	71.616.000	29.000	64.902.000
1,8	Capa de tierra entre piedra	m2	2238	500	1.119.000	450	1.007.100	475	1.063.050	500	1.119.000
1,9	Zapata de Hº Aº de cabecera 1 y 2 con doble armadura de varillas de 10mm c/20cm.Dos. 1:3:3.Cabeceras laterales de entubamiento	m3	1	1.800.000	1.800.000	1.620.000	1.620.000	1.710.000	1.710.000	1.800.000	1.800.000
1,10	Muro de cabecera de piedra bruta colocada .Esp. 0,30m. Con envarillado de 10mm.Dos. 1:3:3.Cabecera laterales de entubamiento.	m3	1	450.000	450.000	405.000	405.000	427.500	427.500	450.000	450.000
1,1	Colocación de tubos para canalización.Tubo de hormigón de 0,60m sin campana y armadura simple.Armadura longitudinal con 4 varillas de 6mm y armadura transversal con 5 varilla de de 6mm y vibrado. Esp. 10cm.Diámetro interior 0,60m y diámetro exterior 0,80m.	Un	18	200.000	3.600.000	180.000	3.240.000	220.000	3.960.000	200.000	3.600.000
1,12	Limpieza final	m2	2604	500	1.302.000	450	1.171.800	475	1.236.900	300	781.200
	TOTAL GENERAL				**143.861.000**		**133.886.700**		**138.617.450**		**130.917.200**

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA U.O.C.

Abog. Rosa Frutos
Responsable UOC