Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Dirección: Defensores del Chaco Nº 176 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martínez
Teletax: 0294 220 252 - 0294 220 350
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2.019

"CONSTRUCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 05 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 364.780

DATOS DEL LLAMADO					OSVALDO LEGUIZAMÓN	
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	72131701-002	CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE PRINCIPAL 20 DE JULIO	Unidad	1		27.010.000
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.400	140.000
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.400	140.000
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5X0,3X0,1	Metro lineal	200	18.500	3.700.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	200	2.500	500.000
1.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20CM	Metros cúbicos	120	36.000	4.320.000
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	90	80.000	7.200.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	600	9.500	5.700.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	600	2.400	1.440.000
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	600	2.600	1.560.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.100	110.000
1.11		CARTEL DE OBRA	Unidad	5	440.000	2.200.000
2	72131701-002	CALLE SANTA TERESA	Unidad	1		42.762.200
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	162	1.400	226.800
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	162	1.400	226.800
2.3		ELBORACION DE CORDONES DE Hº Aº 0,5MX0,4MX0,1	Metro lineal	324	18.500	5.994.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	324	2.500	810.000
2.5		COLCHON DE ARENA H.20CM	Metros cúbicos	209	36.000	7.524.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	157	80.000	12.560.000
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	1.044	9.500	9.918.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.044	2.500	2.610.000
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	1.044	2.600	2.714.400
2.10		LIMPIEZA FINAL	Unidad	162	1.100	178.200
3	72131701-002	CALLE COMISION 21 DE SEPTIEMBRE-BARRIO SAN ROQUE	Unidad	1		43.507.400
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	154	1.400	215.600
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	154	1.400	215.600
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	308	18.500	5.698.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	308	2.500	770.000
3.5		COLCHON DE ARENA H.20CM	Metros cúbicos	215	36.000	7.740.000
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	162	80.000	12.960.000
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	1.078	9.500	10.241.000
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.078	2.500	2.695.000
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	1.078	2.600	2.802.800
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	154	1.100	169.400
4	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL ORLANDO MATEUCCI	Unidad	1		22.004.300
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	87	1.400	121.800
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	87	1.400	121.800
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	174	18.500	3.219.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	174	2.500	435.000
4.5		COLCHON DE ARENA H.20CM	Metros cúbicos	122	38.000	4.636.000
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	53	80.000	4.240.000
4.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	609	9.900	6.029.100
4.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	609	2.500	1.522.500
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	609	2.600	1.583.400
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	87	1.100	95.700
5	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL FRACCION MARIA INEZ	Unidad	1		27.130.000
5.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.400	140.000
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.400	140.000
5.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	200	18.500	3.700.000
5.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	200	2.500	500.000
5.5		COLCHON DE ARENA H.20CM	Metros cúbicos	140	36.000	5.040.000
5.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	105	80.000	8.400.000
5.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	700	8.000	5.600.000
5.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	700	2.400	1.680.000
5.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	700	2.600	1.820.000
5.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.100	110.000
					Precio Total	162.413.900

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · Dirección Operativa de Contrataciones

LAURA MARTINEZ
Abogada Rosanna Florentín
Municipalidad de Itauguá