ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 13/2018 "CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 X 6,15. ESC. BÁS. N°865 ALBERTO FERREIRA G" CON ID N° 346.446

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	CONSTRUCCIONES LUISITO			R.R. CONSTRUCCIONES					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15	1		**86.051.415**	1		**90.005.552**			
1.1	Preparación de la obra									
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	27,1	6.513	**176.502**	27,1	6.811	**184.578**			
1.1.2	Replanteo	27,1	3.552	**96.259**	27,1	3.595	**97.425**			
1.2	Excavación y carga de cimiento con PBC	9	364.424	**3.279.816**	9	381.098	**3.429.882**			
1.3	Estructura de H° A°			-			-			
1.3.1	Encadenados de H° A°	2,3	1.923.613	**4.424.310**	2,3	2.011.621	**4.626.728**			
1.4	Muros de nivelación			-			-			
1.4.1	De 0.30 m.	11	154.633	**1.700.963**	11	161.708	**1.778.788**			
1.5	Relleno y apisonado de interiores	7,2	121.382	**873.950**	7,2	126.936	**913.939**			
1.6	Aislacion asfaltica			-			-			
1.6.1	De paredes	5,5	42.801	**235.406**	5,5	44.760	**246.180**			
1.7	Muros de elevación			-			-			
1.7.1	De 0.15 para revocar	63	89.596	**5.644.548**	63	93.696	**5.902.848**			
1.7.2	De 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes	50,64	94.274	**4.774.035**	50,64	98.588	**4.992.496**			
1.7.3	Envarillado bajo averturas 2 8 por hilada (2 hiladas)	15,6	18.994	**296.306**	15,6	19.863	**309.863**			
1.8	Techo			-			-			
1.8.1	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2 x 6 con listón de boca	43	257.086	**11.054.698**	43	268.849	**11.560.507**			
1.9	Revoques			-			-			
1.9.1	De paredes interior y exterior a una capa	135	36.217	**4.889.295**	135	37.875	**5.113.125**			
1.9.2	Moldura lineal en balancines	20,4	15.226	**310.610**	20,4	15.924	**324.850**			
1.10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	38	40.277	**1.530.526**	38	42.120	**1.600.560**			
1.11	Piso calcareo base gris 20 x 20 cm.	22,5	81.348	**1.830.330**	22,5	85.070	**1.914.075**			
1.12	Zócalo calcáreo	2,6	24.901	**64.743**	2,6	26.041	**67.707**			
1.13	Aberturas metálicas y maderas			-			-			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

Lic. María Susana Benítez
Departamento de U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

1.13.1	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	1	827.769	**827.769**	1	865.642	**865.642**			
1.13.2	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	2	767.987	**1.535.974**	2	803.124	**1.606.248**			
1.13.3	Puerta para boxes enchapados en formica	4	381.944	**1.527.776**	4	399.420	**1.597.680**			
1.13.4	Ventanas balancines	3,17	143.948	**456.315**	3,17	150.535	**477.196**			
1.14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	13,5	93.041	**1.256.054**	13,5	97.298	**1.313.523**			
1.15	Rampa peatonal	1	355.266	**355.266**	1	371.520	**371.520**			
1.16	Alfeizar de ventanas			**-**			**-**			
1.16.1	De revoque 1:3 (cemento-arena)	18	15.226	**274.068**	18	15.924	**286.632**			
1.17	Pinturas			**-**			**-**			
1.17.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2manos y lijado)	63	11.066	**697.158**	63	11.573	**729.099**			
1.17.2	De paredes revocadas al látex	63	25.844	**1.628.172**	63	27.027	**1.702.701**			
1.17.3	De aberturas de madera con barniz sintético	16,2	33.292	**539.330**	16,2	34.815	**564.003**			
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	3,17	36.355	**115.245**	3,17	38.019	**120.520**			
1.17.5	ácido muriático y patinal D)	50,64	20.688	**1.047.640**	50,64	21.636	**1.095.647**			
1.17.6	De tejuelones con barniz	37	22.930	**848.410**	37	23.980	**887.260**			
1.17.7	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	23,5	25.844	**607.334**	23,5	27.027	**635.135**			
1.17.8	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	17,5	21.197	**370.948**	17,5	22.167	**387.923**			
1.18	Revestimientos			**-**			**-**			
1.18.1	De azulejos de 0 15 x 0.15 cm.	82	84.284	**6.911.288**	82	88.140	**7.227.480**			
1.19	Vidrios dobles de 4 mm	3,17	100.658	**319.086**	3,17	105.264	**333.687**			
1.20	Desague Pluvial			**-**			**-**			
1.20.1	Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 40 cm	17,5	47.368	**828.940**	17,5	49.536	**866.880**			
1.21	Instalación eléctrica			**-**			**-**			
1.21.1	Instalación del tablero TS de 3 AG	2	172.364	**344.728**	2	180.500	**361.000**			
1.21.2	Alimentación de los circuitos de luces	10	172.364	**1.723.640**	10	180.500	**1.805.000**			
1.21.3	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	18.639	**465.975**	25	20.000	**500.000**			
1.22	Artefactos eléctricos			**-**			**-**			
1.22.1	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	149.212	**1.492.120**	10	156.038	**1.560.380**			
1.22.2	Tablero TS de 3 AG con barra fase y neutro	1	206.054	**206.054**	1	215.482	**215.482**			
1.23	Instalación sanitaria			**-**			**-**			
1.23.1	Agua corriente desague cloacal cámara de Inspección y artefactos sanitarios	1	15.428.518	**15.428.518**	1	16.134.398	**16.134.398**			
1.23.2	Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	1	1.614.716	**1.614.716**	1	1.688.592	**1.688.592**			
1.23.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00	1	2.594.665	**2.594.665**	1	2.713.374	**2.713.374**			
1.24	Limpieza final	1	851.928	**851.928**	1	895.000	**895.000**			
	TOTALES			**86.051.415**			**90.005.552**			**0**

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

María S. Benítez

Lic. María Susana Benítez
Departamento de U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia