ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

LCO Nº 18/2015 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE – 4TA. ETAPA

EMPRESA AGUAS Y MINAS PERFORACIONES

ITEM 1 - OBRA: Construcción de Sistema de Agua Potable					
UBICACIÓN: Colonia San Juan 1ra. Linea - Francisco Caballero Alvarez					
CODIGO DE CATALOGO: 81141807-003					
N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	**PERFORACION**	GL	1,00	58.000.000	58.000.000
	Pozo con caudal promedio 8.000 l/h.				
2	**EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 5 HP**	GL	1,00	40.000.000	40.000.000
	Incluye transformador de 10 HP Y				
	Resguardo p/ tablero				
3	**TANQUE ELEVADO DE 20.000 L**	UN	1,00	35.000.000	35.000.000
4	**CERCADO PERIMETRAL**	ML	20,00	250.000	5.000.000
	De caños met c/ tejido, base				
	mamp lad, revoc y pintado.				
5	**CAÑOS P/ RED DISTRIBUCION**	ML	3.000,00	25.000	75.000.000
6	**CARTEL DE OBRA**	UN	1,00	900.000	900.000
7	**LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL					**214.900.000**

ITEM 2 - OBRA: Construcción de Sistema de Agua Potable					
UBICACIÓN: Km 6 B° Los Pioneros - Salto del Guaira					
CODIGO DE CATALOGO: 81141807-003					
N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	**PERFORACION**	GL	1,00	58.000.000	58.000.000
	Pozo con caudal promedio 8.000 l/h.				
2	**EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 5 HP**	GL	1,00	40.000.000	40.000.000
	Incluye transformador de 10 HP Y				
	Resguardo p/ tablero				
3	**TANQUE ELEVADO DE 20.000 L**	UN	1,00	35.000.000	35.000.000
4	**CERCADO PERIMETRAL**	ML	20,00	250.000	5.000.000
	De caños met c/ tejido, base				
	mamp lad, revoc y pintado.				
5	**CAÑOS P/ RED DISTRIBUCION**	ML	1.500,00	25.000	37.500.000
6	**CARTEL DE OBRA**	UN	1,00	900.000	900.000
7	**LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL					**177.400.000**

TOTAL GENERAL	**392.300.000**

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC