CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
LCO Nº 21/2010 PARQUE SANITARIO REGIONAL - 5°. R. S. CAAGUAZU

	UBICACIÓN: PREDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	Precios Referenciales				ING. HERNAN A. GIMENEZ R.		ECHEVERRY CONSTRUCCIONES		CARAGUATAY	
ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	P/UNIT.	TOTAL	P/UNIT.	TOTAL	P/UNIT.	TOTAL
1	**Obras Preliminares**										
	Calculo estructural de HºAº (A cargo del oferente)	m2	230,20	13.500	3.107.700	15.000	3.453.000	18.000	4.143.600	19.950	4.592.490
	Replanteo de obras	m2	230,20	2.700	621.540	3.000	690.600	4.200	966.840	2.660	612.332
	Demolicion de muro de 0,15 revocada	m2	150,00	6.000	900.000	15.000	2.250.000	6.000	900.000	10.640	1.596.000
	Demolicion de techo de chapa	m2	110,00	4.500	495.000	20.000	2.200.000	6.000	660.000	10.640	1.170.400
2	**Movimiento de Suelo**										
	Desmonte de suelo y limpieza de sitio de obras	m3	80,00	25.650	2.052.000	50.000	4.000.000	24.000	1.920.000	19.950	1.596.000
	Excavación zanja para zapatas 28(1.00x1.20)1,50 mts	m3	50,50	26.500	1.338.250	43.000	2.171.500	24.000	1.212.000	19.950	1.007.475
	Excavación zanja para vigas de fundación	m3	12,50	25.000	312.500	43.000	537.500	24.000	300.000	19.950	249.375
2	**Estructura de Hormigon Armado (HºAº)**										
	Zapatas 28(1.00x1,20)0,40	m3	13,50	1.415.000	19.102.500	1.800.000	24.300.000	1.398.000	18.873.000	1.463.000	19.750.500
	Fustes de pilares 28(27x27x 1,25)	m3	2,60	1.525.000	3.965.000	2.100.000	5.460.000	1.500.000	3.900.000	1.596.000	4.149.600
	Pilares 15(27x27x7,00/h)+ 14(27x27x3,95)160,30 ml	m3	11,70	1.525.000	17.842.500	2.100.000	24.570.000	1.500.000	17.550.000	1.622.600	18.984.420
	Vigas cadena de fundac. (20x40 x 150,00 ml)	m3	12,00	1.400.000	16.800.000	2.000.000	24.000.000	1.536.000	18.432.000	1.662.500	19.950.000
	Losas espesor 0.12(230,25 m2)	m3	27,70	1.415.000	39.195.500	1.930.000	53.461.000	1.392.000	38.558.400	1.529.500	42.367.150
	Vigas normales 20x40x150,90 ml	m3	12,10	1.415.000	17.121.500	2.000.000	24.200.000	1.500.000	18.150.000	1.662.500	20.116.250
	Vigas cadena superior perimetrales 66(20x35)	m3	4,65	1.415.000	6.579.750	2.000.000	9.300.000	1.500.000	6.975.000	1.702.400	7.916.160
	Escalera de dos tramos ancho 1,20 con descanso	Global	1,00	2.150.000	2.150.000	3.800.000	3.800.000	3.000.000	3.000.000	5.586.000	5.586.000
3	**Mamposterias**										
	Muro de nivelacion 0,30 lad. Comun	m2	18,00	98.750	1.777.500	132.000	2.376.000	114.600	2.062.800	93.100	1.675.800
	Muro de elevacion 0,20 ladrillo Comun	m2	372,00	78.645	29.255.940	98.500	36.642.000	88.920	33.078.240	74.480	27.706.560
	Muro de elevacion 0,15 ladrillo Comun	m2	412,00	48.780	20.097.360	70.000	28.840.000	60.720	25.016.640	59.850	24.658.200
4	**Cuberturas**										
	Techo chapa zing ondulada con estructura metalica de chapa doblada	m2	301,00	131.500	39.581.500	165.000	49.665.000	114.000	34.314.000	199.500	60.049.500
	Provision y colocacion de estractor eolico D/30 cmt. Minimo	unid	2,00	560.000	1.120.000	650.000	1.300.000	264.000	528.000	598.500	1.197.000
5	**Aislaciones**										
	Horizontal de muro "U" invertida revoque y asfalto	m2	18,00	20.250	364.500	18.000	324.000	36.000	648.000	19.950	359.100
6	**Revoques**										
	Revoque hidr. Muro, viga y pilares paramento exterior	m2	471,00	16.350	7.700.850	22.000	10.362.000	18.000	8.478.000	22.610	10.649.310
	Revoques de mochetas en aberturas (73,50 ml)	m2	11,00	23.000	253.000	36.000	396.000	24.000	264.000	23.940	263.340
	Revoque muro interior 1 capa fieltrada	m2	1.196,00	15.200	18.179.200	19.800	23.680.800	18.000	21.528.000	19.950	23.860.200
	Revoque de losa (cieloraso) 2 capas finas	m2	205,00	23.000	4.715.000	29.000	5.945.000	28.800	5.904.000	25.270	5.180.350
	Revoque con mochetas pilares y vigas	m2	42,70	23.450	1.001.315	36.000	1.537.200	28.800	1.229.760	23.940	1.022.238
7	**Revestimientos y Cielorrasos**										
	Azulejos 15x30 color (en 2 baños)	m2	28,00	67.500	1.890.000	70.000	1.960.000	66.000	1.848.000	71.820	2.010.960
	Revest.Escalera: escal. y zócalo plancha granito base griz	Global	1,00	2.411.805	2.411.805	3.500.000	3.500.000	4.200.000	4.200.000	3.192.000	3.192.000
	Cieloraso placa de yeso con estructura metalica (P.A.)	m2	205,00	65.000	13.325.000	80.000	16.400.000	60.000	12.300.000	103.740	21.266.700
8	**Contrapiso**										
	Contrapiso de cacotes compactados esp/0,12 (P.Baja)	m2	205,00	18.000	3.690.000	25.000	5.125.000	38.400	7.872.000	21.280	4.362.400
	Contrapiso de cacotes compactados esp/0,10 (P.Baja)	m2	200,00	17.500	3.500.000	25.000	5.000.000	32.040	6.408.000	19.950	3.990.000
9	**Pisos y Zocalos**										
	Piso baldosa calcarea base gris 25x25 color a definir	m2	286,00	48.975	14.006.850	60.000	17.160.000	58.440	16.713.840	55.860	15.975.960
	piso en HºAº e/0,12 Term. Rodillado Area de Descarga	m2	17,00	75.000	1.275.000	120.000	2.040.000	100.800	1.713.600	122.360	2.080.120
	Piso ceramico 15x30 esmaltado alto transito f15 (P.Alta)	m2	6,00	81.000	486.000	70.000	420.000	81.600	489.600	69.160	414.960
	zocalo calcareo similar al piso	ml	265,00	20.250	5.366.250	20.000	5.300.000	15.000	3.975.000	19.950	5.286.750
	Piso en HºAº e/0,12 Term Rodillado Area de Acceso	m2	9,10	75.000	682.500	120.000	1.092.000	100.800	917.280	122.360	1.113.476
10	**Aberturas con herrajes y cerraduras**										
	Marco de madera en ybyraoyta 2"x6"	ml	56,00	33.750	1.890.000	56.000	3.136.000	26.400	1.478.400	31.920	1.787.520
	Contramarco moldura simple en cedro		113,00	6.750	762.750	9.500	1.073.500	10.200	1.152.600	9.310	1.052.030
	Puerta hoja placa en cedro 0,70 y 0,90x2,10 y 1,20x2,10	m2	24,36	138.500	3.373.860	210.000	5.115.600	204.000	4.969.440	332.500	8.099.700

Ing. Pedro Legal B.
Fiscal de Obras
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección Gral. de Recursos Físicos y Tecnologías

	Puerta metal c/ doblada tipo corrediza 4,55x3,50	m2	15,93	138.500	2.206.305	350.000	5.575.500	264.000	4.205.520	399.000	6.356.070
	Ventana Met. Chapa dob. Hojas corred. (1,50x1,10)	m2	27,36	138.500	3.789.360	400.000	10.944.000	240.000	6.566.400	452.200	12.372.192
11	**Desague Pluvial**										
	Regilla de patio 30x30 tapa revatible rejilla de metal	Unid.	6,00	135.000	810.000	200.000	1.200.000	156.000	936.000	119.700	718.200
	Caño de bajada PVC liviano de 100mm embutida	ml	45,00	24.500	1.102.500	29.000	1.305.000	31.200	1.404.000	46.550	2.094.750
	Canaleta embutida D/80 chapa 24 con tratam. Anticorr.	ml	43,00	80.000	3.440.000	98.000	4.214.000	96.000	4.128.000	106.400	4.575.200
	Cañeria PVC liviano 100 mm hasta cordon de acera	ml	40,00	24.500	980.000	29.000	1.160.000	31.200	1.248.000	23.940	957.600
12	**Instalaciones Electricas**										
	Tablero General (para 30 TM) con disyuntor trif	Unid	1,00	675.000	675.000	2.640.000	2.640.000	3.000.000	3.000.000	4.256.000	4.256.000
	Tablero Seccional (para 20 TM) con disyuntor/llaves/cortes	Unid	1,00	450.000	450.000	1.640.000	1.640.000	2.160.000	2.160.000	3.458.000	3.458.000
	Bocas para luces (45) y tomacorrientes(30)	Unid	75,00	60.550	4.541.250	75.000	5.625.000	72.000	5.400.000	77.140	5.785.500
	Bocas para ventilador de techo	Unid	16,00	81.000	1.296.000	106.000	1.696.000	132.000	2.112.000	77.140	1.234.240
	Bocas pa Ac. De Aire con llave embutida	Unid	6,00	95.000	570.000	150.000	900.000	180.000	1.080.000	159.600	957.600
	Circuito p/telefono ducto y cableado con tomas	Unid.	2,00	95.000	190.000	200.000	400.000	132.000	264.000	332.500	665.000
	Artefactos fluorescentes 2x40 adosado a cielorraso	Unid	45,00	95.000	4.275.000	152.000	6.840.000	288.000	12.960.000	159.600	7.182.000
13	**Vidrios**										
	Vidrio cristal incoloro de 4 mm para ventanas	m2	27,00	145.000	3.915.000	135.000	3.645.000	102.000	2.754.000	119.700	3.231.900
14	**Pinturas**										
	De muro exterior revocada al latex sin enduido	m2	471,00	9.450	4.450.950	9.500	4.474.500	12.600	5.934.600	11.970	5.637.870
	De muro inteior al latex sin enduido prev. Trat. Base	m2	1.097,00	8.100	8.885.700	9.000	9.873.000	9.000	9.873.000	11.305	12.401.585
	De cielorraso al latex sin enduido prev. Trat. Base	m2	205,00	8.450	1.732.250	9.500	1.947.500	12.600	2.583.000	11.305	2.317.525
	De aberturas de madera al sintetico prev. Trat. Base	m2	57,00	16.200	923.400	17.500	997.500	17.160	978.120	13.300	758.100
	De aberturas metal al sintetico	m2	85,86	16.200	1.390.932	17.500	1.502.550	23.400	2.009.124	13.300	1.141.938
15	**Instalacion de prevencion de incendio**										
	Disyuntor Electrico (considerar ubic. Próxima al TG)	Unid	1,00	265.000	265.000	580.800	580.800	1.326.000	1.326.000	558.600	558.600
	Circuito para Detector de humo y calor (incluir artefactos)	Unid	4,00	160.000	640.000	470.000	1.880.000	234.000	936.000	372.400	1.489.600
	Panel Central de Control (del cisuito de detector de humo)	Unid	1,00	1.350.000	1.350.000	2.112.000	2.112.000	1.296.000	1.296.000	6.650.000	6.650.000
	Circuito con Artefacto de luz de emergencia	Unid	2,00	270.000	540.000	280.000	560.000	780.000	1.560.000	465.500	931.000
	Extintor "PQS" de 10 Kgr incluye señalitica	Unid	4,00	410.000	1.640.000	440.000	1.760.000	390.000	1.560.000	957.600	3.830.400
	Pulsador (considerar ubicación dentro del circuito)	Unid	1,00	400.000	400.000	290.000	290.000	390.000	390.000	518.700	518.700
	Alarma Audio Visual	Unid	1,00	1.235.000	1.235.000	660.000	660.000	780.000	780.000	279.300	279.300
	Panel Adrilica Refl. indic. Salida de Emerg.(no presupuestar)	Unid	2,00	315.000	630.000	330.000	660.000	936.000	1.872.000	199.500	399.000
16	**Terminacion de obras**										
	Limpieza periodica y final de obras	Global	1,00	1.000.000	1.000.000	1.760.750	1.760.750	3.000.000	3.000.000	931.000	931.000
	TOTALES				**361.613.567**		**489.626.800**		**414.945.804**		**468.587.196**

Ing. Pedro Legal B.
Fiscal de Obras
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dcción. Gral. de Recursos Materiales y Tecnologías de Salud