					LOGISTICA & SERVICIOS SA		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72101703-011**	**MAMPOSTERÍAS**	**gl**			**334.000**		
1.1	72101703-011	De elevación de 15 cm con ladrillos huecos con cemento tipo 1	m2	1	38.000	38.000	109.800	109.800
1.2	72101703-011	De elevación de 20 cm con ladrillos huecos con cemento tipo 1	m2	1	41.000	41.000	154.800	154.800
1.3	72101703-011	De elevación a la vista de 15 cm con ladrillos laminados con cemento tipo 1	m2	1	65.000	65.000	181.800	181.800
1.4	72101703-011	Pilar de ladrillo común 30 x 30 cm ó 40 x 40 cm	m2	1	80.000	80.000	86.400	86.400
1.5	72101703-011	Muralla de ladrillo común de 20 cm con pilares de 30 x 30 cms cada 2 metros	m2	1	110.000	110.000	279.000	279.000
2	**72101703-011**	**AISLACION**	**gl**			**20.000**		
2.1	72101703-011	Horizontal de 15 y 30 cm con asfalto	ml	1	20.000	20.000	45.000	45.000
3	**72101703-011**	**DINTEL**	**gl**	**1**		**144.000**		
3.1	72101703-011	De varilla sobre abertura	ml	1	14.000	14.000	28.800	28.800
3.2	72101703-011	De hormigón prefabricado de 1 mts hasta 5 mts	ml	1	130.000	130.000	99.000	99.000
4	**72102508-001**	**CONTRAPISO**	**gl**	**1**		**18.000**		
4.1	72102508-001	De 10 cm con cemento tipo 1	m2	1	18.000	18.000	46.800	46.800
5		**REVOQUE**	**gl**	**1**		**66.000**		
5.1	72101703-011	A 2 capas, espesor 1.5 cms sin hidrófugo	m2	1	18.000	18.000	28.800	28.800
5.2	72101703-011	A 2 capas para exterior con hidrófugo	m2	1	22.000	22.000	34.200	34.200

C.P. PABLO MONTANIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SNNA

Arq. Andrea Ingelitti
Responsable Monitoreo
S.N.N.A.

00384

5.3	72101703-011	Azotada impermeable, espesor 0.5 cms	m2	1	8.000	8.000	21.600	21.600
5.4	72101703-011	De cielorrasos	m2	1	18.000	18.000	72.000	72.000
6	**72101601-001**	**TECHO**	**gl**	**1**		**365.000**		
6.1	72101601-001	Arreglo de techo previendo: vigas, tirantes y listones de madera similar. Tejuelones, Tejuelita y Tejas Española / Francesa de 1°. Membrana de aluminio	m2	1	220.000	220.000	360.000	360.000
6.2	72101601-001	Arreglo de techo de chapa galvanizada sobre estructuras de madera o de varillas torsionadas	m2	1	35.000	35.000	198.000	198.000
6.3	72101601-001	Arreglo de techo de fibrocemento ondulado	m2	1	32.000	32.000	162.000	162.000
6.4	72101601-001	Impermeabilización y arreglo de goteras de los techos descritos en los ítems 14, 15 y 16	m2	1	28.000	28.000	135.000	135.000
6.5	72101601-001	Arreglo de cielorraso, pudiendo ser el original machimbrado, de yeso y/o PVC	m2	1	50.000	50.000	252.000	252.000
7	**72102508-001**	**PISOS**	**gl**	**1**		**98.000**		
7.1	72102508-001	Reposición de pisos similar al original; pudiendo ser de: baldosa, cerámica esmaltada, layota, granito. Para los pisos prever PI4. Tener en cuenta el ítem 9 para contrapiso	m2	1	30.000	30.000	99.000	99.000
7.2	72102508-001	Alisada de cemento con cemento tipo 1	m2	1	19.000	19.000	34.200	34.200

C.P. PABLO MONTANIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SNNA

Arq. Andrea Ingolotti Retter
Responsable Monitoreo
S.N.N.A.

7.3	72102508-001	Alfombra con carpeta	m2	1	19.000	19.000	63.000	63.000
7.4	72102508-001	Carpeta para piso cerámico o alfombra con hidrófugo	m2	1	30.000	30.000	34.200	34.200
8	**72102508-001**	**ZOCALOS**	**gl**	**1**		**21.000**		
8.1	72102508-001	Reparación o reposición de zócalos similares al piso y zócalo original. Manteniendo el ancho del zócalo original. Previendo pudiera ser: baldosa, cerámica esmaltada, layota, granito, alfombra	ml	1	21.000	21.000	81.000	81.000
9	**72102508-002**	**REVESTIDOS (incluir base previa)**	**gl**	**1**		**37.000**		
9.1	72102508-002	Azulejo similar al original a reponer. Prever que en caso de arreglo total de instalación la reposición del azulejado puede darse en la totalidad del baño o cocina	m2	1	15.000	15.000	99.000	99.000
9.2	72102508-002	Ladrillejo. Reposición en faltantes	gl	1	22.000	22.000	79.200	79.200
10	**72102304-002**	**DESAGÜE CLOACAL**	**gl**	**1**		**2.465.000**		
10.1	72102304-002	Desagüe pozo ciego	gl	1	200.000	200.000	990.000	990.000
10.2	72102304-002	Construcción y/o reparación de pozo ciego y cámara séptica	gl	1	1.000.000	1.000.000	2.970.000	2.970.000
10.3	72102304-002	Reposición de rejilla de piso sifonada en SSHH y cocina.	gl	1	25.000	25.000	180.000	180.000
10.4	72102304-002	Instalación de rejilla de piso sifonada en SSHH y cocina (previendo el desagüe desde la rejilla hasta el registro más próximo)	gl	1	200.000	200.000	180.000	180.000

C.P. PABLO MONTANIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SNNA

Arq. Andrea Ingoldi Ketter
Responsable Monitoreo
S.N.N.A.

10.5	72102304-002	Desagüe cloacal para baño completo (hasta el registro más próximo)	gl	1	250.000	250.000	720.000	720.000
10.6	72102304-002	Desagüe cloacal para baño social (hasta el registro más próximo)	gl	1	250.000	250.000	720.000	720.000
10.7	72102304-002	Desagüe cloacal para cocina (hasta el registro más próximo)	gl	1	250.000	250.000	720.000	720.000
10.8	72102304-002	Desagüe cloacal para pileta de lavar y lavarropas (hasta el registro más próximo)	gl	1	200.000	200.000	540.000	540.000
10.09	72102304-002	Reparación de caños rotos (50 mm, 75 mm y 100 mm), codos, llaves de paso con las instalaciones y conexiones para su correcta utilización	gl	1	90.000	90.000	450.000	450.000
11	**72102304-998**	**AGUA CORRIENTE**	**gl**	**1**		**1.603.000**		
11.1	72102304-998	Reposición de caños de PVC de 1" con los accesorios necesarios	gl	1	78.000	78.000	270.000	270.000
11.2	72102304-998	Reposición de caños de PVC de 3/4" con los accesorios necesarios	gl	1	61.000	61.000	450.000	450.000
11.3	72102304-998	Reposición de caños de PVC de 1/2" con los accesorios necesarios	gl	1	49.000	49.000	450.000	450.000
11.4	72102304-998	Instalación agua fría y caliente en baño completo	gl	1	250.000	250.000	720.000	720.000
11.5	72102304-998	Arreglo termo calefón	gl	1	150.000	150.000	900.000	900.000

C.P. PABLO MONTANIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SNNA

Arq. Andrea Ingolotti Helter
Responsable Monitoreo
S.N.N.A.

000381

11.6	72102304-998	Reposición termo calefón en caso de no poder arreglar el existente (tamaño similar al original)	gl	1	450.000	450.000	2.430.000	2.430.000
11.7	72102304-998	Instalación agua fría y caliente (en casos que amerite) en pileta de lavar y lavarropas	gl	1	150.000	150.000	900.000	900.000
11.8	72102304-998	Instalación agua fría y caliente (en casos que amerite) en pileta de cocina	gl	1	150.000	150.000	900.000	900.000
11.9	72102304-998	Instalación ducha eléctrica completo para su uso	gl	1	60.000	60.000	630.000	630.000
11.10	72102304-998	Reparación de bomba de agua	gl	1	80.000	80.000	1.350.000	1.350.000
11.11	72102304-998	Reparación de tanque de agua	gl	1	80.000	80.000	990.000	990.000
11.12	72102304-998	Instalación y colocación de llaves de paso según necesidad	gl	1	45.000	45.000	270.000	270.000
12	**72102304-002**	**COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**	**gl**	**1**		**760.000**	-	-
12.1	72102304-002	ARTEFACTOS: inodoro, lavatorio, bidet modelo y marca similar al original. Incluyendo conexiones y materiales para su instalación	gl	1	400.000	400.000	1.530.000	1.530.000
12.2	72102304-002	GRIFERÍAS: para lavatorio y ducha similar al original. Incluyendo conexiones y materiales para su instalación	gl	1	120.000	120.000	990.000	990.000

C.P. PABLO MONTANIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SNNA

Arq. Andrea Ingolotti Hetter
Responsable Monitores
S.N.N.A.

12.3	72102304-002	PILETA DE COCINA: acero inoxidable para frío y/o caliente dependiendo del original. Incluir grifería y caños necesarios para su conexión y uso final	gl	1	120.000	120.000	990.000	990.000
12.4	72102304-002	PILETA DE LAVAR: granítica de 1 o 2 bachas dependiendo del original y del espacio de colocación. Incluir grifería, sopapas y demás accesorios para su uso final	gl	1	120.000	120.000	990.000	990.000
13	**72102304-005**	**DESAGÜE PLUVIAL**	**gl**	**1**		**334.000**	-	-
13.1	72102304-005	Construcción de boca de desagüe abierta. Tamaños posibles: 20x20x20 cm, 30x30x30 cm, 40x40x40 cm	gl	1	50.000	50.000	630.000	630.000
13.2	72102304-005	Registro con tapa de H° o rejilla (según cada caso) de 30x30x30 cm, 40x40x40 cm o de 60x60x60 cm	gl	1	60.000	60.000	630.000	630.000
13.3	72102304-005	Reparación de cañerías de desagüe del registro de entrada a su conexión con el próximo, con el diámetro adecuado para el caudal de agua a desaguar	gl	1	80.000	80.000	630.000	630.000
13.4	72102304-005	Reparación de canaleta embutida con sus bajadas de chapa galvanizada n°24	gl	1	38.000	38.000	216.000	216.000

C.P. PABLO MONTAN
DIRECTOR ADMINISTRATIV
SNN

Andrea Ingolotti Helter
Responsable Monitoreo
S.N.N.A.

00379

13.5	72102304-005	Instalación de canaleta embutida con sus bajadas de chapa galvanizada n° 24 y de desarrollo necesario para el caudal de agua a desaguar	ml	1	38.000	38.000	126.000	126.000
13.6	72102304-005	Reparación de canaleta moldurada con sus bajadas de chapa galvanizada n°24	gl	1	30.000	30.000	216.000	216.000
13.7	72102304-005	Instalación de canaleta moldurada con sus bajadas de chapa galvanizada n° 24 y de desarrollo necesario para el caudal de agua a desaguar	ml	1	38.000	38.000	126.000	126.000
14	**72101603-001**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**gl**	**1**		**767.000**	-	-
14.1	72101603-001	Verificación del sistema de cableado, tableros y circuitos	gl	1	80.000	80.000	270.000	270.000
14.2	72101603-001	Arreglo de tablero en casos de sobrecarga, teniendo en cuenta circuitos independientes para aires acondicionados, duchas eléctricas, termocalefones, microondas y otros	gl	1	120.000	120.000	2.700.000	2.700.000
14.3	72101603-001	Ampliación de tablero principal en casos de sobre carga, según recomendación ítem 55	gl	1	120.000	120.000	2.700.000	2.700.000
14.4	72101603-001	Bocas de lámparas y tomas corriente con su electroducto y cableado hasta el tablero correspondiente	un	1	52.000	52.000	180.000	180.000

C.P. PABLO MONTANIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SNNA

Lic. Andrea Ingolotti Helter
Responsable Monitoreo
S.N.N.A.

000378

14.5	72101603-001	Instalación de equipos de aire acondicionado con conexiones y cableado hasta el tablero correspondiente	un	1	150.000	150.000	324.000	324.000
14.6	72101603-001	Instalación de línea de timbre con su pulsador	un	1	50.000	50.000	180.000	180.000
14.7	72101603-001	Línea embutida en mampostería con cable de 4 a 10 mm (trifásica o monofásica según instalación general)	ml	1	10.000	10.000	108.000	108.000
14.8	72101603-001	Instalación de tomas especiales (lavarropas, microondas, heladera, otros)	un	1	35.000	35.000	324.000	324.000
14.9	72101603-001	Reposición de llaves termo magnéticas	un	1	50.000	50.000	90.000	90.000
14.10	72101603-001	Instalación de disyuntor faltante en tablero principal	un	1	100.000	100.000	540.000	540.000
15	**72102601-001**	**CARPINTERIA DE MADERA**	**gl**	**1**		**890.000**	-	-
15.1	72102601-001	Arreglo de marcos o reposición en puertas y ventanas. Madera igual al original (Incluye vidrio en caso de ventanas)	gl	1	100.000	100.000	1.440.000	1.440.000
15.2	72102601-001	Puertas placas en aberturas interiores de 0.60, 0.70 y 0.80 cm. Madera cedro o similar	un	1	100.000	100.000	1.440.000	1.440.000
15.3	72102601-001	Puertas tablero en aberturas al exterior de 0.80 y 0.90 cm. Madera cedro o similar	un	1	200.000	200.000	2.700.000	2.700.000
15.4	72102601-001	Ventanas vidrieras de 1.00 a 2.00 mts de ancho. Madera cedro o similar. Vidrio similar al original	un	1	120.000	120.000	1.440.000	1.440.000

000377

C.P. PABLO MONTANIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SNNA

Ing. Andrea Ingolotti Hetter
Responsable Monitoreo
S.N.N.A.

15.5	72102601-001	Reparación de ventanas y puertas (carpintería), de madera igual o similar al original	gl	1	130.000	130.000	1.440.000	1.440.000
15.6	72102601-001	Reparación de persianas de madera	gl	1	90.000	90.000	1.440.000	1.440.000
15.7	72102601-001	Reparación de muebles: puertas, fondos, repisas, zócalos	gl	1	100.000	100.000	1.440.000	1.440.000
15.8	72102601-001	Reposición de herrajes similares al original: cerraduras, pomos, fallebas, pasadores, tirafondos, tiradores, etc	gl	1	50.000	50.000	1.440.000	1.440.000
16	**72102401-004**	**CARPINTERIA METÁLICA Y/O ALUMINIO**	**gl**	**1**		**1.100.000**		-
16.1	72102401-004	Instalación de balancín con ángulo de 5/8 y T 3/4 x 1/8" (incluye vidrio)	un	1	60.000	60.000	630.000	630.000
16.2	72102401-004	Arreglo de puerta de aluminio (incluye vidrio)	gl	1	140.000	140.000	2.700.000	2.700.000
16.3	72102401-004	Arreglo de puerta metálica tipo reja (incluye herrajes y vidrios)	gl	1	140.000	140.000	990.000	990.000
16.4	72102401-004	Arreglo de cortina metálica (incluye herrajes)	gl	1	140.000	140.000	990.000	990.000
16.5	72102401-004	Arreglo de reja similar a la original (incluye herrajes)	gl	1	100.000	100.000	990.000	990.000
16.6	72102401-004	Arreglo y/o reposición de baranda metálica en escalera (incluye herrajes)	gl	1	120.000	120.000	270.000	270.000
16.7	72102401-004	Arreglo de portón metálico (incluye herrajes)	gl	1	120.000	120.000	990.000	990.000

C.P. PABLO MONTANIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SNNA

Arq. Andrea Ingolotti Holter
Responsable Monitoreo
S.N.N.A.

0003376

16.8	72102401-004	Arreglo de rejas en puertas, ventanas o murallas	m2	1	80.000	80.000	225.000	225.000
16.9	72102401-004	Provisión y colocación de rejas en ventanas o huecos que indiquen inseguridad para la vivienda	m2	1	100.000	100.000	270.000	270.000
16.10	72102401-004	Reposición de herrajes similares al original: cerraduras, pomos, fallebas, pasadores, tirafondos, tiradores, etc	gl	1	100.000	100.000	234.000	234.000
17	**72102402-001**	**PINTURA**	**gl**	**1**		**104.000**	-	-
17.1	72102402-001	Pintura de pared interior al látex con enduido	m2	1	14.000	14.000	27.000	27.000
17.2	72102401-001	Pintura de pared exterior al látex con enduido	m2	1	15.000	15.000	30.600	30.600
17.3	72102401-001	Pintura de tejuelita o tejuelón al barniz	m2	1	12.000	12.000	21.600	21.600
17.4	72102401-001	Pintura de tejuelita o tejuelón a la cal con fijador	m2	1	11.000	11.000	12.600	12.600
17.5	72102401-001	Pintura de maderamen, puertas y ventanas al barniz	m2	1	12.000	12.000	21.600	21.600
17.6	72102401-001	Pintura de maderamen, puertas y ventanas con esmalte sintético (en caso de reemplazo de pinturas originales)	m2	1	12.000	12.000	21.600	21.600
17.7	72102401-001	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	m2	1	14.000	14.000	21.600	21.600
17.8	72102401-001	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	1	14.000	14.000	21.600	21.600
18	**72102401-001**	**MOBILIARIO Y OTROS**	**gl**	**1**		**670.000**	-	-

C.P. PABLO M... ANIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SNNA

Ing. Andrea Ingolotti Hetter
Responsable Monitoreo
S.N.N.A.

0 0 3 7 5

18.1	72102401-001	Arreglo de muebles de madera (repisas, puertas, divisorias, cajones) incluyendo herrajes y cerraduras	gl	1	200.000	200.000	990.000	990.000
18.2	72102401-001	Arreglo de muebles de cocina, madera maciza, aglomerado, fórmica, etc. (repisas, puertas, divisorias, cajones) incluyendo herrajes y cerraduras	gl	1	250.000	250.000	990.000	990.000
18.3	72102401-001	Provisión y colocación de repisas de madera, perfectamente ubicadas y con los herrajes pertinentes. (Cuatro repisas hasta 2 mts de longitud cada una por evento)	gl	1	220.000	220.000	990.000	990.000
TOTAL						**9.796.000**	-	**59.221.800**

C.P. PABLO MONTANIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SNNA

Responsable Monitoreo
S.N.N.A.

000374