GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ESTA PLANILLA SERÁ LA UTILIZADA PARA LA VERFICACIÓN IN SITU POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE TALLERES (P. LOTES 6,7,9,12,17)

TALLER A VERIFICAR: . **SPAREPART S.R.L.**

Teléfono: (021) 509 901 – 513 424

Dirección: Artillería 157 c/ Algodonal – Fdo. de la Mora

Sección III. Suministros Requeridos

4) INFRAESTRUCTURAS Y HERRAMIENTAS MINIMAS SOLICITADAS

ITEMS	Condiciones que deben reunir los oferentes	OBSERVACIONES:	
A	**SEGÚN ADENDA 5** Organización de área del taller discriminado en área cubierta y patio, así como el equipamiento con que cuenta, El taller debe contar con cerramiento perimetral para garantizar las condiciones mínimas de Seguridad e integridad de la flota de la Institución, El taller debe estar situado dentro del territorio Nacional, presentando plano y croquis de ubicación, título o contrato de alquiler y sus plazos	Mediciones realizadas por el Dpto. de Arquitectura - DOP.	
B	Para los lotes 6,7,9,12,17 , la superficie mínima cubierta deberá ser de 800 mts.2		
C	**SEGÚN ADENDA 7** HERRAMIENTAS COMO MINIMO: Prensa hidráulica como mínimo 30 toneladas • Gato tipo yacaré de 02 toneladas y gatos tipo Botella de 20 y 50 toneladas. • Caballetes de seguridad. • Taladro eléctrico de banco de 25 mm2 como mínimo. • Pistola neumática. • Multitester Digital Automotriz • SCANNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS, para línea pesada, con programas de Inyección de combustible, caja de cambios, controladores de mandos, actuadores, y programas de borrado de códigos de fallas. • Soldador de Arco Eléctrico, como mínimo de 250 A. • Torquimetros de precisión. • Micrómetros. • Calibre (Pie de Rey). • Reloj comparador, para compresión de motor. • Reloj para medición de presión de combustible, con múltiples adaptadores. • Cajas de herramientas manuales, combinadas, de boca (milimetradas y en pulgadas).	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

SPARE PART S.R.L.

SPARE S.R.L.

	• Cajas de herramientas de llaves de tubo (milimetradas y en pulgadas). • Compresor de aire, como mínimo de 250 litros. • Sala de Ajustes de Motor. Cajas y Transmisiones. (cerradas, debidamente iluminada, libre de polvo y contaminantes externos). • En el caso del lote 14 Reparación de Bombas inyectoras, el taller deberá contar además con un laboratorio de Bombas y tener un banco de pruebas con adaptadores y simulador para Bombas Inyectoras tipo COMMON RAIL y ELECTRO INYECTORES de nueva generación, así como diferentes adaptadores de combustible y eléctricos para pruebas. • Para los lotes 15 y 16 se tendrá en cuenta que el taller cuente con tornos y Fresadora Mecánica y balanceadora de Eje. • Para el LOTE 16 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS. DEBERA CONTAR CON UN BANCO DE PRUEBA DE SISTEMA HIDRAULICA CON POTENCIA MINIMIA DE 90 HP ADEMAS UNA PRENSA HIDRAULICA PARA MANGUERAS HIDRAULICAS Y UN EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
D	• De contar con un taller para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el mismo debe contar con sala de ajustes cerrada o aislada de manera a evitar la contaminación del ambiente, y debe contar con las herramientas de precisión para esos efectos como; torquímetros, calibres, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas, calibrador de picos inyectores, equipos para control carga de alternador, equipos de alineación de luces, equipos para inyección electrónica, elevadores. (Detallar completo)	✓	
	• Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones, así como, cobertura de seguro de todo riesgo (incendio, robo, hurto, contra terceros). (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante).		2f extintores
E	• Debe Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad	✓	

OBSERVACIONES:

Fiscalizado por:

Firma y Sello de la Empresa Oferente: Alberto Escaviza

SPARE PARTS S.R.L.

Firma y Vº Bº del Representante designado por la Dirección de Bienes y Suministro – Departamento de Logística

Gustavo A. Ruiz Virzell

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ESTA PLANILLA SERÁ LA UTILIZADA PARA LA VERFICACIÓN IN SITU POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE TALLERES (P/ LOTES 2,15,16, 18)

TALLER A VERIFICAR: . **SPAREPART S.R.L.**

Teléfono: **(021) 509 901 – 513 424**

Dirección: **Artillería 157 c/ Algodonal – Fdo. de la Mora**

Sección III. Suministros Requeridos

4) INFRAESTRUCTURAS Y HERRAMIENTAS MINIMAS SOLICITADAS

ITEMS	Condiciones que deben reunir los oferentes	OBSERVACIONES:	
A	**SEGÚN ADENDA 5** Organización de área del taller discriminado en área cubierta y patio, así como el equipamiento con que cuenta, El taller debe contar con cerramiento perimetral para garantizar las condiciones mínimas de Seguridad e integridad de la flota de la Institución, El taller debe estar situado dentro del territorio Nacional, presentando plano y croquis de ubicación, título o contrato de alquiler y sus plazos	Mediciones realizados por Apto. de Arquitectura - DOP.	
B	Para los lotes 2, 15,16, 18 la superficie mínima cubierta deberá ser de 360 mts.2		
C	**SEGÚN ADENDA 7** HERRAMIENTAS COMO MINIMO: Prensa hidráulica como mínimo 30 toneladas • Gato tipo yacaré de 02 toneladas y gatos tipo Botella de 20 y 50 toneladas. • Caballetes de seguridad. • Taladro eléctrico de banco de 25 mm2 como mínimo. • Pistola neumática. • Multitester Digital Automotriz • SCANNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS, para línea pesada, con programas de Inyección de combustible, caja de cambios, controladores de mandos, actuadores, y programas de borrado de códigos de fallas. • Soldador de Arco Eléctrico, como mínimo de 250 A. • Torquimetros de precisión. • Micrómetros. • Calibre (Pie de Rey). • Reloj comparador, para compresión de motor. • Reloj para medición de presión de combustible, con múltiples adaptadores. • Cajas de herramientas manuales, combinadas, de boca (milimetradas y en pulgadas). •	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

Alberto [illegible]
C.I.Nº 2471691
12/03/15

SPARE PART S.R.L.

	• Cajas de herramientas de llaves de tubo (milimetradas y en pulgadas). • Compresor de aire, como mínimo de 250 litros. • Sala de Ajustes de Motor. Cajas y Transmisiones. (cerradas, debidamente iluminada, libre de polvo y contaminantes externos). • En el caso del lote 14 Reparación de Bombas inyectoras, el taller deberá contar además con un laboratorio de Bombas y tener un banco de pruebas con adaptadores y simulador para Bombas Inyectoras tipo COMMON RAIL y ELECTRO INYECTORES de nueva generación, así como diferentes adaptadores de combustible y eléctricos para pruebas. • Para los lotes 15 y 16 se tendrá en cuenta que el taller cuente con tornos y Fresadora Mecánica y balanceadora de Eje. • Para el LOTE 16 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS. DEBERA CONTAR CON UN BANCO DE PRUEBA DE SISTEMA HIDRAULICA CON POTENCIA MINIMIA DE 90 HP ADEMAS UNA PRENSA HIDRAULICA PARA MANGUERAS HIDRAULICAS Y UN EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA.	✓ ✓ ✓ ✓	
D	• De contar con un taller para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el mismo debe contar con sala de ajustes cerrada o aislada de manera a evitar la contaminación del ambiente, y debe contar con las herramientas de precisión para esos efectos como; torquímetros, calibres, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas, calibrador de picos inyectores, equipos para control carga de alternador, equipos de alineación de luces, equipos para inyección electrónica, elevadores. (Detallar completo)	✓	
	• Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones, así como, cobertura de seguro de todo riesgo (incendio, robo, hurto, contra terceros). (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante).	✓	02 EXTINTORES
E	• Debe Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad	✓	

OBSERVACIONES:

Fiscalizado por:

Firma y Sello de la Empresa Oferente: Alberto Escaviza

SPARE PARTS S.R.L.

Firma y Vº Bº del Representante designado por la Dirección de Bienes y Suministro – Departamento de Logística

Lic. Gustavo A. Ruiz Quiñonez

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ESTA PLANILLA SERÁ LA UTILIZADA PARA LA VERFICACIÓN IN SITU POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PLANILLA DE VERIFICACION DE TALLERES (PLOTES 6,7,9,12,17)

TALLER A VERIFICAR: HIDRAULICA BRASIL S.A.

Teléfono: (021) 648 990 – 648 994

Dirección: Ruta San Lorenzo – Luque Km 4,2

Sección III. Suministros Requeridos

4) INFRAESTRUCTURAS Y HERRAMIENTAS MINIMAS SOLICITADAS

ITEMS	Condiciones que deben reunir los oferentes	OBSERVACIONES:	
A	**SEGÚN ADENDA 5** Organización de área del taller discriminado en área cubierta y patio, así como el equipamiento con que cuenta, El taller debe contar con cerramiento perimetral para garantizar las condiciones mínimas de Seguridad e integridad de la flota de la Institución, El taller debe estar situado dentro del territorio Nacional, presentando plano y croquis de ubicación, título o contrato de alquiler y sus plazos	Las mediciones de instalaciones fueron realizadas por el Dpto. de Arquitectura - DOP. —	
B	Para los lotes 6, 7, 9, 12, 17 la superficie mínima cubierta deberá ser de 800 mts.2		
C	**SEGÚN ADENDA 7** HERRAMIENTAS COMO MINIMO: Prensa hidráulica como mínimo 30 toneladas • Gato tipo yacaré de 02 toneladas y gatos tipo Botella de 20 y 50 toneladas. • Caballetes de seguridad. • Taladro eléctrico de banco de 25 mm2 como mínimo. • Pistola neumática. • Multitester Digital Automotriz • SCANNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS, para línea pesada, con programas de Inyección de combustible, caja de cambios, controladores de mandos, actuadores, y programas de borrado de códigos de fallas. • Soldador de Arco Eléctrico, como mínimo de 250 A. • Torquimetros de precisión. • Micrómetros. • Calibre (Pie de Rey). • Reloj comparador, para compresión de motor. • Reloj para medición de presión de combustible, con múltiples adaptadores. • Cajas de herramientas manuales, combinadas, de boca (milimetradas y en pulgadas).	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

Pedro P. Baez
Hidráulica de Brasil S.A.

	• Sala de Ajustes de Motor. Cajas y Transmisiones. (cerradas, debidamente iluminada, libre de polvo y contaminantes externos). • En el caso del lote 14 Reparación de Bombas inyectoras, el taller deberá contar además con un laboratorio de Bombas y tener un banco de pruebas con adaptadores y simulador para Bombas Inyectoras tipo COMMON RAIL y ELECTRO INYECTORES de nueva generación, así como diferentes adaptadores de combustible y eléctricos para pruebas. • Para los lotes 15 y 16 se tendrá en cuenta que el taller cuente con tornos y Fresadora Mecánica y balanceadora de Eje. • Para el LOTE 16 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS. DEBERA CONTAR CON UN BANCO DE PRUEBA DE SISTEMA HIDRAULICA CON POTENCIA MINIMIA DE 90 HP ADEMAS UNA PRENSA HIDRAULICA PARA MANGUERAS HIDRAULICAS Y UN EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA.	✓ ✓ ✓ ✓	
D	Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones, así como, cobertura de seguro de todo riesgo (incendio, robo, hurto, contra terceros). (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante).	✓	
E	Debe Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad	✓	

OBSERVACIONES:

Fiscalizado por:

Firma y Sello de la Empresa Oferente:

Firma y Vº Bº del Representante designado por la Dirección de Bienes y Suministro – Departamento de Equipos y Materiales

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

Asq: Gustavo A. Ruiz Wiebel

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ESTA PLANILLA SERÁ LA UTILIZADA PARA LA VERFICACIÓN IN SITU POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE TALLERES (PLOTES 2, 15, 16, 18)

TALLER A VERIFICAR: HIDRAULICA BRASIL S.A.

Teléfono: (021) 648 990 – 648 994

Dirección: Ruta San Lorenzo – Luque Km 4,2

Sección III. Suministros Requeridos

4) INFRAESTRUCTURAS Y HERRAMIENTAS MINIMAS SOLICITADAS

ITEMS	Condiciones que deben reunir los oferentes	OBSERVACIONES:	
A	**SEGÚN ADENDA 5** Organización de área del taller discriminado en área cubierta y patio, así como el equipamiento con que cuenta, El taller debe contar con cerramiento perimetral para garantizar las condiciones mínimas de Seguridad e integridad de la flota de la Institución, El taller debe estar situado dentro del territorio Nacional, presentando plano y croquis de ubicación, título o contrato de alquiler y sus plazos	Las mediciones de instalaciones fueron realizadas por el capital del Arquitectura - OOP.	
B	Para los lotes 2, 15, 16, 18 la superficie mínima cubierta deberá ser de 360 mts.2		
C	**SEGÚN ADENDA 7** HERRAMIENTAS COMO MINIMO: Prensa hidráulica como mínimo 30 toneladas • Gato tipo yacaré de 02 toneladas y gatos tipo Botella de 20 y 50 toneladas. • Caballetes de seguridad. • Taladro eléctrico de banco de 25 mm2 como mínimo. • Pistola neumática. • Multitester Digital Automotriz • SCANNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS, para línea pesada, con programas de Inyección de combustible, caja de cambios, controladores de mandos, actuadores, y programas de borrado de códigos de fallas. • Soldador de Arco Eléctrico, como mínimo de 250 A. • Torquimetros de precisión. • Micrómetros. • Calibre (Pie de Rey). • Reloj comparador, para compresión de motor. • Reloj para medición de presión de combustible, con múltiples adaptadores. • Cajas de herramientas manuales, combinadas, de boca (milimetradas y en pulgadas). • Cajas de herramientas de llaves de tubo (milimetradas y en pulgadas).	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

	• Cajas de herramientas de llaves de tubo (milimetradas y en pulgadas). • Compresor de aire, como mínimo de 250 litros. • Sala de Ajustes de Motor. Cajas y Transmisiones. (cerradas, debidamente iluminada, libre de polvo y contaminantes externos). • En el caso del lote 14 Reparación de Bombas inyectoras, el taller deberá contar además con un laboratorio de Bombas y tener un banco de pruebas con adaptadores y simulador para Bombas Inyectoras tipo COMMON RAIL y ELECTRO INYECTORES de nueva generación, así como diferentes adaptadores de combustible y eléctricos para pruebas. • Para los lotes 15 y 16 se tendrá en cuenta que el taller cuente con tornos y Fresadora Mecánica y balanceadora de Eje. • Para el LOTE 16 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS. DEBERA CONTAR CON UN BANCO DE PRUEBA DE SISTEMA HIDRAULICA CON POTENCIA MINIMIA DE 90 HP ADEMAS UNA PRENSA HIDRAULICA PARA MANGUERAS HIDRAULICAS Y UN EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
D	• De contar con un taller para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el mismo debe contar con sala de ajustes cerrada o aislada de manera a evitar la contaminación del ambiente, y debe contar con las herramientas de precisión para esos efectos como; torquímetros, calibres, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas, calibrador de picos inyectores, equipos para control carga de alternador, equipos de alineación de luces, equipos para inyección electrónica, elevadores. (Detallar completo)	✓ ✓	
E	• Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones, así como, cobertura de seguro de todo riesgo (incendio, robo, hurto, contra terceros). (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante).	✓	
F	Debe Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad	✓	

OBSERVACIONES:

Fiscalizado por:

Firma y Sello de la Empresa Oferente:

Firma y Vº Bº del Representante designado por la Dirección de Bienes y Suministro – Departamento de Logística

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.