COMPARACION DE PRECIOS - Construcción de Baño Sexado en la Escuela Básica N° 2.345 Santo Domingo Savio del Distrito de Edelira con ID: 418167

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					Comercial Palacios		Arq. Fabio Lopez Curtido		Construcciones Ricardito	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1						
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	38,98	5.500	214.390	5.500	214.390	5.775	225.110
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	38,98	6.500	253.370	6.500	253.370	6.825	266.039
1.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	64	90.000	5.760.000	99.000	6.336.000	103.600	6.630.400
1.4		Obrador	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000	3.167.000	3.167.000	3.325.000	3.325.000
1.5		Cartel de Obra	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	1.114.000	1.114.000	1.169.000	1.169.000
1.6		Placa de inauguración	Unidad	1	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.407.000	1.407.000
2	72131601-003	Cimiento - Fundación	Unidad	1						0
2.1		Cimiento de PBC (incluye excavación) (0,45x0,60)	Metros cúbicos	9,5	490.000	4.655.000	519.000	4.930.500	544.600	5.173.700
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Estructura de H° A°	Unidad	1						0
3.1		Encadenado (inferior y superior) de H° A° fck 180 kg/cm2 - (ver detalles)	Metros cúbicos	2,1	2.650.000	5.565.000	2.834.000	5.951.400	2.975.000	6.247.500
4	72131601-005	Mamposteria - Muros de nivelación	Unidad	1						0
4.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	242.000	2.662.000	243.000	2.673.000	254.800	2.802.800
5	72131601-002	Preparacion de obra - Movimiento de suelo	Unidad	1						0
5.1		Relleno y apisonado de interiores cada 20 cm	Metros cúbicos	9	94.000	846.000	94.000	846.000	98.700	888.300
6	72131601-006	Aislacion asfáltica	Unidad	1						0
6.1		Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	22	37.800	831.600	38.000	836.000	39.725	873.950
7	72131601-005	Mamposteria - Muros de elevación	Unidad	1						0
7.1		De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	32	115.000	3.680.000	138.000	4.416.000	144.900	4.636.800
7.2		De 0,15 visto una cara de ladrillos común prensado	Metros cuadrados	40	145.000	5.800.000	161.000	6.440.000	168.350	6.734.000
7.3		Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada - en dos niveles (h1=1; h2=2,10)	Metro lineal	74	26.000	1.924.000	26.000	1.924.000	27.300	2.020.200
8	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1						0
8.1		Tejas de chapa trapezoidal prepintada n° 24 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,5 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara, sobre malla de alambre n° 16	Milímetros cuadrados	34,5	260.000	8.970.000	290.000	10.005.000	294.000	10.143.000
8.2		Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 26, desarrollo 33 cm	Metro lineal	15	114.000	1.710.000	115.000	1.725.000	119.700	1.795.500
8.3		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 26 (frontal y posterior)	Metro lineal	15	103.500	1.552.500	104.000	1.560.000	108.500	1.627.500
8.4		Cielo raso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	34,5	115.000	3.967.500	130.000	4.485.000	134.400	4.636.800
9	72131601-008	Revoques	Unidad	1						0
9.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	120	44.000	5.280.000	48.000	5.760.000	50.400	6.048.000
9.2		De molduras lineal de balancines	Metro lineal	35	27.000	945.000	31.000	1.085.000	31.850	1.114.750

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

10	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1						0
10.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	27	65.000	1.755.000	65.000	1.755.000	67.900	1.833.300
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta alisada de cemento	Unidad	1						0
11.1		Carpeta hidrofuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	27	42.300	1.142.100	45.000	1.215.000	44.450	1.200.150
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - piso ceramico	Unidad	1						0
12.1		Piso cerámico PIE-5, de 30 x 30 cm, antideslizante	Metros cuadrados	27	110.000	2.970.000	126.000	3.402.000	131.950	3.562.650
13	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad	1						0
13.1		Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60.	Unidad	3	216.000	648.000	216.000	648.000	226.800	680.400
13.2		Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera)	Unidad	4	670.000	2.680.000	750.000	3.000.000	756.000	3.024.000
14	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad	1						0
14.1		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 - 2 de 0,90x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	2	1.300.000	2.600.000	1.500.000	3.000.000	1.512.000	3.024.000
14.2		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 de 1 de 1,00x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	1	1.805.000	1.805.000	1.850.000	1.850.000	1.895.600	1.895.600
14.3		Ventana ventiluz de 1,00x0,50	Unidad	6	460.500	2.763.000	460.667	2.764.002	483.700	2.902.200
14.4		Ventana ventiluz de 0,6x0,50	Unidad	1	153.500	153.500	354.000	354.000	371.000	371.000
15	72131601-008	Revoques - Alfeizar de ventanas	Unidad	1						0
15.1		De revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metro lineal	6,6	30.000	198.000	30.000	198.000	31.500	207.900
16	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1						0
16.1		De azulejos 30x50 cm (color a definir)	Metros cuadrados	81	125.000	10.125.000	136.000	11.016.000	142.800	11.566.800
17	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1						0
17.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	49	30.000	1.470.000	29.000	1.421.000	30.450	1.492.050
17.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	8	43.500	348.000	44.000	352.000	45.500	364.000
17.3		De aberturas de metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12	45.300	543.600	46.000	552.000	47.600	571.200
17.4		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal o similar)	Metros cuadrados	40	25.000	1.000.000	25.000	1.000.000	25.900	1.036.000
17.5		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	34,5	45.500	1.569.750	46.000	1.587.000	47.600	1.642.200
17.6		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	30	26.700	801.000	27.000	810.000	28.000	840.000
18	72102602-004	Colocacion de vidrios - vidrios y cristales	Unidad	1						0
18.1		Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	3,5	213.000	745.500	213.000	745.500	223.300	781.550
18.2		Espejos de 3 mm (0,6x0,4 sin marco)	Metros cuadrados	2,6	365.000	949.000	390.000	1.014.000	383.600	997.360
19	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación eléctrica	Unidad	1						0
19.1		Instalación de tablero metálico monofásico 6 módulos	Unidad	1	740.000	740.000	740.000	740.000	777.000	777.000
19.2		Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	4	112.000	448.000	112.000	448.000	117.600	470.400
19.3		Alimentación eléctrica aerea con cable tipo NYY 2x6mm2 - hasta el tablero seccional TS-1 (ver detalles)	Metro lineal	35	24.000	840.000	24.000	840.000	25.200	882.000
19.4		Interruptor unipolar	Unidad	3	31.300	93.900	32.000	96.000	32.900	98.700
19.5		Instalación de fotocélula	Unidad	1	145.000	145.000	144.000	144.000	150.500	150.500
19.6		Artefactos Led tipo fluorescentes 1x18W	Unidad	10	118.000	1.180.000	118.000	1.180.000	123.900	1.239.000

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

20	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1						0
20.1		caño PVC Rígido de 3/4" roscable (Se considera un 1m de tubería por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	35	35.000	1.225.000	38.000	1.330.000	39.900	1.396.500
20.2		caño PVC Rígido de 1/2" roscable (Se considera un 1m de tubería por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	33	30.000	990.000	30.000	990.000	31.500	1.039.500
20.3		llave de paso de 1/2". Tipo fv - con campana	Unidad	6	181.000	1.086.000	181.000	1.086.000	190.050	1.140.300
20.4		caño de PVC de 100 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	20	53.000	1.060.000	53.000	1.060.000	55.300	1.106.000
20.5		caño de PVC de 50 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	16	43.000	688.000	43.000	688.000	44.975	719.600
20.6		caño de PVC de 40 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	10	40.000	400.000	39.167	391.670	41.125	411.250
20.7		Rejilla de piso Sifonado de PVC, diámetro de 15 cm	Unidad	5	146.000	730.000	146.000	730.000	153.300	766.500
20.8		Inodoro con cisterna alta (incluye inodoro, asiento, conexiones de bajada, flexibles, anillo de vedación y cisterna)	Unidad	4	810.000	3.240.000	991.000	3.964.000	1.040.200	4.160.800
20.9		Inodoro con cisterna baja (incluye inodoro con cisterna, asiento, flexibles, anillo de vedación)	Unidad	1	950.000	950.000	1.046.000	1.046.000	1.097.600	1.097.600
20.10		Provisión de instalación de lavatorio mediano con pedestal color blanco (incluye inflexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	6	388.000	2.328.000	389.000	2.334.000	408.100	2.448.600
20.11		mingitorio color blanco (incluye inflexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	3	456.000	1.368.000	457.000	1.371.000	479.500	1.438.500
20.12		lavatorio mediano para discapacitados sin pedestal color blanco (incluye inflexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	1	667.000	667.000	675.768	675.768	700.000	700.000
20.13		Griferia de pico bajo para lavatorios	Unidad	7	140.000	980.000	140.000	980.000	147.000	1.029.000
20.14		Jaboneras de adosar, metálicos	Unidad	3	63.000	189.000	63.000	189.000	66.150	198.450
20.15		Porta rollos de adosar, metálicos	Unidad	5	68.000	340.000	68.000	340.000	71.400	357.000
20.16		Barra de acero fijo de inox, log 1,20 para baño inclusivo	Unidad	1	600.000	600.000	600.000	600.000	630.000	630.000
20.17		Registro cloacales de 0,60x0,60x0,40 m	Unidad	1	1.075.000	1.075.000	1.074.000	1.074.000	1.127.000	1.127.000
20.18		Registro cloacales 1,00x0,60x0,40 m	Unidad	1	920.000	920.000	970.000	970.000	1.018.500	1.018.500
20.19		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(ver detalles)	Unidad	1	2.650.000	2.650.000	2.880.000	2.880.000	3.024.000	3.024.000
20.20		Pozo absorbente 2,50x3,00 (ver detalles)	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.443.500	6.443.500
21	72102508-003	Revestimiento de azulejos - Obras Complementariias	Unidad	1						0
21.1		Pileta de cocina Acero inoxidable doble bacha con griferia con desengrasador incluido	Unidad Medida Global	1	705.000	705.000	800.000	800.000	817.159	817.159
21.2		Azulejos	Metros cuadrados	6	88.500	531.000	88.500	531.000	92.750	556.500
21.3		Instalacion para desague de caño de 40 mm	Metro lineal	25	20.000	500.000	20.000	500.000	21.000	525.000
21.4		Camara de inspeccion de 0,40x0,40	Unidad	2	333.000	666.000	350.000	700.000	350.000	700.000
21.5		Guarda obra	Metros cuadrados	12	105.000	1.260.000	105.500	1.266.000	110.600	1.327.200
22	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Unidad	1						0
22.1		Retiro de vallado	Metros cuadrados	64	4.850	310.400	4.850	310.400	5.075	324.800
23	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1				-		0
23.1		Limpieza final	Metros cuadrados	40	25.000	1.000.000	25.000	1.000.000	26.250	1.050.000
					Precio Total	129.478.110		139.500.000		144.928.567

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA