MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE H° A° Y PONTILLONES EN CALLES VARIAS DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 351168

OFERENTES				FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS		JOB CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1				
1.1	Nivelación topografica, replanteo y marcación de obra	Metro lineal	285	6.500	1.852.500	6.760	1.926.600
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1				
2.1	Excavación manual en suelo duro (vol=0,45 m3/ml)	Metro lineal	285	22.500	6.412.500	23.400	6.669.000
2.2	Demolición de estructuras existentes	Metro lineal	12	25.000	300.000	26.000	312.000
2.3	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	72,5	34.500	2.501.250	35.880	2.601.300
2.4	Relleno de basuras y material excedente	Metros cúbicos	45	17.000	765.000	17.680	795.600
3	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE	Unidad Medida Global	1				
3.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado	Metro lineal	285	21.500	6.127.500	22.360	6.372.600
3.2	Cuneta de hormigon simple de espesor =10cm fck =18 Mpa, con junta de isopor (e=8mm cada 3.00m)	Metro lineal	285	170.000	48.450.000	176.800	50.388.000
4	PONTILLONES DE HORMIGÓN ARMADO (CRUCE DE CALLE)	Unidad Medida Global	1				
4.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metros cúbicos	7,92	375.000	2.970.000	390.000	3.088.800
4.2	Losa de hormigon armado (fck=21 MPA)	Metros cúbicos	4,32	1.900.000	8.208.000	1.500.000	6.480.000
5	ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A PROPIEDADES PARTICULARES	Unidad Medida Global	1				
5.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) con bocas de laterales para entrada de agua	Metros cúbicos	3,15	375.000	1.181.250	390.000	1.228.500

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

5.2	Losa de H° A° fck 21 Mpa	Metros cúbicos	4,09	1.680.000	6.871.200	1.500.000	6.135.000
6	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad Medida Global	1	1.484.450	1.484.450	1.543.828	1.543.828
7	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1				
7.1	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	684	1.500	1.026.000	1.560	1.067.040
8	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1				
8.1	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	Metro lineal	130	6.550	851.500	6.812	885.560
9	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1				
9.1	Excavación manual en suelo duro (Vol=0,45 m3/ml)	Metro lineal	130	13.000	1.690.000	13.520	1.757.600
9.2	Demolición de estructuras existentes	Metro lineal	30	25.000	750.000	26.000	780.000
9.3	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	44,18	34.500	1.524.210	35.880	1.585.178
9.4	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	24,6	17.000	418.200	17.680	434.928
10	CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE	Unidad Medida Global	1				
10.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado	Metro lineal	130	21.500	2.795.000	22.360	2.906.800
10.2	Cuneta de hormigon simple de espesor =10 cm fck =18 Mpa, con junta de isopor (e=8mm cada 3.00 m)	Metro lineal	130	170.000	22.100.000	176.800	22.984.000
11	ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A PROPIEDADES PARTICULARES	Unidad Medida Global	1				
11.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) con bocas de laterales para entrada de agua	Metros cúbicos	8,82	370.000	3.263.400	384.800	3.393.936
11.2	Losa de H° A° fck 21 Mpa	Metros cúbicos	7,45	1.680.000	12.516.000	1.500.000	11.175.000
12	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	936.000	936.000
13	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1				
13.1	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	312	1.750	546.000	1.820	567.840
Precio Total					**135.503.960**		**136.015.110**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de la UOC