**Municipalidad del Distrito de Villeta**
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
**VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CD N° 06/2019. Construcción de aula de 5.80x6.80 con techo de tejas en la Esc. Básica Nº 2.064 "ESTEBAN MEDINA" - ID N°: 357879**

| OFERENTE | | | | | CONSULTORA SAN MIGUEL DE CRISTINO JARA LÓPEZ RUC N° 422628-3 | | CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR RUC N° 3999934-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | **Construcción de aula tipo 5,80x6,80 con tejas en la Esc. Básica Nº 2.064 ESTEBAN MEDINA.** | Unidad Medida Global | 1 | | | | |
| 1.1 | | PREPARACIÓN DE LA OBRA | | | | | | |
| 1.1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | 4.000 | 254.800 | 3.920 | 249.704 |
| 1.1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | 7.500 | 477.750 | 7.350 | 468.195 |
| 1.2 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 14 | 350.000 | 4.900.000 | 343.000 | 4.802.000 |
| 1.3 | | Estructura de Hº Aº | | | | | | |
| 1.3.1 | | Vigas y dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,82 | 1.500.000 | 1.230.000 | 1.470.000 | 1.205.400 |
| 1.3.2 | | Encadenados de Hº Aº | Metros cúbicos | 2,17 | 2.000.000 | 4.340.000 | 1.960.000 | 4.253.200 |
| 1.4 | | Muros de Nivelación | | | | | | |
| 1.4.1 | | de 0,45 cm | Metros cuadrados | 3,6 | 200.000 | 720.000 | 196.000 | 705.600 |
| 1.4.2 | | de 0,30 cm | Metros cuadrados | 7,5 | 180.000 | 1.350.000 | 176.400 | 1.323.000 |
| 1.4.3 | | de 0,60 cm | Metros cuadrados | 0,6 | 250.000 | 150.000 | 245.000 | 147.000 |
| 1.5 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | 100.000 | 2.330.000 | 98.000 | 2.283.400 |
| 1.6 | | AISLACIÓN ASFÁLTICA:de paredes | Metros cuadrados | 6,4 | 62.000 | 396.800 | 60.760 | 388.864 |
| 1.7 | | MUROS DE ELEVACIÓN | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1 | 72131601-002 | de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 80.000 | 272.000 | 78.400 | 266.560 |
| 1.7.2 | | de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 34,5 | 150.000 | 5.175.000 | 147.000 | 5.071.500 |
| 1.7.3 | | de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 13,5 | 150.000 | 2.025.000 | 147.000 | 1.984.500 |
| 1.7.4 | | de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 34,3 | 100.000 | 3.430.000 | 98.000 | 3.361.400 |
| 1.7.5 | | envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 12 | 15.000 | 180.000 | 14.700 | 176.400 |
| 1.8 | | PILARES: de 0,45 x 0,45 visto para revocar | Metro lineal | 6,6 | 110.000 | 726.000 | 107.800 | 711.480 |
| 1.9 | | TECHO | | | | | | |
| 1.9.1 | | de teja y tejuelones prensadas a maquina | Metros cuadrados | 90,5 | 235.000 | 21.267.500 | 294.000 | 26.607.000 |
| 1.9.2 | | viga de madera y planchuela en galería | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 1.10 | | REVOQUES | | | | | | |
| 1.10.1 | | de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 64,3 | 25.000 | 1.607.500 | 24.500 | 1.575.350 |
| 1.10.2 | | de viga cumbre de Hº Aº | Metros cuadrados | 10,3 | 30.000 | 309.000 | 29.400 | 302.820 |
| 1.11 | | CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES | Metros cuadrados | 58 | 35.000 | 2.030.000 | 34.300 | 1.989.400 |
| 1.12 | | PISO DE CERÁMICA ESMALTADA | Metros cuadrados | 58 | 80.000 | 4.640.000 | 78.400 | 4.547.200 |
| 1.13 | | ZÓCALO ESMALTADO | Metro lineal | 34 | 28.000 | 952.000 | 27.440 | 932.960 |
| 1.14 | | ABERTURAS DE MADERA: puerta madera de 1,20x2,10 | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.274.000 | 1.274.000 |
| 1.15 | | ABERTURAS METÁLICAS: Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 6,84 | 340.000 | 2.325.600 | 333.200 | 2.279.088 |
| 1.16 | | ALFEIZAR DE VENTANAS: de revoque 1:3 (cemento-arena) | Metro lineal | 5 | 30.000 | 150.000 | 29.400 | 147.000 |
| 1.17 | | PINTURA | | | | | | |
| 1.17.1 | | de paredes a la cal | Metros cuadrados | 64,3 | 20.000 | 1.286.000 | 19.600 | 1.260.280 |
| 1.17.2 | | de pilares vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 11,9 | 18.000 | 214.200 | 17.640 | 209.916 |
| 1.17.3 | | de viga cumbrera a la cal | Metros cuadrados | 10,3 | 20.000 | 206.000 | 19.600 | 201.880 |
| 1.17.4 | | de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 6,84 | 30.000 | 205.200 | 29.400 | 201.096 |
| 1.17.5 | | de ladrillos visto con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 111,3 | 18.000 | 2.003.400 | 17.640 | 1.963.332 |
| 1.17.6 | | de maderamen y tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 90,5 | 40.000 | 3.620.000 | 39.200 | 3.547.600 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17.7 | 72131601-002 | de aberturas de madera con barniz | Metros cuadrados | 5,5 | 40.000 | 220.000 | 39.200 | 215.600 |
| 1.18 | | VIDRIOS DOBLES | Metros cuadrados | 6,84 | 150.000 | 1.026.000 | 147.000 | 1.005.480 |
| 1.19 | | DESAGUE PLUVIAL: canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarr | Metro lineal | 23 | 70.000 | 1.610.000 | 68.600 | 1.577.800 |
| 1.20 | | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Unidad Medida Global | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.920.000 | 3.920.000 |
| 1.21 | | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | Unidad Medida Global | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.744.000 | 2.744.000 |
| 1.22 | | MOBILIARIOS: pizarron | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 980.000 | 980.000 |
| 1.23 | | GUARDA DE OBRA | Metros cuadrados | 38 | 40.000 | 1.520.000 | 39.200 | 1.489.600 |
| 1.24 | | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 60 | 5.000 | 300.000 | 4.900 | 294.000 |
| **Precio Total** | | | | | | **84.049.750** | | **88.133.605** |

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Cynthia Ximenez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta