Municipalidad de Santa Rita
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)
Avda. De los Pioneros e/ Adela Speratti
Teléf. (0673) 220470 – Telefax: (0673) 220043
Dirección electrónica: muni.santarita.90@gmail.com

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COSNTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. BÁSICA N° 3.823 PROF. MARIANO CANTERO MOLINAS			PEREZ & AGUAYO S.R.L.			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	72131601-013	**Preparación de la Obra**				
2		Cartel de la Obra	GL	1,00	1.200.000	1.200.000
2.1		Replanteo	M²	81,39	5.000	406.950.
2.2		Limpieza y preparación del terreno	M²	81,39	2.000	162.780
5		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	17,26	465.000	8.025.900
6	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**				
6.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	0,92	1.700.000	1.564.000
6.2		Pilar y zapata de H°A°	M³	0,62	1.700.000	1.054.000
6.3		Encadenado H°A°	M³	3,15	1.700.000	5.355.000
7	72102504-002	**Muros de Nivelación h=0,50**				
7.1		De 0,45	M²	6,10	240.000	1.464.000
7.2		De 0,30	M²	17,15	170.000	2.915.500
8		Relleno y Compactación	M³	32,30	110.000	3.553.000
9	72101704-001	**Aislación Asfáltica De Muros**				
9.1		De 0,15- Horizontal	M²	8,43	45.000	379.350
9.2		De 0,30- Horizontal	M²	4,20	45.000	189.000
9.3		De canteros	M²	5,25	45.000	236.250
10	72102504-002	**Muros de Elevación**				
10.1		De 0,30 para Revocar	M²	19,52	140.000	2.732.800
10.2		De 0,15 para Revocar	M²	39,40	85.000	3.349.000
10.3		De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Común	M²	25,62	158.000	4.047.960
10.4		Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40	85.000	1.734.000
10.5		Envarillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	40,25	22.000	885.500
11	72131601-015	**Pilares**				
11.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,00	130.000	1.170.000
12	72131601-007	**Techo:**				
12.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	M²	98,55	285.000	28.086.750

13	72131601-008	**Revoques**				
13.1		Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,00	25.000	3.850.000
13.2		De pilares de mampostería	ML	9,00	45.000	405.000
13.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,46	35.000	541.100
13.4		De Nivelación	M²	16,70	20.000	334.000
14	72131601-009	**Piso**				
14.1		Contrapiso de Ho de cascote	M²	65,75	40.000	2.630.000
14.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	M²	60,47	90.000	5.442.300
14.3		Zócalo	ML	37,10	27.000	1.001.700
14.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M²	20,16	70.000	1.411.200
15	72131601-010	**Aberturas de madera**				
15.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
15.2		De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2,00	1.000.000	2.000.000
16	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				
16.1		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1,00	1.725.000	1.725.000
16.2		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	10,20	380.000	3.876.000
16.3		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6,00	380.000	2.280.000
17	73121602-006	**Alféizar de ventana**				
17.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	38.000	95.000
17.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60	18.000	892.800
18	72131601-012	**Pintura**				
18.1		De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	131,14	11.000	1.442.540
18.2		Abert. Madera C/ Barniz	M²	3,36	25.500	85.680
18.3		De viga cumbrera	M²	15,46	20.500	316.930
18.4		Pintura de techo	M²	98,55	21.500	2.118.825
18.5		Mamp Visto Común Enras.latex color a definir	M²	48,89	18.500	904.465
18.6		Revoque común látex, exterior color a definir	M²	52,36	20.000	1.047.200
18.7		Balancines	M²	16,20	26.000	421.200
18.8		Puerta metálica de acceso	M²	5,05	26.000	131.300

Municipalidad de Santa Rita
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)
Avda. De los Pioneros e/ Adela Speratti
Teléf. (0673) 220470 – Telefax: (0673) 220043
Dirección electrónica: muni.santarita.90@gmail.com

19	72102508-003	**Revestimientos**				
19.1		Azulejo	M²	19,50	87.000	1.696.500
20		Vidrios dobles	M²	17,00	160.000	2.720.000
21		Postillones de patio en rampa	M²	5,28	120.000	633.600
22	72102304-005	**Desagüe Pluvial**				
22.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	Ml.	27,05	58.000	1.568.900
23		Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Gl	1,00	5.200.000	5.200.000
24	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
24.1		Agua corriente	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000
25		Desagüe cloacal	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000
25.1		Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,00	2.500.000	2.500.000
25.2		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Gl	1,00	5.200.000	5.200.000
26	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
26.1		Espejo	M²	1,00	350.000	350.000
27	72102602-008	**Mobiliario**				
27.1		Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000
27.2		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Gl	1,00	1.330.000	1.330.000
28	72131601-013	Limpieza final	Gl	1,00	1.170.000	1.170.000
TOTAL GUARANIES						**130.132.980**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

Zuni Doralicia Agüero
Responsable de la UOC