CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

372

Dirección de Infraestructura Física

NOTA D.I.F. N.º: 83 / 17

Asunción, 30 de Enero de 2017

SEÑOR
Lic. RUBÉN AYALA, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

La Arq. **CAROLINA RUFFINELLI, Directora de la Dirección de Infraestructura Física**, se dirige a UD., en relación a la **Nota CEO N° 088/2017**, solicitud de informe técnico ref. **C.E. PAC N° 23/2016 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN- PISOS 4°, 5° , 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, Y 11° - DE LA TORRE NORTE – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM" I.D. N° 308.530**, a los efectos de remitir la Evaluación Técnica de la oferta presentada por la Empresa **Enving S.R.L.**, según Nota **DMT N° 027, del Dpto. de Mantenimiento Técnico**.

Sin otro particular, le saluda atentamente.-

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
30 ENE. 2017
Firma: Hora: 12:50
Aclaración:

C.P. SUSANA SILVERO
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Asunción, 30 de enero del 2017.-

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio donde corresponda a fin de remitir adjunto la **Evaluación Técnica** de la Oferta presentada en el marco del llamado a **CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN – PAC N° 23/2016 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PISOS 4°,5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL –AD REFERENDÚM" I.D. N°:308.530.**

Dicha Evaluación Técnica fue solicitado por el Comité de Evaluación de Ofertas según Nota CEO N°: 088/2017.

Atentamente.-

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Ent. N°: 165 Fecha: 30/01/17 Hora: 8:07
Firma:
YENNY ROTELA
Asistente
D.I.F.

370

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física

Compromiso con la gente

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN P.A.C. N° 23/2016 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PISOS 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º DE LA TORRE NORTE - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM", I.D. Nº 308.530

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PERIODO ESTIMADO	CANTIDAD DE EVENTOS	ENVING S.R.L.
1	72102305-001	**SALA DE CONTROL 1 (Una Sala)**			
1.1	72102305-001	Verificación de panel de control y sus componentes.	Mensual	1	Cumple
1.2	72102305-001	Verificación de la computadora con el software	Trimestral	1	Cumple
1.3	72102305-001	Verificación de tableros	Mensual	1	Cumple
2	72102305-001	**EQUIPOS CHILLER**			
2.1		**Compresor y circuito refrigerante.**			
2.1.1	72102305-001	Verificación de gas refrigerante y control de presión.	Bimestral	1	Cumple
2.1.2	72102305-001	Verificación y purga de humedad del circuito	Semestral	1	Cumple
2.1.3	72102305-001	Verificación del nivel y viscosidad	Anual	1	Cumple
2.1.4	72102305-001	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo compresor	Bimestral	1	Cumple
2.1.5	72102305-001	Verificación de consumo eléctrico, registro de horas de uso	Trimestral	1	Cumple
2.1.6	72102305-001	Verificación y regulación de presostato (máxima y mínima)	Mensual	1	Cumple
2.2		**Evaporador : 2(Dos Unidades)**			
2.2.1	72102305-001	Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida.	Mensual	1	Cumple
2.2.2	72102305-001	Verificación de la aislación térmica.	Mensual	1	Cumple
2.3		**Condensador : 2 (Dos unidades)**			
2.3.1	72102305-001	Limpieza de tubos condensadores.	Trimestral	1	Cumple
2.3.2	72102305-001	Limpieza de cañerías de condensación	Trimestral	1	Cumple
3	72102305-001	**TORRES DE ENFRIAMIENTO : 8 (Ocho Unidades)**			

369

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física

Compromiso con la gente

3.1	72102305-001	Limpieza de la batea	Trimestral	1	Cumple
3.2	72102305-001	Control de los dispositivos eléctricos	Mensual	1	Cumple
3.3	72102305-001	Verificación de funcionamiento de ventiladores	Bimestral	1	Cumple
3.4	72102305-001	Verificación del estado y limpieza del separador de gotas y relleno	Trimestral	1	Cumple
3.5	72102305-001	Verificación del estado y limpieza de mojadores y tubería interna	Trimestral	1	Cumple
4	72102305-001	**BOMBAS DE AGUA :19 (diecinueve Unidades)**			
4.1	72102305-001	Medición de consumo eléctrico	Mensual	1	Cumple
4.2	72102305-001	Limpieza de filtro hidráulico, y verificación de las válvulas y cañerías	Trimestral	1	Cumple
4.3	72102305-001	Verificación de Existencias de Perdidas o vibraciones	Trimestral	1	Cumple
4.4	72102305-001	Verificación del Funcionamiento de las bombas	Mensual	1	Cumple
4.5	72102305-001	Verificación de arranque y parada de bombas	Mensual	1	Cumple
5	72102305-001	**UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA) : 98 (noventa y ocho Unidades)**			
5.1	72102305-001	Limpieza de filtro de aire	Mensual	1	Cumple
5.2	72102305-001	Verificación y limpieza de serpentinas y control de funcionamiento de termostatos	Trimestral	1	Cumple
5.3	72102305-001	Verificación y control de válvulas de tres vías	Bimestral	1	Cumple
5.4	72102305-001	Medición de consumo eléctrico del motor ventilador	Bimestral	1	Cumple
5.5	72102305-001	Limpieza de bandeja colectora de agua de condensación	Trimestral	1	Cumple
5.6	72102305-001	Revisión de sistema de drenaje	Trimestral	1	Cumple
5.7	72102305-001	Limpieza de rejas de inyección y retorno de aire	Bimestral	1	Cumple
6	72102305-001	**EQUIPOS FANCOIL – 274 (Doscientos setenta y cuatro Unidades)**			
6.1	72102305-001	Limpieza de filtro de aire	Mensual	1	Cumple
6.2	72102305-001	Verificación y limpieza de serpentinas y control de funcionamiento de termostatos	Trimestral	1	Cumple
6.3	72102305-001	Limpieza de bandeja colectora de agua de condensación	Trimestral	1	Cumple
6.4	72102305-001	Revisión de sistema de drenaje	Trimestral	1	Cumple
6.5	72102305-001	Verificación de las válvulas	Bimestral	1	Cumple
6.6	72102305-001	Limpieza de rejas de inyección y retorno de aire	Trimestral	1	Cumple
7	72102305-001	**EXTRACTORES DE AIRE – 30 (Treinta Unidades)**			
7.1	72102305-001	Limpieza general del equipo	Semestral	1	Cumple
7.2	72102305-001	Verificación de consumo del motor	Semestral	1	Cumple
7.3	72102305-001	Verificación de la Correa	Semestral	1	Cumple

367

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física

Compromiso con la gente

35	72102305-001	Cambio de válvula electrónica de tres vías	Cumple
36	72102305-001	Cambio de válvula electrónica de dos vías	Cumple
37	72102305-001	Bobinado de motor manejadoras	Cumple
38	72102305-001	Cambio de capacitor para manejadoras	Cumple
39	72102305-001	Cambio filtro cartucho pesado para Chiller	Cumple
40	72102305-001	Cambio de boyas para torre de enfriamiento	Cumple
41	72102305-001	Bobinado de motores extractores de aire de To	Cumple
42	72102305-001	Cambio de rulemanes a extractores de aire de	Cumple
43	72102305-001	Reparación de filtro de aire de UMA	Cumple
44	72102305-001	Reparación de filtro de aire de FANCOIL	Cumple
45	72102305-001	Cambio de correas para extractores	Cumple
46	72102305-001	Cambio de válvulas de expansión de chiller	Cumple
47	72102305-001	Pintura de cañería de condensación	Cumple
48	72102305-001	Cambio de baterías del Chiller	Cumple
49	72102305-001	Cambio luz piloto Lel para tablero de control	Cumple
50	72102305-001	Cambio Flow swich	Cumple
51	72102305-001	Cambio de variador de bomba de agua	Cumple
52	72102305-001	Cambio Traductor de presión	Cumple
53	72102305-001	Cambio arrancador suave	Cumple
54	72102305-001	Cambio llave termomagnética 630 Amp.	Cumple
55	72102305-001	Actualización de software de control de chillers.	Cumple
56	72102305-001	Ajuste de parámetros de enfriadoras a valores de	Cumple
57	72102305-001	Cambio de material de relleno y separador de gota	Cumple
58	72102305-001	Cambio de manómetros para Chiller	Cumple
59	72102305-001	Cambio de manómetros para bomba primaria	Cumple
60	72102305-001	Cambio de manómetros para bomba secundaria.	Cumple

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico